

Утверждаю -

заведующий МБДОУ № 143

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на

Замена оконных блоков в холле (1шт) и медкабинете (2шт) МБДОУ № 143,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

99,998 тыс.руб.

Составлена 2000-1 кв 2014г

руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
			Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов			в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46-04-012-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,1554	1767,24	241,95	--	275	237	38	--	188,54	29
			100 м2	1525,29	104,49	--			16		7,74	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110х0,9)		1613,48			251					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85)		969,72			151					
		Сметная стоимость					677					
2	10-01-034-08 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	0,105	219475,76	620,69	217056,02	23045	189	65	22791	205,84	22
			100 м2 проемов	1799,05	13,37	--			1		0,99	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)		1924,79			202					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)		970,55			102					
		Сметная стоимость					23349					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	203-1073 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	10,5 м2	-2085,07 --	-- --	-2085,07 --	-21893	--	-- --	-21893	-- --	--
4	прайс	Блок оконный пластиковый многостворчатый с двухкамерным стеклопакетом	10,5 м2	645,82 --	-- --	645,82 --	6781	--	-- --	6781	-- --	--
5	10-01-034-04 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотной-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	0,0504 100 м2 проемов	304464,62 1945,83	639,77 13,37	301879,02 --	15345	98	32 1	15215	222,64 0,99	11 --
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)		2080,66			105					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)		1049,15			53					
		Сметная стоимость					15503					
6	203-0957 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	5,04 м2	-2921,77 --	-- --	-2921,77 --	-14726	--	-- --	-14726	-- --	--
7	прайс	Блок оконный пластиковый одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом	5,04 м2	565,13 --	-- --	565,13 --	2848	--	-- --	2848	-- --	--
8	10-01-035-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	0,075 100 п. м	4263,13 249,44	21,49 0,81	3992,20 --	320	19	2 --	299	29,24 0,06	2 --
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)		265,76			20					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)		134,01			10					
		Сметная стоимость					350					
9	прайс	Подоконная доска из ПВХ	7,5 м.п.	65,30 --	-- --	65,30 --	490	--	-- --	490	-- --	--
10	15-01-050-04 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Облицовка откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клею	0,08 100 м2 облицовки	12085,59 2108,90	69,50 1,62	9907,19 --	967	169	6 --	792	229,73 0,12	18 --
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		1994,44			160					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		986,67			79					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Сметная стоимость					1206					
11	10-01-036-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка уголков ПВХ на клею										
			0,2	413,87	--	335,00	83	16	--	67	9,25	2
			100 п. м	78,87	--	--			--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)		83,76			17					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85)		42,23			8					
		Сметная стоимость					108					
12	58-20-1 ФЕР- 2001 Минстрой РФ пр. № 31	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м										
			0,075	2516,07	5,99	2156,85	189	26	--	163	41,41	3
			100 м	353,23	1,08	--			--		0,08	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 83%		294,08			22					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		230,30			17					
		Сметная стоимость					228					
13	61-20-1 ФЕР- 2001 Минстрой РФ пр. № 31	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов										
			0,03	5286,31	2,31	2279,61	159	90	--	69	323,40	10
		100 м2 отремонтированной поверхности		3004,39	--	--			--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 79%		2373,47			71					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		1502,20			45					
		Сметная стоимость					275					
14	01-01-01-041 ФСЦпг-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную										
			0,8495	42,98	32,19	6,64	37	4	27	6	0,58	--
			1 т груза	4,15	--	--			--		--	--
15	03-21-01-020 ФСЦпг-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км										
			0,8495	15,35	15,35	--	13	--	13	--	--	--
			1 т груза	--	--	--			--		--	--
Итого прямые затраты по смете:			руб.				13931	847	183	12901		98
			руб.						19			1
Стоимость общестроительных работ -			руб.				13931					
Материалы -			руб.				39400					
Всего оплата труда -			руб.					866				
Стоимость материалов и конструкций -			руб.				-26500					
Накладные расходы -			руб.				847					
Сметная прибыль -			руб.				465					
Всего, стоимость общестроительных работ -			руб.				15243					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	22760
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч										
		Сметная заработная плата -	руб.										99
		Итого по смете:	руб.					866					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15243						
		Сметная заработная плата -	руб.										99
		Пересчет итогов в цены на 1-2014 г.						866					
		Оплата труда осн. рабочих	847	x 5,56			4709						
		Затраты на экспл. машин	183	x 5,56			1017						
		(в т.ч. опл. труда механизаторов)	19	x 5,56									
		Стоимость материальных ресурсов	12900	x 5,56					106				
		Итого прямых затрат					71724						
		Накладные расходы в текущих ценах	847	x 5,56	x 1,0		4709						
		Сметная прибыль в текущих ценах	465	x 5,56	x 1,0		2585						
		ИТОГО в ценах на 1-2014 г.					84744						
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	18 %				15254						
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					99998						