

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города ИвановаБобров А.Н.
2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Ремонт автомобильной дороги ул. Коллективная, дома 16-20

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 150,000 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 2,030 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 28,27 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2014 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (7,57 руб.): 142% от ФОТ СП (4,32 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,102	1581,11	48,88 8,94	1532,23	161,27		4,99 0,91	156,28	
2	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-0,1051	1487,6		1487,6	-156,35			-156,35	
											13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	0,1051	1690		1690	177,62			177,62		
4	ФЕР68-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (251,15 руб.): 104% от ФОТ СП (144,89 руб.): 60% от ФОТ	0,05845	50446,55 292,7	3689,91 412,32	46463,94	2948,6	17,11	215,68 24,10	2715,81	29,99	1,75
5	ФССЦ-410-0021 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-5,903	459,91		459,91	-2714,85			-2714,85		
6	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	5,903	571,6		571,6	3374,15			3374,15		
7	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (4,57 руб.): 142% от ФОТ СП (2,61 руб.): 81%=95% от ФОТ	0,061	1581,11	48,88 8,94	1532,23	96,45		2,98 0,55	93,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-0,0628	1487,6		1487,6	-93,42			-93,42		
9	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	0,0628	1690		1690	106,13			106,13		
10	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (1270,15 руб.): 142% от ФОТ СП (724,52 руб.): 81%-95%*0,85 от ФОТ	0,203	47318,12 423,72	2982,78 328,18	43911,62	9605,58	86,02	605,5 66,62	8914,06	44,045	8,94
11	ФССЦ-410-0005 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-19,61	452		452	-8863,72			-8863,72		
12	ФССЦ-410-0007 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	19,61	480		480	9412,8			9412,8		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (6,75 руб.): 142% от ФОТ СП (3,85 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,812	5476,45 1	3,88	5471,57	4446,88	0,81	3,15	4442,92	0,1035	0,08
14	ФССЦ-410-0005 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-9,83	452		452	-4443,16			-4443,16		
15	ФССЦ-410-0007 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	9,83	480		480	4718,4			4718,4		
16	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых каменной бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (1251,01 руб.): 142% от ФОТ СП (713,6 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,2	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	905,96	148,04	19,91 2,30	738,01	87,492	17,5

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ФССЦ-403-8021 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Камни бортовые БР 100.30.15/Бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	20	63,12		63,12	1262,4			1262,4		13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1, 7, 10, 13, 16												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Накладные расходы 142% ФОТ (от 1 788,77)												
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 788,77)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Материалы:												
Итого Поз. 2-3, 5-6, 8-9, 11-12, 14-15, 17												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 4												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Накладные расходы 104% ФОТ (от 241,49)												
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 241,49)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил

Объемы предоставлены

Согласовано

Бороздина Н.С.

Федорова Л.М.

Бобышев С.Н.

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>[Signature]</i>	08.05.14	
Заместитель директора	<i>[Signature]</i>	08.05.14	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Signature]</i>	08.05.14	
Начальник отдела технического надзора			