

СОГЛАСОВАНО

" " 201 г.

Наименование стройки - г. Иваново, ул. Суворова, 72
ОбъектУТВЕРЖДАЮ
директор МБУДОД ЦОУД
Жадан И.Н.
" " 2014г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы аварийного освещения

Основание
Чертежи №Сметная стоимость - 28,406 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 123,68 чел-ч
Сметная заработная плата - 1,251 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены 2 квартала 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
				Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	обслуживающ. машин	Всего
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕРп02-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 2	1	152,008	0	0	0	152,01	152,01	0	0	10,72	10,72
	(0) ФЕРп02Тчп2.2.7	ЗП=190,01*0,8; ЭММ=0*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=0*0,8; ТЗТ=13,4*0,8; ТЗТм=0*0,8	1 система	152,008	0				0		0	0	0

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		152,01	1
Машины и механизмы		0	1
Материалы		0	1
Итого по неучтенным материалам		0	1

по перевозке
Итого по погрузке/разгрузке
Итого
Пусконаладочные работы (1)
Накладные расходы
Сметная прибыль

0
0
152,01

(152,01+0)*0,65
(152,01+0)*0,4

0,65
0,4
98,81
60,8

Итого
Индекс СМР
Итого
311,62
3181,64
3181,64
311,62*10,21
10,21

№2 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радионизотопный, световой в нормальном исполнении (ДЕМОНТАЖ)	8	13,8348	0,2604	0	110,68	108,6	2,08	0	1,4112	11,2896
	(0) МДС37 п3.2.1; МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=16,16*0,7*1,2; ЭММ=0,31*0,7*1,2; ЗПм=0*0,7*1,2; Мат=2,74*0; ТЗТ=1,68*0,7*1,2; ТЗТм=0*0,7*1,2	1 шт.	13,5744	0				0		0	0
2	ФЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радионизотопный, световой в нормальном исполнении	6	22,504	0,372	2,74	135,02	116,35	2,23	16,44	2,016	12,096
	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=16,16*1,2; ЭММ=0,31*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,68*1,2; ТЗТм=0*1,2	1 шт.	19,392	0				0		0	0
3	ФЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении (ДЕМОНТАЖ)	2	13,0608	0	0	26,12	26,12	0	0	1,44	2,88

4	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1 ; МДС37 п3.2.1	3П=18,14*1,2*0,6; ЭММ=0*1,2*0,6; ЗПм=0*1,2*0,6; Мат=12,63*0; ТЗТ=2*1,2*0,6; ТЗТм=0*1,2*0,6	1 шт.	13,0608	0	12,63	68,8	43,54	0	25,26	0	2,4	0
	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении ЗП=18,14*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=2*1,2; ТЗТм=0*1,2	2	34,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1 ; МДС37 п3.2.1	Транспарант световой (табло) (ДЕМОНТАЖ) ЗП=19,24*1,2*0,6; ЭММ=0*1,2*0,6; ЗПм=0*1,2*0,6; Мат=2,08*0; ТЗТ=2*1,2*0,6; ТЗТм=0*1,2*0,6	2	13,8528	0	0	27,71	27,71	0	0	0	1,44	2,88
6	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Транспарант световой (табло) ЗП=19,24*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=2*1,2; ТЗТм=0*1,2	2	25,168	0	2,08	50,34	46,18	0	4,16	0	2,4	4,8
7	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1 ; МДС37 п3.2.1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2(ДЕМОНТАЖ) ЗП=10,87*1,2*0,6; ЭММ=8,87*1,2*0,6; ЗПм=0,54*1,2*0,6; Мат=0,76*0; ТЗТ=1,13*1,2*0,6; ТЗТм=0,04*1,2*0,6	2	14,2128	6,3864	0	28,43	15,65	12,77	0	0,8136	0,0288	1,6272
			1 шт.	7,8264	0,3888				0,78				0,0576

ФЕРм08-01-081-0 1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	2	24,448	10,644	0,76	48,9	26,09	21,29	1,52	1,356	2,712
(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=10,87*1,2; ЭММ=8,87*1,2; ЗПм=0,54*1,2; ТЗТ=1,13*1,2; ТЗТм=0,04*1,2	1 шт.	13,044	0,648				1,3		0,048	0,096
9	ФЕРп67-8-02 (0)	Смена светильников с люминесцентными лампами	0,19	1573,45	2,5	0	298,96	298,48	0,48	163,3	31,027
10	ФЕРм08-02-371-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Пускорегулирующий аппарат ЗП=9,87*1,2; ЭММ=2,22*1,2; ЗПм=0,14*1,2; ТЗТ=0,94*1,2; ТЗТм=0,01*1,2	19 1 шт.	1570,95 16,088 11,844	1,08 2,664 0,168	1,58	305,67	225,04	0,21 50,62 3,19	0,08 1,128 0,012	0,0152 21,432 0,228
11	ФЕРм08-02-409-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Труба виниловая по установленным колоннам, по стенам и конструкциям с креплением скобами, диаметр до 25 мм ЗП=178,98*1,2; ЭММ=45,51*1,2; ЗПм=1,22*1,2; ТЗТ=19,04*1,2; ТЗТм=0,09*1,2	0,6 100 м	288,278 214,776	54,612 1,464	18,89	172,97	128,87	32,77 0,88	22,848 0,108	13,7088 0,0648
12	ФЕРм08-02-412-0 1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ²	0,6	64,596	2,664	11,28	38,76	30,39	1,6	5,388	3,2328

(0)	ЗП=42,21*1,2; ЭММ=2,22*1,2; ЗПм=0,14*1,2; ТЗТ=4,49*1,2; ТЗТм=0,01*1,2	100 м	50,652	0,168			0,1	0,012	0,0072
ИТОГО:			1312,36	1093,02	123,84	95,5			112,4854 0,4688

Наименование и значение множителей									
			Значение	Прямые					
Зарплата			1093,02	1					1093,02
Машины и механизмы			123,84	1					123,84
Материалы			95,5	1					95,5
Итого по неучтенным материалам			0	1					0
Итого по перевозке									0
Итого по погрузке/разгрузке									0
Итого									1312,36
Монтаж оборудования (1, 2)			(224,95+0)*0,8	0,8					179,96
Накладные расходы			(224,95+0)*0,6	0,6					134,97
Сметная прибыль									
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (3, 4, 5, 6)			(143,55+0)*0,92	0,92					132,07
Накладные расходы			(143,55+0)*0,65	0,65					93,31
Сметная прибыль									
Электромонтажные работы на других объектах (7, 8, 10, 11, 12)			(426,04+6,25)*0,95	0,95					410,68
Накладные расходы			(426,04+6,25)*0,65	0,65					280,99
Сметная прибыль									
Электромонтажные работы при ремонте (9)			(298,48+0,21)*0,85	0,85					253,89
Накладные расходы			(298,48+0,21)*0,65	0,65					194,15
Сметная прибыль									
Итого									2992,38
Индекс СМР									16398,24
Итого			2992,38*5,48	5,48					16398,24

№3 Неучтенные материалы						
1	2	3	4	5	6	7
1		КабЕЛЬ КМРПнг(А)1х2х0,5	метр	60	6,99	419,4
2		Гофра д16	метр	60	2,97	178,2

ВВ

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.В.</i>	16.05.14
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>В.В.В.</i>	16.05.14
Начальник отдела технического надзора		