

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УЖКХ Администрации г.Иванова

Е.В.Бадигин

2013 г.

ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ  
на капитальный ремонт кровли по ул.Носова д.60



№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Колич ество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	2	3	4	5	6
1	ФЕР46-04-008-0 2	Разборка покрытий кровель из листовой стали 1/1,212	100 м2 покрытия	1,212	
2	ФЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.(коньков и ендовы) 2/0,3828	100 м труб и покрытий	0,3828	
3	ФЕРр58-18-01	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм 3/0,788	100 м2 сменяемо й обрешетк и	0,788	
4	ФЕРр58-18-04	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм 4/0,424	100 м2 сменяемо й обрешетк и	0,424	
5	ФЕРр58-12-04	Устройство контрообрешетки 5/1,212	100 м2	1,212	
6	ФЕР10-01-002-0 1	Установка стропил 6/0,08	1 м3 древесины в конструкц ии	0,08	
7	ФЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 7/0,162	100 м	0,162	
8	ФЕР10-01-044-1 2	Обивка окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны 8/0,009	100 м2 проемов	0,009	

9	ФЕРр53-7-01	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен 9/0,025	100 м досок	0,025	
10	ФЕР12-01-009-0 2	Устройство желобов подвесных 10/0,224	100 м желобов	0,224	
11	ФЕР12-01-009-0 2	Устройство водосточных труб 11/0,12	100 м желобов	0,12	
12	ФЕР16-07-002-0 1	Установка воронок водосточных 12/4	1 воронка	4	
13	ФЕР12-01-023-0 2	Устройство кровли профилированного листа средней сложности 13/1,212	100 м2 кровли	1,212	
14	прайс-лист	Профнастил крашенный 14/155,14	м2	155,14	
15	прайс-лист	Конек плоский 15/30	м.п	30	
16	прайс-лист	Примыкания 16/8	м.п	8	
17	ФЕР26-01-039-0 1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 17/5,42	1 м3 изоляции	5,42	
18	прайс-лист	Теплоизоляция Роквул (ROCKWOOL) лайт батс 50мм. 18/18	уп	18	
19	ФЕР11-01-050-0 1	Устройство парозащиты из полистироновой пленки в один слой насухо 19/1,084	100 м2 поверхнос ти	1,084	
20	прайс-лист	Армированная пленка 2 x 25 м «FOLINET», толщина 200 мкм (Корея) или эквивалент 20/132,68	м2	132,68	
21	ФЕР10-01-091-0 1	Огнебиозащита. Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления 21/1,4544	100 м2 обрабатыв аемой поверхнос ти	1,4544	
22	ФЕРр58-21-01 22/0,2	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 22/0,2	10 шт.	0,2	
23	ФСЦшт01-01-01 -041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 23/2,44	т	2,44	
24	ФСЦшт03-21-01 -012	Расстояние перевозки: от 11,1 до 12,0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера 24/2,44	т		

МКУ «ПДС и ТК»  
ПРОВЕРЕНО  
«24» 10.12.2013г.  
(подпись)

МКУ «ПДС и ТК»  
ТРЕБУЕТСЯ  
СРО  
«24» 10.12.2013г.  
(подпись)