

УТВЕРЖДАЮ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на устройство входа для маломобильных групп населения в рамках программы "безбарьерная среда" в МБОУ общеобразовательный лицей №33: г.Иваново, ул.Багаева д. 38/17

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
Земляные работы				
1	Разработка грунта вручную, группа грунтов: 2	м3	9	
2	Засыпка вручную, группа грунтов: 2	м3	1,34	
3	Песок природный для строительных растворов средний	м3	1,34	
4	Устройство основания под фундаменты: песчаного	1 м3 основания	2,36	
Пандус				
5	Устройство стенок пандуса	м3	7,4	
8	Устройство основания под фундаменты: песчано-гравийного	1 м3 основания	6,28	
10	Устройство пандуса	м3	5	
13	Установить закладные детали	кг	17,28	
14	Выполнить гидроизоляцию боковую обмазочная битумная в 2 слоя	м2	2,5	
15	Выполнить монтаж металлических ограждений: без поручней	м	38,8	
18	Огрунтовать металлические ограждения грунтовкой ГФ-021	м2	15,6339	
19	Окрасить металлических ограждения эмалью ПФ-115 за два раза	м2	31,2678	
20	Ремонт ступеней: бетонных	шт.	4	
30	Установка металлического уголка 50х5 на ступени	кг	72,25	
Входная группа				
22	Установить дверные поемы Д1,Д2 с дополнительным остеклением:			
	ДНАК 3200х3000	шт.	1	
	ДНАК 3200х3000	шт.	1	
Отделка				
27	Устройство покрытий из тротуарной плитки, толщ.70мм	м2	117	
Раздел 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
29	Разборка: кирпичных стен	1 м3	0,55	

Близнова А.С.

Заказчик

