

МБУ "Методический центр в системе дополнительного профессионального образования
(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

на Текущий ремонт двух канализационных люков во дворе ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
Канализационный колодец №1				
1	1	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением отбойных молотков	1 м2 разобранной поверхности	0,2
2	2	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную без очистки кирпича	1 м3 кладки	1
3	3	Демонтаж чугунных люков	1 люк	1
4	4	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,016
5	5	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную без очистки кирпича	1 м3 кладки	0,48
6	6	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,183
7	14	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021(лестница)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0045
8	15	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,01
Канализационный колодец №2				
9	16	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением отбойных молотков	1 м2 разобранной поверхности	0,2
10	17	Демонтаж чугунных люков	1 люк	1
11	18	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,016
12	19	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную без очистки кирпича	1 м3 кладки	0,642
13	20	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,223

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
14	29	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021(лестница)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0045
15	30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,01

