


Перв. примен.		Справ. N		Погн. и гата	Инв. N губл.	Взам. инв. N	Погн. и гата	Инв. N подл.



Спецификация решёток на окна

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ег, кг.	Приме- чание
1	Решётка на ОК3		2		
2	Решётка на ОК4		2		
3	Решётка на ОК5		17		
4	Решётка на ОК5*		2		
5	Решётка на ОК6		1		
6	Решётка на ОК10		3		

1. Решётки устанавливать только на окна 1—20 этажа.
2. Материал решёток металлический прут квадратного сечения 20х20мм. Готовые узлы окрасить краской по металлу для наружных работ.
3. Все решётки оборудовать открывающимися наружу сборками, с запирающимися изнутри замками. Ключи от замков необходимо хранить в непосредственной близости от окон, на случай аварийной ситуации.
4. Габаритные размеры проёмов под решётки уточнить по месту.

РП 2010				г. Иваново, ул. Велижская, д. 53			
				Проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания детского сада			
Отв. исполн.				Борцов А.М.			
ГИП				Афонин С. С.			
Проверил				Ардамаков А.С.			
Разработал				Ландикова Н.С.			
				Решетки на окна			
				Ивановское отделение МААДО			
				РП			
				Лист 1			
				Листов 1			