

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МБУ "ВОСТОК"  
 Терентьев А.В.

## Ведомость объемов работ

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	ФЕР01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) 1/0,31	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход	0,31
2	ФЕР27-04-003-01	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 12 см 2/0,31	1000 м2 основания или покрытия	0,31
4	ФЕР27-07-002-01	Устройство покрытий керамической смесью 7см 4/3,1	100 м2 дорожек и тротуаров	3,1
6	ФЕР07-01-054-09	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 6/0,75	100 м ограды	0,75
8	ФЕР10-01-070-05	Устройство обшивки из досок 8/0,9	100 м2	0,9
10	ФЕРр68-25-01	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок сетки 10/150	1 м2 сетки	150
11	ФЕР07-01-055-01	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических (без стоимости материалов) 11/0,02	100 шт.	0,02
12	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 12/1,161	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,161
13	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 13/1,161	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,161
14	ФЕР15-04-024-01	Окраска деревянного ограждения с двух сторон 14/1,8	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,8
15	ФЕР07-01-055-08 (прим)	Устройство ворот гандбольных 15/0,02	100 шт.	0,02
18	ФЕР07-01-055-08 (прим)	Устройство рукохода 18/0,02	100 шт.	0,02
20	ФЕР07-01-055-08 (прим)	Устройство турника 20/0,01	100 шт.	0,01
22	ФЕР07-01-055-08 (прим)	Устройство брусев 22/0,02	100 шт.	0,02

СОСТАВИЛ  
 ПРОВЕРИЛ

