

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова
Смирнов А.В.
2012 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Благоустройство территории: ул.Революционная от д.16-а до д.32

Сметная стоимость строительных работ 400,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда 21,225 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 410,48 чел.час

Составлен(а) в текущих (протозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	оплаты в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ФЕР01-01-013-13 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (208,82 руб.); 86%-95%*0,9 от ФОТ (242,81 руб.) СП (104,41 руб.); 43%=50%*0,85 от ФОТ (242,81 руб.)	0,06	4368,18 110,33	4254,6 612,33	3,25	262,09	6,62	255,28 36,74	0,19	14,15	13	0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): перевозка ОЗП=5.31; ЭМ=5.31; ЗПМ=5.31; МАТ=5.31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	69,03	11,42	11,42		788,32		788,32			
3	ФЕР01-02-027-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5.6; ЭМ=5.6; ЗПМ=5.6; МАТ=5.6 НР (21,82 руб.); 72%=80%*0.9 от ФОТ (30.3 руб.) СП (11,51 руб.); 38%=45%*0.85 от ФОТ (30.3 руб.)	0,28	133,13	133,13 19,33		37,28		37,28 5,41			
4	ФЕР27-04-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ Прим	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5.6; ЭМ=5.6; ЗПМ=5.6; МАТ=5.6 НР (816,83 руб.); 142% от ФОТ (575,23 руб.) СП (465,94 руб.); 81%=95%*0.85 от ФОТ (575,23 руб.)	0,28	2836,83 144,98	2679,65 221,91	12,2	794,31	40,59	750,3 62,13	3,42	18,08	5,06
5	ФССЦ-408-0122 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5.6; ЭМ=5.6; ЗПМ=5.6; МАТ=5.6	30,8	55,26		55,26	1702,01			1702,01		
6	ФЕР27-07-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ Прим	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5.6; ЭМ=5.6; ЗПМ=5.6; МАТ=5.6 НР (658,29 руб.); 142% от ФОТ (4688,94 руб.) СП (3798,04 руб.); 81%=95%*0.85 от ФОТ (4688,94 руб.)	2,8	3139,45 255,29	342,36 43,75	2541,8	8790,46	714,81	958,61 122,50	7117,04	30,18	84,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФЕР27-07-002-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ Прим	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2 дорожек и тротуаров) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Уменьшение до 10 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (290,33 руб.); 142% от ФОТ (-204,46 руб.) СП (-165,61 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (-204,46 руб.)	-2,8	470,41 10,51	22,5 2,53	437,4	-1317,15	-29,43	-63 -7,08	-1224,72	1,24	-3,47
8	ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (10,65 руб.); 142% от ФОТ (7,5 руб.) СП (6,08 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (7,5 руб.)	0,14	1581,73	49,5 9,58	1532,23	221,44		6,93 1,34	214,51		
9	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-0,1442	1487,6		1487,6	-214,51			-214,51		
10	ФССЦ-101-1559 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	0,1442	2172,48		2172,48	313,27			313,27		
11	ФЕР27-07-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (3612,35 руб.); 142% от ФОТ (2543,91 руб.) СП (2060,57 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (2543,91 руб.)	2,8	3602 161,53	72,1 0,71	3368,37	10085,6	452,28	201,88 1,99	9431,44	17,39	48,69

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФССЦ-410-0054 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6, ЭМ=5,6, ЗПМ=5,6, МАТ=5,6	-19,99	455,39		455,39	-9103,25			-9103,25		
13	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6, ЭМ=5,6, ЗПМ=5,6, МАТ=5,6	19,99	480		480	9595,2			9595,2		
14	ФЕР27-07-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001- 01 (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Увеличение до 4,5 см ПЗ=4 (ОЗП=4, ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4, МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6, ЭМ=5,6, ЗПМ=5,6, МАТ=5,6 НР (2207,16 руб.): 142% от ФОТ (1554,34 руб.) СП (1259,02 руб.): 81%=95% от ФОТ (1554,34 руб.)	2,8	2345,21 99,13	42	2204,08	6566,59	277,56	117,6	6171,43	10,67	29,88
15	410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6, ЭМ=5,6, ЗПМ=5,6, МАТ=5,6	-13,55	455,39		455,39	-6170,53			-6170,53		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродормные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.: ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5.6, ЭМ=5.6, ЗПМ=5.6, МАТ=5.6	13,55	480		480	6504			6504		
17	ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.: ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; 3.8а Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) К=0.86: к расходу раствора цементного К=0.33 МАТ=0.86 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5.6, ЭМ=5.6, ЗПМ=5.6, МАТ=5.6 НР (16736.33 руб.): 142% от ФОТ (11786.15 руб.) СП (9546.78 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (11786.15 руб.)	2,8	4013,18 740,19	99,55 11,48	3173,44	11236,9	2072,53	278,74 32,14	8885,63	87,49	244,97
18	Прайс	Камень БР.100.20.8 серый (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5.6, ЭМ=5.6, ЗПМ=5.6, МАТ=5.6	280	43,13		43,13	12076,4			12076,4		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
72% = 80%*0.9 ФОТ (от 30.3) (Поз. 3)												
86% = 95%*0.9 ФОТ (от 242.81) (Поз. 1)												
142% ФОТ (от 20951.61) (Поз. 4, 6-9, 11, 14-15, 17)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
38% = 45%*0.85 ФОТ (от 30.3) (Поз. 3)												
43% = 50%*0.85 ФОТ (от 242.81) (Поз. 1)												
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 20951.61) (Поз. 4, 6-9, 11, 14-15, 17)												
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом												
Перевозка грузов автотранспортом												
												0.85

Гранд-СМЕГА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)											
	Автомобильные дороги											
	Материалы для строительных работ											
	Материалы											
	Итого											
	НДС 18%											
	ВСЕГО по смете											
							400000					410,48

Составил

Бороздина П.С.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.П.

11/20/12
11/20/12

Cap