

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на ремонт системы электроснабжения комнаты кратковременного пребывания детей
(г. Иваново, ул. Ленина, д.102)

Ремонтно-строительные работы (ФЕРр) и строительные работы (ФЕР).				
№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5
1	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,3
2	ФЕРр67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,03
3	ФЕРр67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,05
4	ФЕР46-03-009-3	Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 отв.	0,03
5	ФЕР46-03-011-3	Пробивка борозд в кирпичных стенах	100 м	1,5
Электромонтажные работы (ФЕРм-2001-08).				
1	ФЕРм08-02-148-01	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м кабеля до 1 кг	100 м	5,1
2	ФЕРм08-02-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	2
3	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям , по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25	100 м	1,6
4	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,8
5	ФЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной ,высота, ширина и глубина до 600*600*350 мм ЗП=22,51*1,2	шт.	2
6	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ЗП=166,66*1,2	100 жил	0,5
7	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат ЗП=11,11*1,2	шт.	25
8	ФЕРм08-03-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,09
9	ФЕРм08-03-591-03	Выключатель полугерметический и герметический ЗП=753,92*1,2	100 шт.	0,01
10	ФЕРм08-03-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,1
11	ФЕРм08-03-591-9	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,19
12	ФЕРм08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,06

13	ФЕРм08-03-594-02	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,09
14	ФЕРм08-03-594-17	Светильники с люминесцентными лампами устан.в подвесных потолках на закладных деталях (кол. ламп в светильнике-4) ЗП=1626,88*1,2	100шт	0,69
15	ФЕРм08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ЗП=27,48*1,2	шт.	2
16	ФЕРм08-03-600-2	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	шт.	1
Испытания и измерения.				
№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество
				общее
1	2	3	4	5
1	ФЕРп-2001 1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром	1 линия	20
2	ФЕРп-2001 1-11-011-1	Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,5
3	ФЕРп-2001 1-11-013-1	Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль	1 токопр.	20
4	ФЕРп-2001 1-11-023-1	Снятие характеристик выключателя автоматического	1 ед.	22

М.П.

Заказчик:

И.Н. Глебова

М.П.

Исполнитель:

С. Г. Иванов