

УТВЕРЖДАЮ

НАЧАЛЬНИК УЖКУ

БАЛНОВ



Ремонт подъезда № 4 с заменой оконных блоков
ул. Велижская, д.51

Сметная стоимость - 110,000 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 178,69 чел-ч

Сметная заработная плата - 1,560 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены I квартала 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Колличество	Стоимость на единицу, руб							Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего		Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины				
			Основной зарплата		В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата							В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата	На едлин.	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,105472	1767,24	241,95	0	186,39	160,88	25,52	0	188,54	19,89					
	(0)		100 м2	1525,29	89,78				9,47		7,74	0,82					
2	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	0,105472	252217,7342	613,83	249846,35	26601,91	185,37	64,74	26351,79	201,0936	21,21					

	(0) МДС35, п.4.7; МДС36, пр.3.2	ЗП=1273,59*1,15*1,2; ЭММ=409,22*1,25*1,2; ЗПм=7,66*1,25*1,2; ТЗТ=145,72*1,15*1,2; ТЗТм=0,66*1,25*1,2	100 м2 проемо в	1757,5542	11,49					1,21	0,99	0,1
2.1	203-0993	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокмерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	10,5472 м2			-2415,48					-25476,55	
2.2		Оконный блок ПВХ	10,5472 м2			668,28					7048,48	
3	ФЕР10-01-035-0 3	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	0,06	6571,0806	42,51	6276,9	394,26	15,1	2,55	376,61	29,5044	1,77
	(0) МДС35, п.4.7; МДС36, пр.3.2	ЗП=182,37*1,15*1,2; ЭММ=28,34*1,25*1,2; ЗПм=0,81*1,25*1,2; ТЗТ=21,38*1,15*1,2; ТЗТм=0,07*1,25*1,2	100 п. м	251,6706	1,215				0,07		0,105	0,01
3.1	101-9138	Доски подоконные ПВХ	6 м			56,66				339,96		
4	ФЕРр61-7-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по каменно и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	0,04409	5751,92	36,26	2279,61	253,6	151,5	1,6	100,51	383,06	16,89
	(0)		100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	3436,05	13,46				0,59		1,16	0,05
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,35712 т			0				0		

5	ФЕР15-04-025-0 8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	0,04409	1640,8008	14,85	987,48	72,34	28,15	0,65	43,54	70,3938	3,1
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=462,66*1,15*1,2; ЭММ=9,9*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=51,01*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	638,4708	0,18				0,01		0,015	0
6	ФЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	0,0334	5286,31	2,31	2279,61	176,56	100,35	0,08	76,14	323,4	10,8
	(0)		100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	3004,39	0				0		0	0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,32331 2 т		0					0		
7	ФЕР15-04-012-0 1	Окраска фасадов с песов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	0,0334	1686,3726	16,305	1489,95	56,32	6,02	0,54	49,76	19,8582	0,66
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=130,52*1,15*1,2; ЭММ=10,87*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=14,39*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	180,1176	0				0		0	0
8	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (посков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,052	2516,07	5,99	2156,85	130,84	18,37	0,31	112,16	41,41	2,15
	(0)		100 м	353,23	0,93				0,05		0,08	0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,01164 8 т		0					0		

9	ФЕРр57-2-03	Разборка покрытий полов из керамических плиток	0,277	641	45,01	0	177,56	165,09	12,47	0	69,87	19,35
	(0)		100 м2 покрытия	595,99	16,7				4,63		1,44	0,4
9.1	509-9900	Строительный мусор	1,4404 т			0				0		
10	ФЕРр57-3-02	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	0,4699	111,38	0	0	52,34	52,34	0	0	14,28	6,71
	(0)		100 м плитус а	111,38	0				0		0	0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,29133 т			0				0		
11	ФЕРП1-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	0,277	9449,5944	193,05	7811,85	2617,54	400,18	53,47	2163,88	165,2964	45,79
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2		100 м2 покрытия	1444,6944	45,45				12,59		3,99	1,11
12	ФЕРП1-01-039-02	Устройство плитусов цементных	0,4699	239,304	5,235	96	112,45	64,88	2,46	45,11	14,352	6,74
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2		100 м плитус а	138,069	0				0		0	0
13	ФЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,214	1030,83	0,87	332,45	220,6	149,27	0,19	71,14	80,73	17,28

	(0)		100 м2 окраши ваемой поверхн ости	697,51	0				0		0	0
14	ФЕРр62-18-03	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	0,0952	807,21	8,36	443,13	76,85	33,86	0,8	42,19	40,7	3,87
	(0)		100 м2 окраши ваемой поверхн ости	355,72	1,16				0,11		0,1	0,01
15	ФСЦш01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	3,66089	42,98	42,98	0	157,35	0	157,35	0	0	0
	(0)		1 т груза	0	0				0		0	0
16	ФСЦш03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвала ми грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 30 км.	3,66089	19,29	19,29	0	70,62	0	70,62	0	0	0
ИТОГО:						31357,53	1531,36	393,35	29432,83			176,21
									28,73			2,5

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата			1531,36	1531,36
Машины и механизмы			393,35	393,35
Материалы			29432,83	29432,83
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ				-18088,11
Итого				13269,43
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разбора и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)				
Накладные расходы			(160,88+9,47)*1,1*0,9	0,99
Сметная прибыль			(160,88+9,47)*0,7*0,85	0,6
				168,65
				102,21

Деревянные конструкции (2, 3)				
Накладные расходы	$(200,47+1,28)*1,18*0,9$	1,06		213,86
Сметная прибыль	$(200,47+1,28)*0,63*0,85$	0,54		108,95
Штукатурные работы при ремонте (4, 6)				
Накладные расходы	$(251,85+0,59)*0,79$	0,79		199,43
Сметная прибыль	$(251,85+0,59)*0,5$	0,5		126,22
Отделочные работы (5, 7)				
Накладные расходы	$(34,17+0,01)*1,05*0,9$	0,95		32,47
Сметная прибыль	$(34,17+0,01)*0,55*0,85$	0,47		16,06
Крыши, кровли при ремонте (8)				
Накладные расходы	$(18,37+0,05)*0,83$	0,83		15,29
Сметная прибыль	$(18,37+0,05)*0,65$	0,65		11,97
Полы при ремонте (9, 10)				
Накладные расходы	$(217,43+4,63)*0,8$	0,8		177,65
Сметная прибыль	$(217,43+4,63)*0,68$	0,68		151
Полы (11, 12)				
Накладные расходы	$(465,06+12,59)*1,23*0,9$	1,11		530,18
Сметная прибыль	$(465,06+12,59)*0,75*0,85$	0,64		305,7
Материальные работы при ремонте (13, 14)				
Накладные расходы	$(183,13+0,11)*0,8$	0,8		146,59
Сметная прибыль	$(183,13+0,11)*0,5$	0,5		91,62
<Нет вида работ> (15, 16)				
Накладные расходы	$(0+0)*0$	0		0
Сметная прибыль	$(0+0)*0$	0		0
Итого Накладные расходы	1484,12	1		1484,12
Итого Сметная прибыль	913,73	1		913,73
Итого				15667,28
Индекс СМР	15667,28*5,95	5,95		93220,34
Итого				93220,34
НДС	93220,34*0,18	18%		16779,66
Итого				110000,00
СОСТАВИЛ				
ПРОВЕРИЛ				

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

НАЧАЛЬНИК УЖКУ



ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт подъезда № 4 с заменой оконных блоков
ул. Велижская, д.51

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	2	3	4	5	6
1	ФЕР46-04-012-01 1	Разборка деревянных заполнения проемов оконных с подоконными досками 1/0,105472	100 м2	0,105472	
2	ФЕР10-01-034-06 6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых 2/0,105472	100 м2 проемов	0,105472	
3	ФЕР10-01-035-02 2	Установка подоконных досок из ПВХ в кирпичных стенах 3/0,06	100 п. м	0,06	
4	ФЕР61-7-01 4/0,04409	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямоугольных 4/0,04409	100 м2 отремонт рованной поверхнос ти	0,04409	
5	ФЕР15-04-025-08 8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 5/0,04409	100 м2 окрасива емой поверхнос ти	0,04409	
6	ФЕР61-20-01	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов 6/0,0334	100 м2 отремонт рованной поверхнос ти	0,0334	
7	ФЕР15-04-012-0	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2	0,0334	

		7/0,0334	окрашива емой поверхнос ти		
8	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (посков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м 8/0,052	100 м	0,052	
9	ФЕРр57-2-03	Разборка покрытий полов из керамических плиток 9/0,277	100 м2 покрытия	0,277	
10	ФЕРр57-3-02	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки 10/0,4699	100 м плитуса	0,4699	
11	ФЕР11-01-027-0 2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных 11/0,277	100 м2 покрытия	0,277	
12	ФЕР11-01-039-0 2	Устройство плитусов цементных 12/0,4699	100 м плитуса	0,4699	
13	ФЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза 13/0,214	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,214	
14	ФЕРр62-18-03	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей 14/0,0952	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0952	
15	ФСЦш01-01-01 -041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 15/3,66089	1 т груза	3,6608 9	
16	ФСЦш03-21-01 -030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 30 км. 16/3,66089	1 т груза	3,6608 9	

