



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Ремонт дорог

(за счет средств муниципального дорожного фонда города Иванова)

Сметная стоимость строительных работ _____ 8299,784 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 77,124 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 690,75 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2014 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР27-03-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (8979 руб.): 142% от ФОТ СП (5122 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	110,17	1270,9 3,9	1266,75 5,89	0,25	140015	430	139558 649	27	0,41	45,17	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1526,956	11,42	11,42		17438		17438			
3	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Розлив вяжущих материалов (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (250 руб.): 142% от ФОТ СП (143 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	3,305	1581,11	48,88 8,94	1532,23	5226		162 30	5064		
4	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-3,404	1487,6		1487,6	-5064			-5064		
5	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	3,404	1690		1690	5753			5753		
6	ФЕРр68-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (22647 руб.): 104% от ФОТ СП (13066 руб.): 60% от ФОТ	5,271	50446,55 292,7	3689,91 412,32	46463,94	265904	1543	19450 2173	244911	29,99	158,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФССЦ-410-0021 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-532,4	459,91		459,91	-244856			-244856		
8	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	532,4	571,6		571,6	304320			304320		
9	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Розлив вяжущих материалов (1 Т) (ИДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (250 руб.): 142% от ФОТ СП (143 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	3,305	1581,11	48,88 8,94	1532,23	5226		162 30	5064		
10	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-3,404	1487,6		1487,6	-5064			-5064		
11	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	3,404	1690		1690	5753			5753		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (68932 руб.): 142% от ФОТ СП (39321 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	11,017	47318,13 423,72	2982,78 328,18	43911,63	521304	4668	32861 3616	483775	44,05	485,3
13	ФССЦ-410-0005 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-1064	452		452	-480928			-480928		
14	ФССЦ-410-0007 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	1064	480		480	510720			510720		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (183 руб.): 142% от ФОТ СП (104 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	22,034	5476,45 1	3,88	5471,57	120668	22	85	120561	0,1	2,2
16	ФССЦ-410-0005 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-266,6	452		452	-120503			-120503		
17	ФССЦ-410-0007 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	266,6	480		480	127968			127968		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							1173880	6663	209716 6498	957501		690,75
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							6874576	39045	1224576 38079	5610955		690,75
Накладные расходы							101241					
Сметная прибыль							57898					
Итого по смете:												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1, 3, 9, 12, 15							792439	5120	172828 4325	614491		532,67
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"							4643692	30003	1012772 25345	3600917		532,67
Накладные расходы 142% ФОТ (от 55 348)							78594					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 55 348)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 2												
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61"												
Материалы:												
Итого Поз. 4-5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 6												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Накладные расходы 104% ФОТ (от 21 776)												
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 21 776)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>В.В.В.</i>	24.04.14	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>В.В.</i>	24.04.14	
Начальник отдела технического надзора			