

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

на РЕМОНТ КРЫШИ

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Составлен (в) в текущих (протокольных) ценах по состоянию на 1-кв. 2014 г.

599,991 тыс. руб.

32,173 тыс. руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции работ	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационная	в т.ч. оплата труда	материалы	Всего	оплата труда	эксплуатационная	материалы	на единицу	всего
1	ФЕР-46-04-008-04	Работы по покрытию кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2) НР (4340 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (4384 руб.) СТ (2608 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (4384 руб.)	4	134,66 124,02	30,64	998	800	198	11	12	13	15,9	102,56
2	Справочно	Строительный мусор (1,47*100м2) (т)	9,4815										
3	ФЕР-58-18-2	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм (100 м2) НР (5881 руб.); 83% от ФОТ (7086 руб.) СТ (4606 руб.); 63% от ФОТ (7086 руб.)	2,5	1672,54 517,05	25,07	4181	1293	63	2825	65,12	162,8		
4	ФЕР-58-2-2	Работы по слуховым окнам: прямоугольных одностворчатых (100 окон) НР (539 руб.); 83% от ФОТ (674 руб.) СТ (438 руб.); 63% от ФОТ (674 руб.)	0,05	2466,21 2455,84	10,37	123	123			309,3	15,47		
5	ФЕР-10-01-003-01	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) НР (1943 руб.); 118%*0,9 от ФОТ (1830 руб.) СТ (980 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (1830 руб.)	5	378,81 56,55	22,06 1,49	300,2	283	110	1501	6,63	33,15		
6	ФС-СЦ-101-9084	Приборы оконные (компл.)	5										
7	ФЕР-12-01-023-02	Устройство кровли из металлопрофиля по готовым прогонам: средней сложности (100 м2) НР (16151 руб.); 120%*0,9 от ФОТ (14953 руб.) СТ (8263 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (14953 руб.)	6,45	10417,47 356,23	115,24 10,67	9946	2298	743 69	64152	41,23	265,93		



Грань СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЭСРП-01-01-044-12(прим.) Длинка Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (боковые стороны служебных окон) (100 м2) НР (211 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (208 руб.) СП (111 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (208 руб.)	0,05	8743,48 651,88	17,43 0,95	8074,17	437	33	1	403	79,79	3,99
9	ФЭССП-101-01-04128 Длинка Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Дополнительные элементы металлопереходной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (м2)	50	164,28	164,28	8214				8214		
10	ФЭССПП-01-01-01-041 Длинка Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Полуручные работы при автомобильных перевозках: мусора (1 т груза) строительного с подгрузкой вручную НР 0% от СП 0% от	12,9	42,98 42,98			554	554				
11	ФЭССПП-03-21-01-015 Длинка Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км 1 класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	12,9	13,38	13,38		173		173			
<b>Итого по разрезу 1</b>												
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г:				83767	5384	1288	77095					583,9
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам				84373	5776	1502	77095					629,36
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах				462365	31653	8231	422481					629,36
Накладные расходы				29096		520						
Сметная прибыль				17006								
<b>Итого по смете:</b>												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого Поз. 1				998	800	198	77095					102,56
Всего с учетом "переход в ценах 1-кв.2014г. ОЭП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48"				5469	4384	1085						102,56
Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 4 384)				4340								
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 4 384)				2608								
Итого с накладными и см. прибылью				12417								102,56
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 2-4				4304	1416	63	2825					178,27
Всего с учетом "переход в ценах 1-кв.2014г. ОЭП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48"				23586	7760	345	15481					178,27
Накладные расходы 83% ФОТ (от 7 760)				6441								
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 7 760)				5044								
Итого с накладными и см. прибылью				35071								178,27
Деревянные конструкции:												
Итого Поз. 5-6, 8				2331	316	111	1904					37,14
Всего с учетом " ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15"				2406	363	139	1904					42,71
Всего с учетом "переход в ценах 1-кв.2014г. ОЭП=5,48; ЭМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48"				13185	1989	762	10434					42,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Гранд СМЕТА</b>											
	Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 2 038)						2164					
	Счетная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 2 038)						1091					42,71
	Итого с накладными и см. прибылью						16440					
	Кровли:											
	Итого Поз. 7, 9						75407	2298	743	72366		265,93
	Всего с учетом " ОЭП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15"						75938	2643	929	72366		305,82
	Всего с учетом "переход в цена 1-кв.2014г: ОЭП=5,48; ЗМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48"						416141	14484	5091	396566		305,82
	Накладные расходы 120%*0,9 ФОТ (от 14 955)						16151					
	Счетная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 14 955)						8263					305,82
	Итого с накладными и см. прибылью						440555					
	Полуусреднительные работы:											
	Итого Поз. 10						554	554				
	Всего с учетом "переход в цена 1-кв.2014г: ОЭП=5,48; ЗМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48"						3036	3036				
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 11						173		173			
	Всего с учетом "переход в цена 1-кв.2014г: ОЭП=5,48; ЗМ=5,48; ЗПМ=5,48; МАТ=5,48"						948		948			629,36
	Итого						508467					
	В том числе:											
	Материалы						422481					
	Машины и механизмы						8231					
	ФОТ						32173					
	Накладные расходы						29096					
	Счетная прибыль						17006					
	Итого						508467					
	НДС 18%						91524					
	<b>ВСЕГО по смете</b>						599991					629,36

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)