

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства  
Администрации города Иванова

Смирнов А.В.

2014 г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на архитектурно-художественное освещение фасадов зданий, сооружений, произведений монументального искусства в городе Иванове

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 615,462 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 499,901 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 21,677 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0,000 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 377,82 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) (демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7, МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Сети наружного освещения СМР=6,12 НР (508 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (273 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	27	66,96 14,2	52,76 5,64		1808	383	1425 152		1,603	43,28	
2	ФЕРм08-02-305-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж траверс на опоре (1 шт.) (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3, МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Сети наружного освещения СМР=6,12 НР (45 руб.): 95% от ФОТ СП (31 руб.): 65% от ФОТ	27	7,19 1,13	6,06 0,61		194	31	163 16		0,123	3,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Сети наружного освещения СМР=6,12 НР (363 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (195 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	27	44,65 10,64	34,01 3,52		1206	287	919 95		1,27	34,29
4	ФЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Сети наружного освещения СМР=6,12 НР (49 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (27 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	27	7,87 1,24	6,63 0,7		212	33	179 19		0,15	4,05
5	ФЕР33-04-042-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Сети наружного освещения СМР=6,12 НР (22 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (12 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	1	160,56 11,25	149,31 12,06		161	11	150 12		1,24	1,24
6	ФССЦпг01-01-01-003 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. автомобильные перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,32	10,71	10,71		3		3			
7	ФССЦпг01-01-01-007 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. автомобильные перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,54	12,12	12,12		7		7			
8	ФССЦпг03-01-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стенowych и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. автомобильные перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,86	12,65	12,65		11		11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФЕРм08-02-146-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж. Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Сети наружного освещения СМР=6,12 НР (21 руб.): 95% от ФОТ СП (14 руб.): 65% от ФОТ	0,4	234,74 38,56	196,18 17,74		94	15	79 7		4,008	1,6
10	ФЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (1 шт.) (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Сети наружного освещения СМР=6,12 НР (15 руб.): 95% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ	1	43,68 13,87	29,81 1,66		44	14	30 2		1,398	1,4
Итого по разделу 1 Демонтажные работы							32572					89,18
Раздел 2. Монтажные работы												
11	ФЕРм08-03-573-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Сети наружного освещения СМР=6,12 НР (55 руб.): 95% от ФОТ СП (38 руб.): 65% от ФОТ	2	102,13 23,51	73,99 5,41	4,63	204	47	148 11	9	2,37	4,74
12	ФЕРм38-01-006-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (изготовление каркаса подставки под ПВ) (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Сети наружного освещения СМР=6,12 НР (81 руб.): 66% от ФОТ СП (49 руб.): 40% от ФОТ	0,1	9826,33 1222	1866 14,79	6738,33	983	122	187 1	674	130	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Сети наружного освещения СМР=6,12 НР (13 руб.): 95% от ФОТ СП (9 руб.): 65% от ФОТ	2	9,67 6,94	2,22 0,14	0,51	19	14	4	1	0,7	1,4
14	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Сети наружного освещения СМР=6,12 НР (42 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (21 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	0,0614	1202,65 724,03	3,66 0,18	474,96	74	44		30	81,719	5,02
15	ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Сети наружного освещения СМР=6,12 НР (102 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (55 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	1	491,78 80,49	365,69 26,98	45,6	492	80	366 27	46	9,085	9,09
16	ФССЦлг01-01-01-003 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. автомобильные перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,16	10,71	10,71		23		23			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ФССЦпг03-01-01-005 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. автомобильные перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,16	9,35	9,35		20		20			
18	ФССЦпг01-01-02-003 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. автомобильные перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,16	10,71	10,71		23		23			
19	ФЕРм08-02-146-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Сети наружного освещения СМР=6,12 НР (143 руб.): 95% от ФОТ СП (98 руб.): 65% от ФОТ	0,8	844,53 128,52	653,93 59,13	62,08	676	103	523 47	50	13,36	10,69
20	ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) 3 717,55 = 11 153,29 - 2 x 242,40 - 29 x 168,71 - 1,8 x 943,06 - 62 x 5,82 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Сети наружного освещения СМР=6,12 НР (1468 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (788 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	1,28	4584,89 713,49	3871,4 494,03		5869	913	4956 632		75,026	96,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФЕРм08-02-373-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод на переходе через линии связи, сети освещения и другие препятствия сечением: до 35 мм <sup>2</sup> (1 переход 1 проводом) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Сети наружного освещения СМР=6,12 НР (65 руб.): 95% от ФОТ СП (44 руб.): 65% от ФОТ	5	56,73 9,29	47,25 4,32	0,19	284	46	236 22	2	0,91	4,55
22	ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Сети наружного освещения СМР=6,12 НР (888 руб.): 95% от ФОТ СП (477 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	28	118,04 23,33	94,2 10,06	0,51	3305	653	2638 282	14	2,6335	73,74
23	ФЕРм08-02-472-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Сети наружного освещения СМР=6,12 НР (41 руб.): 95% от ФОТ СП (28 руб.): 65% от ФОТ	0,225	541,57 188,94	51,62 1,49	301,01	122	43	12	67	20,1	4,52
24	ФЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (10 шт.) 129,57 = 155,02 - 0,78 x 10,57 - 0,002 x 7 826,90 - 1,56 x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Сети наружного освещения СМР=6,12 НР (9 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ	0,1	129,57 77,93	51,63 1,89	0,01	13	8	5		8,29	0,83
25	ФЕРм08-02-144-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр прим.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм <sup>2</sup> (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Сети наружного освещения СМР=6,12 НР (35 руб.): 95% от ФОТ СП (24 руб.): 65% от ФОТ	0,28	134,23 131,6		2,63	38	37		1	13,68	3,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ФЕР47-01-109-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогидроподъемника (1 дерево) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2014 г. Сети наружного освещения СМР=6,12 НР (970 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (718 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	90	44,38 7,04	37,34 3,32		3994	634	3360 299		0,68	61,2
27	ФССЦлг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2014г. автомобильные перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	22,5	42,98 42,98			967	967				
28	ФССЦлг03-21-03-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км III класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2014г. автомобильные перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	22,5	18,87	18,87		425		425			
29		Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2014 г. Сети наружного освещения СМР=6,12	45	16,06		16,06	723			723		
Итого по разделу 2 Монтажные работы							149300					288,64
Раздел 3. Материалы												
30		Опора освещения СВ 110-1-1А (шт.)	2	5777,25		5777,25	11555			11555		
31		Стяжка X-89 (шт.)	1	1247,37		1247,37	1247			1247		
32		Провод СИП 2А 3х35+1х54,6+2х16 (м)	1280	94,81		94,81	121357			121357		
33		CS10-3 анкерный кронштейн (шт.)	64	167,97		167,97	10750			10750		
34		РА 1500 анкерный зажим (шт.)	64	315,42		315,42	20187			20187		
35		ES 54-14 комплект промез. подвески (шт.)	46	366,27		366,27	16848			16848		
36		Кабель АВВГ-1 сеч. 4х50 мм2 (м)	40	83,78		83,78	3351			3351		
37		Провод СИП 2А 3х35+1х54,6+2х16 (м)	40	94,81		94,81	3792			3792		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38		BRPF 6 фасадное крепление (шт.)	60	67,03		67,03	4022			4022		
39		Светильник ЖКУ 11-250-001 (шт.)	1	2755,2		2755,2	2755			2755		
40		Светильник ЖКУ 11-250-001 (перенавеска) (шт.)	27									
41		Лампа ДНаТ W250 (шт.)	1	504,41		504,41	504			504		
42		Кронштейн УК-1 (шт.)	1	333,05		333,05	333			333		
43		Кронштейн УК-1 (перенавеска) (шт.)	27									
44		Провод ПВС 3х2,5 (м)	150	19,2		19,2	2880			2880		
45		TTD 051 FJ зажим прокалывающий (шт.)	118	102,29		102,29	12070			12070		
46		Зажим TTD 151 FJ прокалывающий (шт.)	55	117,63		117,63	6470			6470		
47		Зажим TTD 201 FJ прокалывающий (шт.)	51	166,78		166,78	8506			8506		
48		Зажим плашечный ПС-1-1 (шт.)	8	42,36		42,36	339			339		
49		IF 207 лента крепления (м)	360	41,53		41,53	14951			14951		
50		NC 20 скрепа для ленты (шт.)	360	7,54		7,54	2714			2714		
51		CCI 9-265 стяжной хомут (шт.)	420	5,2		5,2	2184			2184		
52		GPE 3 колпачок изолирующий (шт.)	50	26,83		26,83	1342			1342		
53		GPE 4 колпачок изолирующий (шт.)	50	27,8		27,8	1390			1390		
54		Заземляющий проводник 3П-3м (2,7 м) (шт.)	1	408,47		408,47	408			408		
55		Наконечник НБ2-25/50 (шт.)	28	122,54		122,54	3431			3431		
56		SCT-20 (10 м) лента восстанавливающая (рул.)	3	609,41		609,41	1828			1828		
57		Пункт включения И-710-Н (шт.)	2	35254,24		35254,24	70508			70508		
58		Счетчик "Меркурий-230-ART-03 PQRSIDN" (шт.)	2	3661,48		3661,48	7323			7323		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 3 Материалы												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
<b>Итого по смете:</b>												
Итого по Строительным работам												
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.												
Итого по Поз. 1, 3-5, 14-15, 20, 22, 26, 29 "Сети наружного освещения СМР=6,12"												
Линии электропередачи:												
Итого Поз. 1, 3-5, 15, 20, 22							13053	2360	10633 1219	60		261,72
Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 3 579)							3400					
Сметная прибыль 51% = 60%*0.85 ФОТ (от 3 579)							1825					
Итого с накладными и см. прибылью							18278					261,72
Отделочные работы:												
Итого Поз. 14							74	44		30		5,02
Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 44)							42					
Сметная прибыль 47% = 55%*0.85 ФОТ (от 44)							21					
Итого с накладными и см. прибылью							137					5,02
Озеленение. Защитные лесонасаждения:												
Итого Поз. 26							3994	634	3360 299			61,2
Накладные расходы 104% = 115%*0.9 ФОТ (от 933)							970					
Сметная прибыль 77% = 90%*0.85 ФОТ (от 933)							718					
Итого с накладными и см. прибылью							5682					61,2
Материалы:												
Итого Поз. 29							723			723		
Итого							24820					327,94
Всего с учетом "Сети наружного освещения СМР=6,12"							151898					327,94
Итого по Поз. 6-8, 16-18, 27-28 "автомобильные перевозки СМР=5,61"												
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 6-7, 16, 18, 27							1023	967	56			
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 8, 17, 28							456		456			
Итого							1479					
Всего с учетом "автомобильные перевозки СМР=5,61"							8297					
Итого							160195					327,94
Итого по позициям, введенным в текущих ценах												
Материалы:												
Итого Поз. 30-58							333045			333045		
Всего с учетом "МДС 81-35.2004 Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)"							339706			339706		
Итого							339706					
Итого							499901					327,94

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итоги по Монтажным работам												
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 2, 9-11, 13, 19, 21, 23-25							1688	358	1200 105	130		36,88
Накладные расходы 95% ФОТ (от 463)							440					
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 463)							301					
Итого с накладными и см. прибылью							2429					36,88
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):												
Итого Поз. 12							983	122	187 1	674		13
Накладные расходы 66% ФОТ (от 123)							81					
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 123)							49					
Итого с накладными и см. прибылью							1113					13
Итого							3542					49,88
Всего с учетом "Сети наружного освещения СМР=6,12"							21677					49,88
Итого							521578					377,82
НДС 18%							93884					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>615462</b>					<b>377,82</b>

Составил



С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

С.В. Третьяков

Согласовано

С.Н. Бобышев

МКУ «ПДС И ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		15.04.14
Заместитель директора		
Начальник отдела проектно-сметной документации		15.04.14
Начальник отдела технического надзора		