



Муниципальное казенное учреждение по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности

153000 г. Иваново Шереметевский проспект д.1 т 8 (4932) 594756, 594753

Утверждаю
Директор МКУ ПДС и ТК
Томс А.Р.

Томс 25.04.2014г.

Заключение (справка) № 03-01-555,556,563,572

по сметной документации на текущий ремонт помещений кухни, столовой, сцены, раздевалок и помещения спортивного зала МБОУ СОШ №19

1. Предмет проверки - сметная документация
2. Заказчик - МБОУ СОШ №19
3. Необходимость наличия свидетельства СРО – не требуется
4. Уровень цен – 1 кв 2014
5. Сметная стоимость – 331 326 руб

Начальник сметного отдела

Захарова

Захарова Г.И.



МБОУ "СОШ №19" по адресу :г.Иваново ,ул.Маршала Василевского д.7.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Текущий ремонт помещения кухни(горячего цеха и лестничной клетки),сцены

на _____ руб.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость 54,933 тыс.руб.

Составлена 2000-1 кв 2014г

| Составлена 2000-г.г.в. 2014г. | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|--|--------------------|-------|
| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы | | | Общая стоимость | | | | Затраты труда рабочих чел.-ч, не занятых обслуж. машин | | |
| | | | | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов | всего |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Кухня | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 15-04-006-01 ФЕР-2001 Министрой РФ пр. № 31 | Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз потолков(прим. обработка составом Антиплесень) | 0,69 | 109,48 | 1,77 | 0,18 | 76 | 74 | 1 | 1 | 11,18 | 8 | 8 |
| | | | | 100 м2 покрытия | Коеф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коеф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | | |
| | | | | Базисная стоимость | 1,380 | 107,53 | 1,000 | 107,53 | 74,00 | 1,00 | 9,62 | | |
| | | | | 77,92 | 1,18 | 1,77 | 1,000 | 1,77 | | | | | |
| | | | | 1,04 | 1,500 | 1,56 | 1,000 | 1,56 | 1,00 | | | | |
| | | | | 0,14 | 1,500 | 0,21 | 1,000 | 0,21 | -- | | 10,50 | | |
| | | | | 0,18 | 1,000 | 0,18 | 1,000 | 0,18 | | 0,00 | | | |
| | | | | | 101,81 | | | 70 | | | | | |
| | | | | | 50,37 | | | 35 | | | | | |
| | | | | | | | | 181 | | | | | |
| | | | | 0,009 | 7855,88 | -- | 7855,88 | 71 | -- | 71 | -- | -- | -- |
| 2 | прайс | Состав Антиплесень" | | | | | | | | | | | |

| Программный комплекс АВС-4 (векция 5.2) | | | | 3 | | 2 | | 1 | | 1405630 | | 13 | |
|---|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------|---------|--------------------|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | Наименование затрат | Т | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | | |
| | | Ресурсы по проекту | Базисная стоимость | 1,000 | 7855,88 | 1,000 | 7855,88 | | | 71,00 | | | |
| 3 | 15-04-006-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Покрывание поверхностей грунтовой глубокой проникиновения за 1 раз потолков | 0,69 | 109,48 | 1,77 | 0,18 | 76 | 74 | 1 | 1 | 11,18 | 8 | |
| | | 100 м2 покрытия | Базисная стоимость | 107,53 | 0,21 | -- | -- | | | | Стоимость 1 чел.-ч | | |
| | | Наименование затрат | 77,92 | 1,380 | 107,53 | 1,000 | 107,53 | В текущих ценах | | | 9,62 | | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | 1,18 | 1,500 | 1,77 | 1,000 | 1,77 | | 1,00 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,04 | 1,500 | 1,56 | 1,000 | 1,56 | | 1,00 | | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 0,14 | 1,500 | 0,21 | 1,000 | 0,21 | | -- | | 10,50 | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,18 | 1,000 | 0,18 | 1,000 | 0,18 | | | 0,00 | | | |
| | | Стоимость материалов | | | | | | | | | | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9) | 101,81 | | | | 70 | | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85) | 50,37 | | | | 35 | | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 181 | | | | | | |
| 4 | 101-1944 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Грунтовка для внутренних работ ВАР-01-У | 0,009 | 11300,00 | -- | 11300,00 | 102 | -- | -- | 102 | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Т | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | | |
| | | Ресурсы по проекту | Базисная стоимость | 1,000 | 11300,00 | 1,000 | 11300,00 | | | 102,00 | | | |
| 5 | 62-17-4 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчиткой старой краски более 35% | 0,69 | 1912,77 | 8,36 | 1612,55 | 1320 | 201 | 6 | 1113 | 33,78 | 23 | |
| | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | Базисная стоимость | 291,86 | 1,35 | -- | -- | | | 1 | 0,10 | | |
| | | Наименование затрат | 291,86 | 1,000 | 291,86 | 1,000 | 291,86 | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1 | 8,36 | 1,000 | 8,36 | 1,000 | 8,36 | | 6,00 | | 8,64 | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 7,01 | 1,000 | 7,01 | 1,000 | 7,01 | | 5,00 | | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 1,35 | 1,000 | 1,35 | 1,000 | 1,35 | | 1,00 | | 13,50 | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 1612,55 | 1,000 | 1612,55 | 1,000 | 1612,55 | | | 1113,00 | | | |
| | | Стоимость материалов | | | | | | | | | | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% | 234,57 | | | | 162 | | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% | 146,60 | | | | 101 | | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 1583 | | | | | | |
| 6 | 67-4-3 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 0,01 | 50,24 | 0,94 | -- | 1 | -- | -- | -- | 6,32 | -- | -- |
| | | 100 шт. | 49,30 | 0,41 | -- | -- | -- | | | | 0,03 | | |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-2 | 49,30 | 1,000 | 49,30 | 1,000 | 49,30 | | | | 7,80 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------|--------------------|----------|
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда в т.ч. оплата труда машинистов | 0,94 0,53 0,41 | 1,000 1,000 1,000 | 0,94 0,53 0,41 | 1,000 1,000 1,000 | 0,94 0,53 0,41 | | -- -- -- | | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 85% | | 42,25 | | | 0 | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 65% | | 32,31 | | | 0 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 1 | | | | | |
| 7 | 67-8-1 ФЕРр-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Смена светильников с лампами накаливания | 0,06 100 шт. | 6836,08 857,14 | 0,94 0,41 | 5978,00 -- | 410 | 51 | -- -- | 359 | 89,10 0,03 | 5 |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | 857,14 | 1,000 | 857,14 | 1,000 | 857,14 | 51,00 | -- | | 9,62 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда в т.ч. оплата труда машинистов | 0,94 0,53 0,41 | 1,000 1,000 1,000 | 0,94 0,53 0,41 | 1,000 1,000 1,000 | 0,94 0,53 0,41 | -- -- -- | -- -- -- | | 13,67 | |
| | | Стоимость материалов | 5978,00 | 1,000 | 5978,00 | 1,000 | 5978,00 | | | 359,00 | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 85% | | 728,92 | | | 44 | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 65% | | 557,41 | | | 33 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 487 | | | | | |
| 8 | 509-0767 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/P50-03-02 | 6 шт. | -59,78 -- | -- -- | -59,78 -- | -359 -- | -- -- | -- -- | -359 | -- -- | -- -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | -59,78 | 1,000 | -59,78 | 1,000 | -59,78 | | | -359,00 | | |
| 9 | 15-04-006-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен(прим. обработка составом Антиплесень) | 1,36 100 м2 покрытия | 88,90 86,95 | 1,77 0,21 | 0,18 -- | 121 | 118 | 2 -- | 1 | 9,04 0,02 | 12 |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | 63,01 | 1,380 | 86,95 | 1,000 | 86,95 | 118,00 | -- | | 9,62 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда в т.ч. оплата труда машинистов | 1,18 1,04 0,14 | 1,500 1,500 1,500 | 1,77 1,56 0,21 | 1,000 1,000 1,000 | 1,77 1,56 0,21 | 2,00 2,00 -- | -- -- -- | | 10,50 | |
| | | Стоимость материалов | 0,18 | 1,000 | 0,18 | 1,000 | 0,18 | | | 0,00 | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9) | | 82,37 | | | 112 | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85) | | 40,75 | | | 55 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 288 | | | | | |
| 10 | прайс | Состав Антиплесень" | 0,0177 т | 7855,88 -- | -- -- | 7855,88 -- | 139 | -- | -- | 139 | -- -- | -- -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |

| Программный комплекс АВС-4 (векция 5.2) | | | | | | | | | | | | | 1405630 13 |
|---|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-------|----|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | Ресурсы по проекту | 7855,88 | 1,000 | 7855,88 | 1,000 | 7855,88 | | | 139,00 | | | |
| 11 | 15-04-006-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен | 1,36 | 88,90 | 1,77 | 0,18 | 121 | 118 | 2 | 1 | 9,04 | 12 | |
| | | 100 м2 покрытия | Базисная стоимость | 86,95 | 0,21 | -- | | | | | 0,02 | -- | |
| | | Наименование затрат | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | 63,01 | 1,380 | 86,95 | 1,000 | 86,95 | 118,00 | | | 9,62 | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,18 | 1,500 | 1,77 | 1,000 | 1,77 | | 2,00 | | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 1,04 | 1,500 | 1,56 | 1,000 | 1,56 | | 2,00 | | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,14 | 1,500 | 0,21 | 1,000 | 0,21 | -- | | | 10,50 | | |
| | | Стоимость материалов | 0,18 | 1,000 | 0,18 | 1,000 | 0,18 | | | 0,00 | | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9) | | 82,37 | | | 112 | | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85) | | 40,75 | | | 55 | | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 288 | | | | | | |
| 12 | 101-1944 ФССЦ- 2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | 0,0177 | 11300,00 | -- | 11300,00 | 200 | -- | -- | 200 | -- | -- | |
| | | Ресурсы по проекту | Т | -- | -- | -- | | | | | | | |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | | | | |
| | | | 11300,00 | 1,000 | 11300,00 | 1,000 | 11300,00 | | 200,00 | | | | |
| 13 | 62-16-1 ФЕР- 2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Окрашивание водозмусьсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 1,36 | 1841,59 | 8,36 | 1595,37 | 2505 | 323 | 11 | 2171 | 27,53 | 37 | |
| | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | Базисная стоимость | 237,86 | 1,35 | -- | | | 2 | | 0,10 | -- | |
| | | Наименование затрат | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1 | 237,86 | 1,000 | 237,86 | 1,000 | 237,86 | 323,00 | | | 8,64 | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 8,36 | 1,000 | 8,36 | 1,000 | 8,36 | | 11,00 | | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 7,01 | 1,000 | 7,01 | 1,000 | 7,01 | | 9,00 | | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 1,35 | 1,000 | 1,35 | 1,000 | 1,35 | | 2,00 | | 13,50 | | |
| | | Стоимость материалов | 1595,37 | 1,000 | 1595,37 | 1,000 | 1595,37 | | | 2170,00 | | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% | | 191,37 | | | 260 | | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% | | 119,61 | | | 163 | | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 2928 | | | | | | |
| 14 | 15-04-006-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Лестничная клетка Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз потолков(прим. обработка составом Антиплесень) | 0,16 | 109,48 | 1,77 | 0,18 | 18 | 17 | -- | 1 | 11,18 | 2 | |
| | | 100 м2 покрытия | Базисная стоимость | 107,53 | 0,21 | -- | | | | | 0,02 | -- | |
| | | Наименование затрат | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | | | | | |
| | | | 77,92 | 1,380 | 107,53 | 1,000 | 107,53 | 17,00 | | | 9,62 | | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1405630 13 |
|----|---|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|-------|------|-----------------|--------------------|---------------|
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,18 | 1,500 | 1,77 | 1,000 | 1,77 | | -- | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 1,04 | 1,500 | 1,56 | 1,000 | 1,56 | | -- | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,14 | 1,500 | 0,21 | 1,000 | 0,21 | | -- | | 10,50 | |
| | | Стоимость материалов | 0,18 | 1,000 | 0,18 | 1,000 | 0,18 | | | 0,00 | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9) | | 101,81 | | | 16 | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85) | | 50,37 | | | 8 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | 7855,88 | -- | 7855,88 | 16 | -- | -- | 16 | -- | -- |
| 15 | прайс | Состав Антиплесень" | 0,0021 | 7855,88 | -- | -- | | | | | | |
| | | Наименование затрат | Т | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | | | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | Базисная стоимость 7855,88 | 1,000 | 7855,88 | 1,000 | 7855,88 | | | 16,00 | | |
| 16 | 15-04-006-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 0,16 | 109,48 | 1,77 | 0,18 | 18 | 17 | -- | 1 | 11,18 | 2 |
| | | 100 м2 покрытия | Базисная стоимость | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | | | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | -- |
| | | Наименование затрат | 77,92 | 1,380 | 107,53 | 1,000 | 107,53 | 17,00 | | | 9,62 | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | 1,18 | 1,500 | 1,77 | 1,000 | 1,77 | | -- | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,04 | 1,500 | 1,56 | 1,000 | 1,56 | | -- | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 0,14 | 1,500 | 0,21 | 1,000 | 0,21 | | -- | | 10,50 | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,18 | 1,000 | 0,18 | 1,000 | 0,18 | | | 0,00 | | |
| | | Стоимость материалов | | 101,81 | | | 16 | | | | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9) | | 50,37 | | | 8 | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85) | | | | | 42 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | | | | | | |
| 17 | 101-1944 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | 0,0021 | 11300,00 | -- | 11300,00 | 24 | -- | -- | 24 | -- | -- |
| | | Ресурсы по проекту | Базисная стоимость 11300,00 | Кэф-ты тех. части 1,000 | На ед. в базисных 11300,00 | Кэф-ты пересчета 1,000 | На ед. в текущих 11300,00 | | | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Наименование затрат | 11300,00 | | | | | | | 24,00 | | |
| 18 | 62-17-4 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 0,16 | 1912,77 | 8,36 | 1612,55 | 306 | 47 | 1 | 258 | 33,78 | 5 |
| | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | Базисная стоимость | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | | | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | -- |
| | | Наименование затрат | 291,86 | 1,000 | 291,86 | 1,000 | 291,86 | 47,00 | | | 8,64 | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1 | 8,36 | 1,000 | 8,36 | 1,000 | 8,36 | | 1,00 | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 7,01 | 1,000 | 7,01 | 1,000 | 7,01 | | 1,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 1,35 | 1,000 | 1,35 | 1,000 | 1,35 | | -- | | 13,50 | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 1612,55 | 1,000 | 1612,55 | 1,000 | 1612,55 | | | 258,00 | | |
| | | Стоимость материалов | | 234,57 | | | 38 | | | | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% | | | | | | | | | | |

| Прогнограммный комплекс АВС-4 (вкладка 5.2) | | | | | | | | | | | | | 1405630 |
|---|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|-----------------------|----|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% | | 146,61 | | | 23 | | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 367 | | | | | | |
| 19 | 15-04-006-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз стен(прим. обработка составом Антиплесень) | 0,762 | 88,90 | 1,77 | 0,18 | 68 | 66 | 1 | 1 | 9,04 | 7 | |
| | | 100 м2 покрытия | Базисная стоимость | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | | В текущих ценах | | | | |
| | | | 63,01 | 1,380 | 86,95 | 1,000 | 86,95 | 66,00 | | | Стоимость 1 чел.-ч | | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | 1,18 | 1,500 | 1,77 | 1,000 | 1,77 | | 1,00 | | 9,62 | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 1,04 | 1,500 | 1,56 | 1,000 | 1,56 | | 1,00 | | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,14 | 1,500 | 0,21 | 1,000 | 0,21 | | -- | | 10,50 | | |
| | | Стоимость материалов | 0,18 | 1,000 | 0,18 | 1,000 | 0,18 | | | 0,00 | | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9) | | 82,37 | | | 63 | | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85) | | 40,75 | | | 31 | | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 162 | | | | | | |
| 20 | прайс | Состав Антиплесень" | 0,0099 | 7855,88 | -- | 7855,88 | 78 | -- | -- | 78 | -- | -- | |
| | | | т | -- | -- | -- | -- | | | | -- | -- | |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | | В текущих ценах | | | | |
| | | Ресурсы по проекту | 7855,88 | 1,000 | 7855,88 | 1,000 | 7855,88 | | | 78,00 | Стоимость 1 чел.-ч | | |
| 21 | 15-04-006-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 0,762 | 88,90 | 1,77 | 0,18 | 68 | 66 | 1 | 1 | 9,04 | 7 | |
| | | 100 м2 покрытия | Базисная стоимость | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | | | | 0,02 | | |
| | | | 63,01 | 1,380 | 86,95 | 1,000 | 86,95 | 66,00 | | | Стоимость 1 чел.-ч | | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | 1,18 | 1,500 | 1,77 | 1,000 | 1,77 | | 1,00 | | 9,62 | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 1,04 | 1,500 | 1,56 | 1,000 | 1,56 | | 1,00 | | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,14 | 1,500 | 0,21 | 1,000 | 0,21 | | -- | | 10,50 | | |
| | | Стоимость материалов | 0,18 | 1,000 | 0,18 | 1,000 | 0,18 | | | 0,00 | | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9) | | 82,37 | | | 63 | | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85) | | 40,75 | | | 31 | | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 162 | | | | | | |
| 22 | 101-1944 ФССЦ- 2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | 0,0099 | 11300,00 | -- | 11300,00 | 112 | -- | -- | 112 | -- | -- | |
| | | | т | -- | -- | -- | -- | | | | -- | -- | |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | | В текущих ценах | | | | |
| | | Ресурсы по проекту | 11300,00 | 1,000 | 11300,00 | 1,000 | 11300,00 | | | 112,00 | Стоимость 1 чел.-ч | | |

| Прогнозный комплекс АВС-4 (таблица 5.2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------|--------------------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | |
| 23 | 62-16-1 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 0,762 | 1841,59 | 8,36 | 1595,37 | 1403 | 181 | 6 | 1216 | 27,53 | 21 | | | | | | |
| | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | 237,86 | 1,35 | -- | | | 1 | | 0,10 | -- | | | | | | |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч | | | | | | | | |
| | | | 237,86 | 1,000 | 237,86 | 1,000 | 237,86 | 181,00 | | | 8,64 | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1 | 8,36 | 1,000 | 8,36 | 1,000 | 8,36 | | 6,00 | | | | | | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 7,01 | 1,000 | 7,01 | 1,000 | 7,01 | | 5,00 | | | | | | | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 1,35 | 1,000 | 1,35 | 1,000 | 1,35 | | 1,00 | | 13,50 | | | | | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 1595,37 | 1,000 | 1595,37 | 1,000 | 1595,37 | | | 1216,00 | | | | | | | | |
| | | Стоимость материалов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% | | 191,37 | | | 146 | | | | | | | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% | | 119,60 | | | 91 | | | | | | | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 1640 | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете: | | | руб. | | | | 6891 | 1357 | 35 | 5498 | | 150 | | | | | | |
| | | | руб. | | | | | | 5 | | | -- | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | руб. | | | | 52 | | | | | | | | | | | |
| | | Материалы - | руб. | | | | 359 | | | | | | | | | | | |
| | | Всего оплата труда - | руб. | | | | | 52 | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | руб. | | | | -359 | | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | руб. | | | | 44 | | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | руб. | | | | 34 | | | | | | | | | | | |
| | | Всего, стоимость монтажных работ - | руб. | | | | 130 | | | | | 5 | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | 52 | | | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | руб. | | | | 6838 | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | руб. | | | | 4757 | | | | | | | | | | | |
| | | Материалы - | руб. | | | | 17 | | | | | | | | | | | |
| | | в т.ч. транспортные расходы - | руб. | | | | | 1310 | | | | | | | | | | |
| | | Всего оплата труда - | руб. | | | | 741 | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | руб. | | | | 1128 | | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | руб. | | | | 637 | | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | руб. | | | | 8604 | | | | | 145 | | | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ - | чел.-ч | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | руб. | | | | | 1310 | | | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | руб. | | | | 8734 | | | | | | | | | | | |
| | | Итого по смете: | руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | 1362 | | | | 150 | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Пересчет итогов в цены на 1 кв.2014 г. г. | 1357 | х 5,33 | | | 7233 | | | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда осн. рабочих | 35 | х 5,33 | | | 187 | | | | | | | | | | | |
| | | Затраты на эксл. машин | 5 | х 5,33 | | | | | 27 | | | | | | | | | |
| | | (в т.ч. опл. труда механизаторов) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость материальных ресурсов | 5499 | х 5,33 | | | 29310 | | | | | | | | | | | |

| Программный комплекс АВС-4 (пелаксия 5.2) | | | | | | | | | | | | | 1405630 |
|---|--|---|-------|--------|-------|---|-------|---|----|----|----|----|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | Итого прямых затрат | | | | | | 36730 | | | | | | |
| | Накладные расходы в текущих ценах | | 1172 | x 5,33 | x 1,0 | | 6247 | | | | | | |
| | Сметная прибыль в текущих ценах | | 671 | x 5,33 | x 1,0 | | 3576 | | | | | | |
| | ИТОГО в ценах на 1 кв. 2014 г. | | | | | | 46553 | | | | | | |
| | Налог на добавленную стоимость (НДС) | | 18 % | | | | 8380 | | | | | | |
| | Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | | | | | | 54933 | | | | | | |
| | Итого в прогнозном уровне | | 54933 | x | | | | | | | | | |

Составил  Шитова Т.А.

| МКУ «ВДС и ТК» | | |
|--|---------------|----------|
| ПРОВЕРЕНО | | |
| Должность | Подпись | Дата |
| Директор | <i>А.А.А.</i> | 15.04.14 |
| Заместитель директора | <i>За</i> | 15.04.14 |
| Начальник отдела проектно-сметной документации | | |
| Начальник отдела технического надзора | | |



МБОУ "СОШ №19" по адресу :г.Иваново ,ул.Маршала Василевского д.7
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт помещения столовой ,сцены .
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 102,944 тыс.руб.

руб.

Составлена 2000-1 кв 2014г

| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы | | | | Общая стоимость | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин | |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|--------------|---------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|----------|
| | | | | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | оплаты труда | экспл. машин | материалов | в т.ч. возвр. мате-риалов | на един. |
| | | | | Единица измерения | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |

| Потолок | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------|------|--------------------|-------|----|
| 1 | 15-04-006-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз потолков(прим. обработка составом Антиплесень) | 1,257 | 109,48 | 1,77 | 0,18 | 138 | 135 | 2 | 1 | 11,18 | 14 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | | |
| | | | 77,92 | 1,380 | 107,53 | 1,000 | 107,53 | 135,00 | | | 9,62 | | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | 1,18 | 1,500 | 1,77 | 1,000 | 1,77 | | 2,00 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,04 | 1,500 | 1,56 | 1,000 | 1,56 | | 2,00 | | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 0,14 | 1,500 | 0,21 | 1,000 | 0,21 | | -- | | | 10,50 | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,18 | 1,000 | 0,18 | 1,000 | 0,18 | | | 0,00 | | | |
| | | Стоимость материалов | 101,81 | | | | 128 | | | | | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9) | | 50,37 | | | 63 | | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85) | | | | | 329 | | | | | | |
| 2 | прайс | Сметная стоимость | 0,0163 | 7855,88 | -- | 7855,88 | 128 | -- | -- | 128 | -- | -- | -- |
| | | Состав Антиплесень" | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч |
|---|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------|--------------------|
| | | Ресурсы по проекту | 7855,88 | 1,000 | 7855,88 | 1,000 | 7855,88 | | 128,00 | |
| 3 | 15-04-006-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникновения за 1 раз потолков | 1,257 | 109,48 | 1,77 | 0,18 | 138 | 135 | 2 | 11,18 |
| | | 100 м2 покрытия | | | | | | | | 0,02 |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | 77,92 | 1,380 | 107,53 | 1,000 | 107,53 | 135,00 | | 9,62 |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,18 | 1,500 | 1,77 | 1,000 | 1,77 | | 2,00 | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 1,04 | 1,500 | 1,56 | 1,000 | 1,56 | | 2,00 | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,14 | 1,500 | 0,21 | 1,000 | 0,21 | | | 10,50 |
| | | Стоимость материалов | 0,18 | 1,000 | 0,18 | 1,000 | 0,18 | | 0,00 | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9) | 101,81 | | | | 128 | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85) | 50,37 | | | | 63 | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 329 | | | |
| 4 | 101-1944 ФССЦ- 2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | 0,0163 | 11300,00 | -- | 11300,00 | 184 | -- | -- | -- |
| | | Ресурсы по проекту | Т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч |
| | | Окрашивание водозумьсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водозумьсионной краской, с расцветкой старой краски более 35% | 11300,00 | 1,000 | 11300,00 | 1,000 | 11300,00 | | 184,00 | |
| 5 | 62-17-4 ФЕР- 2001 Минстрой РФ пр. № 31 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,257 | 1912,77 | 8,36 | 1612,55 | 2404 | 367 | 11 | 33,78 |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1 | 291,86 | 1,000 | 291,86 | 1,000 | 291,86 | 367,00 | | 8,64 |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 8,36 | 1,000 | 8,36 | 1,000 | 8,36 | | 11,00 | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 7,01 | 1,000 | 7,01 | 1,000 | 7,01 | | 9,00 | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 1,35 | 1,000 | 1,35 | 1,000 | 1,35 | | 2,00 | 13,50 |
| | | Стоимость материалов | 1612,55 | 1,000 | 1612,55 | 1,000 | 1612,55 | | 2027,00 | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% | 234,57 | | | | 295 | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% | 146,60 | | | | 184 | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 2883 | | | |
| | | Стены | | | | | | | | |
| 6 | 08-07-002-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 1,257 | 1240,02 | 23,54 | 379,47 | 1559 | 1052 | 30 | 96,88 |
| | | | | | | | | | 477 | 122 |

| 100 м2 горизонтальной проекции | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Наименование затрат | Базисная стоимость | Коеф-ты тех. части | 837,01 | На ед. в базисных | Коеф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч |
| | | | | | | | | | |
| Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1 | 606,53 | 1,380 | | 837,01 | 1,000 | 837,01 | 1052,00 | | 8,64 |
| Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 15,69 | 1,500 | | 23,54 | 1,000 | 23,54 | 30,00 | | |
| Стоимость материалов | 379,47 | 1,000 | | 379,47 | 1,000 | 379,47 | 477,00 | | |
| НР от ОЗП+ЗПМ - 109,8% (=122х0,9) | | | 919,04 | | | 1155 | | | |
| СП от ОЗП+ЗПМ - 68% (=80х0,85) | | | 569,17 | | | 715 | | | |
| Сметная стоимость | | | | | | | | | |
| Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | | | | | | | | | |
| 7 46-02-009-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | 1,183 | | 178,00 | | | 211 | 211 | | 22,82 |
| | 100 м2 | | 178,00 | | | | | | |
| | Базисная стоимость | Коеф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коеф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | 178,00 | 1,000 | 178,00 | 1,000 | 178,00 | 211,00 | | 7,80 | |
| Наименование затрат | | | | | | | | | |
| Оплата труда рабочих, ср. разряд-2 | | | 195,80 | | | 232 | | | |
| НР от ОЗП+ЗПМ - 110% | | | | | | 147 | | | |
| СП от ОЗП+ЗПМ - 70% | | | 124,60 | | | 590 | | | |
| Сметная стоимость | | | | | | | | | |
| 8 15-02-016-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | 1,183 | | 2398,96 | 155,07 | 1130,37 | 2838 | 1317 | 183 | 118,46 |
| | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1113,52 | 89,82 | | | 1317,00 | 106 | 9,44 |
| | Базисная стоимость | Коеф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коеф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | 806,90 | 1,380 | 1113,52 | 1,000 | 1113,52 | 1317,00 | | 9,40 | |
| Наименование затрат | | | | | | | | | |
| Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8 | 103,38 | 1,500 | 155,07 | 1,000 | 155,07 | 183,00 | | | |
| Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 43,50 | 1,500 | 65,25 | 1,000 | 65,25 | 77,00 | | | |
| в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 59,88 | 1,500 | 89,82 | 1,000 | 89,82 | 106,00 | | | 9,51 |
| в т.ч. оплата труда машинистов | 1130,37 | 1,000 | 1130,37 | 1,000 | 1130,37 | 1337,00 | | | |
| Стоимость материалов | | | 1137,16 | | | 1345 | | | |
| НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) | | | 562,56 | | | 666 | | | |
| СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) | | | | | | 4849 | | | |
| Сметная стоимость | | | | | | | | | |
| 9 15-04-006-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | 1,183 | | 88,90 | 1,77 | 0,18 | 105 | 103 | 2 | 9,04 |
| | 100 м2 покрытия | | 86,95 | 0,21 | | | | | 0,02 |
| | Базисная стоимость | Коеф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коеф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | 63,01 | 1,380 | 86,95 | 1,000 | 86,95 | 103,00 | | 9,62 | |
| Наименование затрат | | | | | | | | | |
| Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | 1,18 | 1,500 | 1,77 | 1,000 | 1,77 | 2,00 | | | |
| Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,04 | 1,500 | 1,56 | 1,000 | 1,56 | 2,00 | | | |
| в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 0,14 | 1,500 | 0,21 | 1,000 | 0,21 | | | | 10,50 |
| в т.ч. оплата труда машинистов | 0,18 | 1,000 | 0,18 | 1,000 | 0,18 | | | 0,00 | |
| Стоимость материалов | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------|-------|-----|
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9) | 82,37 | | | 97 | | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85) | 40,75 | | | 48 | | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 250 | | | | | | |
| 10 | прайс | Состав Антиплесень" | 0,0154 | 7855,88 | -- | 7855,88 | -- | -- | 121 | | | |
| | | Т | | | -- | -- | -- | -- | -- | | | |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | | | |
| | | Ресурсы по проекту | 7855,88 | 1,000 | 7855,88 | 1,000 | 7855,88 | 121,00 | | | | |
| 11 | 15-04-005-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Окраска поливинилацетатными водозмудельсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 1,183 | 1807,20 | 20,55 | 1255,61 | 2138 | 628 | 24 | 1486 | 59,20 | 70 |
| | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | 531,04 | 0,41 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,03 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | | | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4 | 384,81 | 1,380 | 531,04 | 1,000 | 531,04 | 628,00 | | | 8,97 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 13,70 | 1,500 | 20,55 | 1,000 | 20,55 | | 24,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 13,43 | 1,500 | 20,14 | 1,000 | 20,14 | | 24,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,27 | 1,500 | 0,41 | 1,000 | 0,41 | | -- | | 13,67 | |
| | | Стоимость материалов | 1255,61 | 1,000 | 1255,61 | 1,000 | 1255,61 | | | 1485,00 | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9) | | 502,21 | | | 594 | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85) | | 248,45 | | | 294 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 3026 | | | | | |
| Прочие работы | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 01-01-01-041 ФСЦпг-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 4,3 | 42,98 | 32,19 | 6,64 | 185 | 18 | 138 | 29 | 0,58 | 2 |
| | | 1 т груза | | 4,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | | | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-1 | 4,15 | 1,000 | 4,15 | 1,000 | 4,15 | 18,00 | | | 7,16 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 32,19 | 1,000 | 32,19 | 1,000 | 32,19 | | 138,00 | | | |
| | | Стоимость материалов | 6,64 | 1,000 | 6,64 | 1,000 | 6,64 | | | 29,00 | | |
| 13 | 03-21-01-020 ФСЦпг-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 20 км | 4,3 | 15,35 | 15,35 | -- | 66 | -- | 66 | -- | -- | -- |
| | | 1 т груза | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 15,35 | 1,000 | 15,35 | 1,000 | 15,35 | 66,00 | | | | |
| Итого прямые затраты по смете: | | | | | | | | | | | | |
| | | руб. | | | | | 10214 | 3966 | 459 | 5789 | | 443 |
| | | руб. | | | | | | | 109 | | | 11 |
| | | руб. | | | | | 10214 | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|---|--------|-------|--------|--|------|--|-----|
| Материалы - | руб. | | | | | 5356 | | | | |
| в т.ч. транспортные расходы - | руб. | | | | | 178 | | | | |
| Всего оплата труда - | руб. | | | | | 4075 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | руб. | | | | | 433 | | | | |
| Накладные расходы - | руб. | | | | | 3974 | | | | |
| Сметная прибыль - | руб. | | | | | 2181 | | | | |
| Всего, стоимость общестроительных работ - | руб. | | | | | 16370 | | | | 454 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | | |
| Сметная заработная плата - | руб. | | | | | 16370 | | 4075 | | |
| Итого по смете: | руб. | | | | | | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | | 454 |
| Сметная заработная плата - | руб. | | | | | | | 4075 | | |
| Пересчет итогов в цены на 1 кв.2014 г. г. | | | | | | | | | | |
| Оплата труда осн. рабочих | 3966 | | | х 5,33 | | 21139 | | | | |
| Затраты на экспл. машин | 458 | | | х 5,33 | | 2441 | | | | |
| (в т.ч. опл. труда механизаторов) | 109 | | | х 5,33 | | | | 581 | | |
| Стоимость материальных ресурсов | 5789 | | | х 5,33 | | 30855 | | | | |
| Итого прямых затрат | | | | | | 54435 | | | | |
| Накладные расходы в текущих ценах | 3974 | | | х 5,33 | х 1,0 | 21181 | | | | |
| Сметная прибыль в текущих ценах | 2181 | | | х 5,33 | х 1,0 | 11625 | | | | |
| ИТОГО в ценах на 1 кв.2014 г. г. | | | | | | 87241 | | | | |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | 18 % | | | | | 15703 | | | | |
| Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | | | | | | 102944 | | | | |
| Итого в прогнозном уровне | 102944 | | х | | | | | | | |

Составил



Шитова Т.А.



МБОУ "СОШ №19" по адресу :г.Иваново ,ул.Маришала Василевского д.7.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт помещения раздвалонок
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 148,776 тыс.руб.
Средства на оплату труда 2,376 тыс.руб.

Составлена 2000-1кв 2014г

| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы | | | | Общая стоимость | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин | |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-------|
| | | | | Всего | экспл. машин | материалов | | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов | на един. | всего |
| | | | Единица измерения | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов | | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Потолок

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----|-------|----|--------|--------------------|----|
| I | 67-8-2 ФЕРР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Снятие и установка на время ремонта.Смена светильников с люминесцентными лампами (прим.снятие на время ремонта и установка) | 0,04 | 22073,45 | 2,50 | 20500,00 | | 883 | 63 | -- | 820 | 163,30 | 7 |
| | | Наименование затрат | 100 шт. | 1570,95 | 1,08 | -- | | | | -- | | 0,08 | -- |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | Базисная стоимость | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | | | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1570,95 | 1,000 | 1570,95 | 1,000 | 1570,95 | | 63,00 | | | 9,62 | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 2,50 | 1,000 | 2,50 | 1,000 | 2,50 | | | -- | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 1,42 | 1,000 | 1,42 | 1,000 | 1,42 | | | -- | | | |
| | | Стоимость материалов | 1,08 | 1,000 | 1,08 | 1,000 | 1,08 | | | -- | | 13,50 | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 85% | 20500,00 | 1,000 | 20500,00 | 1,000 | 20500,00 | | | | 820,00 | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 65% | | 1336,23 | | | 53 | | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | 1021,82 | | | 41 | | | | | | |
| | | | | | | | 977 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|--|---|---|--|---|---|-------|------|-------|--------------------|----|
| 2 | 509-0768 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | 8 шт. Базисная стоимость -205,00 | -205,00 -- Кэф-ты тех. части 1,000 | -- -- На ед. в базисных -205,00 | -205,00 -- Кэф-ты пересчета 1,000 | -1640 -- На ед. в текущих -205,00 | -- | -- | -1640 | -- | -- |
| 3 | 67-2-11 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм(снятие коробов на время ремонта) | 0,125 100 м труб Базисная стоимость 32,52 | 32,52 32,52 Кэф-ты тех. части 1,000 | -- -- На ед. в базисных -205,00 | -- -- Кэф-ты пересчета 1,000 | 4 4 На ед. в текущих -205,00 | 4 | -- | -- | 3,98 | -- |
| | | Наименование затрат | | | | | | | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,5 | 32,52 | 32,52 | 32,52 | 32,52 | 32,52 | 32,52 | 4,00 | | 8,17 | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 85% | 27,64 | | | | 3 | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 65% | 21,14 | | | | 3 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 10 | | | | | |
| 4 | 15-04-006-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз потолков(прим. обработка составом Антиплесень) | 0,61 100 м2 покрытия Базисная стоимость 77,92 | 109,48 107,53 Кэф-ты тех. части 1,380 | 1,77 0,21 На ед. в базисных 107,53 | 0,18 -- Кэф-ты пересчета 1,000 | 67 -- На ед. в текущих 107,53 | 66 | 1 | -- | 11,18 | 7 |
| | | Наименование затрат | | | | | | | | | Стоимость 1 чел.-ч | -- |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | 1,18 | 1,500 | 1,77 | 1,000 | 1,77 | 66,00 | | | 9,62 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 1,04 | 1,500 | 1,56 | 1,000 | 1,56 | | 1,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,14 | 1,500 | 0,21 | 1,000 | 0,21 | | -- | | 10,50 | |
| | | Стоимость материалов | 0,18 | 1,000 | 0,18 | 1,000 | 0,18 | | | 0,00 | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) | 101,81 | | | | 62 | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) | 50,37 | | | | 31 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 160 | | | | | |
| 5 | прайс | Состав Антиплесень" | 0,0079 т Базисная стоимость 7855,88 | 7855,88 -- Кэф-ты тех. части 1,000 | -- -- На ед. в базисных 7855,88 | 7855,88 -- Кэф-ты пересчета 1,000 | 62 -- На ед. в текущих 7855,88 | -- | -- | 62 | -- | -- |
| | | Наименование затрат | | | | | | | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | 77,92 | 1,380 | 1,56 | 1,000 | 1,56 | | | | | |
| 6 | 15-04-006-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 0,61 100 м2 покрытия Базисная стоимость 77,92 | 109,48 107,53 Кэф-ты тех. части 1,380 | 1,77 0,21 На ед. в базисных 107,53 | 0,18 -- Кэф-ты пересчета 1,000 | 67 -- На ед. в текущих 107,53 | 66 | 1 | -- | 11,18 | 7 |
| | | Наименование затрат | | | | | | | | | Стоимость 1 чел.-ч | -- |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | 1,18 | 1,500 | 1,77 | 1,000 | 1,77 | 66,00 | | | 9,62 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,04 | 1,500 | 1,56 | 1,000 | 1,56 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|------|-------|----|
| | | В т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 1,04 | 1,500 | 1,56 | 1,000 | 1,56 | | 1,00 | | | |
| | | В т.ч. оплата труда машинистов | 0,14 | 1,500 | 0,21 | 1,000 | 0,21 | | -- | | 10,50 | |
| | | Стоимость материалов | 0,18 | 1,000 | 0,18 | 1,000 | 0,18 | | | 0,00 | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9) | | 101,81 | | | 62 | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85) | | 50,37 | | | 31 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 160 | | | | | |
| 7 | 101-1944 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | 0,0079 | 11300,00 | -- | 11300,00 | 89 | -- | -- | 89 | -- | -- |
| | | Ресурсы по проекту | Т | | -- | -- | | | | | | |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | | | |
| | | | 11300,00 | 1,000 | 11300,00 | 1,000 | 11300,00 | | 89,00 | | | |
| 8 | 62-17-4 ФЕРР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Окрашивание водозмусьонными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водозмусьонной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 0,61 | 1912,77 | 8,36 | 1612,55 | 1167 | 178 | 5 | 984 | 33,78 | 21 |
| | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | 291,86 | 1,35 | -- | | | 1 | | 0,10 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | | | |
| | | | 291,86 | 1,000 | 291,86 | 1,000 | 291,86 | 178,00 | | | 8,64 | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1 | 8,36 | 1,000 | 8,36 | 1,000 | 8,36 | | 5,00 | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 7,01 | 1,000 | 7,01 | 1,000 | 7,01 | | 4,00 | | | |
| | | В т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 1,35 | 1,000 | 1,35 | 1,000 | 1,35 | | 1,00 | | 13,50 | |
| | | В т.ч. оплата труда машинистов | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость материалов | 1612,55 | 1,000 | 1612,55 | 1,000 | 1612,55 | | 984,00 | | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% | | 234,57 | | | 143 | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% | | 146,61 | | | 89 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 1399 | | | | | |
| 9 | 08-02-390-01 ФЕРМ-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм (установка после ремонта) | 0,125 | 274,87 | 37,44 | 51,53 | 34 | 23 | 5 | 6 | 19,55 | 2 |
| | | 100 м | | 185,90 | 0,17 | -- | | | -- | | 0,01 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | | | |
| | | | 154,92 | 1,200 | 185,90 | 1,000 | 185,90 | 23,00 | | | 9,51 | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9 | 31,20 | 1,200 | 37,44 | 1,000 | 37,44 | | 5,00 | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 31,06 | 1,200 | 37,27 | 1,000 | 37,27 | | 5,00 | | | |
| | | В т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 0,14 | 1,200 | 0,17 | 1,000 | 0,17 | | -- | | 17,00 | |
| | | В т.ч. оплата труда машинистов | | | | | | | | 6,00 | | |
| | | Стоимость материалов | 51,53 | 1,000 | 51,53 | 1,000 | 51,53 | | | | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 95% | | 176,77 | | | 22 | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 65% | | 120,95 | | | 15 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 71 | | | | | |
| 10 | 62-32-2 ФЕРР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 0,075 | 1168,43 | 0,87 | 515,51 | 88 | 49 | -- | 39 | 80,60 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------|-----|
| | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | Базисная стоимость | Коеф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коеф-ты пересчета | На ед. в текущих | | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Наименование затрат | 652,05 | 1,000 | 652,05 | 1,000 | 652,05 | 49,00 | | | 8,09 | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,4 | 0,87 | 1,000 | 0,87 | 1,000 | 0,87 | | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 515,51 | 1,000 | 515,51 | 1,000 | 515,51 | 39 | | 39,00 | | |
| | | Стоимость материалов | | | | | | | | | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% | 521,64 | | | | | 24 | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% | 326,03 | | | | | 151 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | | | | | | |
| Стены | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 63-7-5 ФЕПр-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 0,28 | 748,30 | 163,56 | -- | 210 | 164 | 46 | -- | 74,30 | 21 |
| | | 100 м2 поверхности облицовки | | 584,74 | 21,23 | -- | | | 6 | | 1,99 | 1 |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коеф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коеф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,1 | 584,74 | 1,000 | 584,74 | 1,000 | 584,74 | 164,00 | | | 7,87 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 163,56 | 1,000 | 163,56 | 1,000 | 163,56 | 46,00 | | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 142,33 | 1,000 | 142,33 | 1,000 | 142,33 | 40,00 | | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 21,23 | 1,000 | 21,23 | 1,000 | 21,23 | 6,00 | | | 10,67 | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 77% | 466,60 | | | | 131 | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% | 302,99 | | | | 85 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 426 | | | | | |
| 12 | 61-2-3 ФЕПр-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,08 | 2438,85 | 20,94 | 1123,73 | 195 | 104 | 2 | 89 | 146,07 | 12 |
| | | 100 м2 отремонтированной поверхности | | 1294,18 | 9,05 | -- | | | 1 | | 0,67 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коеф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коеф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,3 | 1294,18 | 1,000 | 1294,18 | 1,000 | 1294,18 | 104,00 | | | 8,86 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 20,94 | 1,000 | 20,94 | 1,000 | 20,94 | 2,00 | | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 11,89 | 1,000 | 11,89 | 1,000 | 11,89 | 1,00 | | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 9,05 | 1,000 | 9,05 | 1,000 | 9,05 | 1,00 | | | 13,51 | |
| | | Стоимость материалов | 1123,73 | 1,000 | 1123,73 | 1,000 | 1123,73 | 90,00 | | | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 79% | 1029,55 | | | | 82 | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% | 651,62 | | | | 52 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 329 | | | | | |
| 13 | 15-01-019-05 ФЕПр-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитенных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 0,48 | 11261,07 | 47,63 | 9190,68 | 5405 | 971 | 23 | 4411 | 220,34 | 106 |
| | | 100 м2 поверхности облицовки | | 2022,76 | 26,28 | -- | | | 13 | | 2,48 | 1 |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коеф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коеф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,6 | 1465,77 | 1,380 | 2022,76 | 1,000 | 2022,76 | 971,00 | | | 9,18 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 31,75 | 1,500 | 47,63 | 1,000 | 47,63 | 23,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----|-------|----|
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 14,23 | 1,500 | 21,34 | 1,000 | 21,34 | | 10,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 17,52 | 1,500 | 26,28 | 1,000 | 26,28 | | 13,00 | | 10,60 | |
| | | Стоимость материалов | 9190,68 | 1,000 | 9190,68 | 1,000 | 9190,68 | | 4412,00 | | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9) | | 1936,35 | | | 929 | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85) | | 957,93 | | | 460 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 6794 | | | | | |
| 14 | 15-04-006-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 0,202 | 88,90 | 1,77 | 0,18 | 18 | 18 | -- | -- | 9,04 | 2 |
| | | 100 м2 покрытия | Базисная стоимость | 86,95 | 0,21 | -- | | | | | 0,02 | -- |
| | | Наименование затрат | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | | | | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | 63,01 | 1,380 | 86,95 | 1,000 | 86,95 | 18,00 | | | 9,62 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,18 | 1,500 | 1,77 | 1,000 | 1,77 | -- | | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 1,04 | 1,500 | 1,56 | 1,000 | 1,56 | -- | | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,14 | 1,500 | 0,21 | 1,000 | 0,21 | -- | | | 10,50 | |
| | | Стоимость материалов | 0,18 | 1,000 | 0,18 | 1,000 | 0,18 | 0,00 | | | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9) | | 82,37 | | | 17 | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85) | | 40,75 | | | 8 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 43 | | | | | |
| 15 | 101-1944 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | 0,0026 | 11300,00 | -- | 11300,00 | 29 | -- | -- | 29 | -- | -- |
| | | Ресурсы по проекту | Т | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | | | |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | 11300,00 | 1,000 | 1,000 | 11300,00 | 29,00 | | | | |
| 16 | 62-16-5 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | 0,202 | 1896,54 | 8,36 | 1595,37 | 383 | 59 | 2 | 322 | 33,89 | 7 |
| | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | Базисная стоимость | 292,81 | 1,35 | -- | | | | | 0,10 | -- |
| | | Наименование затрат | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | | | | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1 | 292,81 | 1,000 | 292,81 | 1,000 | 292,81 | 59,00 | | | 8,64 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 8,36 | 1,000 | 8,36 | 1,000 | 8,36 | 2,00 | | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 7,01 | 1,000 | 7,01 | 1,000 | 7,01 | 2,00 | | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 1,35 | 1,000 | 1,35 | 1,000 | 1,35 | -- | | | 13,50 | |
| | | Стоимость материалов | 1595,37 | 1,000 | 1595,37 | 1,000 | 1595,37 | 322,00 | | | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% | | 235,33 | | | 48 | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% | | 147,08 | | | 30 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 461 | | | | | |
| 17 | 15-04-005-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 0,08 | 1807,20 | 20,55 | 1255,61 | 145 | 42 | 2 | 101 | 59,20 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|-----------------|--------|--------------------|----|
| | | | поверхности | | | | | | | | | |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4 | 384,81 | 1,380 | 531,04 | 1,000 | 531,04 | 42,00 | | | 8,97 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 13,70 | 1,500 | 20,55 | 1,000 | 20,55 | | 2,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 13,43 | 1,500 | 20,14 | 1,000 | 20,14 | | 2,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,27 | 1,500 | 0,41 | 1,000 | 0,41 | | -- | | 13,67 | |
| | | Стоимость материалов | 1255,61 | 1,000 | 1255,61 | 1,000 | 1255,61 | | | 100,00 | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9) | | 502,21 | | | 40 | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85) | | 248,45 | | | 20 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 205 | | | | | |
| | | Окна | | | | | | | | | | |
| 18 | 46-04-012-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 0,049 | 1639,58 | 241,95 | -- | 80 | 68 | 12 | -- | 172,76 | 8 |
| | | | 100 м2 | 1397,63 | 104,49 | -- | | | 5 | | 7,74 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,4 | 1397,63 | 1,000 | 1397,63 | 1,000 | 1397,63 | 68,00 | | | 8,09 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 241,95 | 1,000 | 241,95 | 1,000 | 241,95 | | 12,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 137,46 | 1,000 | 137,46 | 1,000 | 137,46 | | 7,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 104,49 | 1,000 | 104,49 | 1,000 | 104,49 | | 5,00 | | 13,50 | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110x0,9) | | 1487,10 | | | 73 | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70x0,85) | | 893,76 | | | 44 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 197 | | | | | |
| 19 | 58-20-1 ФЕР- 2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 0,047 | 2516,07 | 5,99 | 2156,85 | 118 | 17 | -- | 101 | 41,41 | 2 |
| | | | 100 м | 353,23 | 1,08 | -- | | | -- | | 0,08 | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3 | 353,23 | 1,000 | 353,23 | 1,000 | 353,23 | 17,00 | | | 8,53 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 5,99 | 1,000 | 5,99 | 1,000 | 5,99 | | -- | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 4,91 | 1,000 | 4,91 | 1,000 | 4,91 | | -- | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 1,08 | 1,000 | 1,08 | 1,000 | 1,08 | | -- | | 13,50 | |
| | | Стоимость материалов | 2156,85 | 1,000 | 2156,85 | 1,000 | 2156,85 | | | 101,00 | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 83% | | 294,08 | | | 14 | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 65% | | 230,30 | | | 11 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 143 | | | | | |
| 20 | 10-01-034-08 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 0,049 | 219475,76 | 620,69 | 217056,02 | 10754 | 88 | 30 | 10636 | 205,84 | 10 |
| | | | 100 м2 проемов | 1799,05 | 13,37 | -- | | | 1 | | 0,99 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|-----------------|--------|--------------------|----|
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,2 | 1303,66 | 1,380 | 1799,05 | 1,000 | 1799,05 | 88,00 | | | 8,74 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 413,79 | 1,500 | 620,69 | 1,000 | 620,69 | | 30,00 | | | |
| | | в т.ч., эксплуатация машин без оплаты труда | 404,88 | 1,500 | 607,32 | 1,000 | 607,32 | | 29,00 | | | |
| | | в т.ч., оплата труда машинистов | 8,91 | 1,500 | 13,37 | 1,000 | 13,37 | | 1,00 | | 13,51 | |
| | | Стоимость материалов | 217056,02 | 1,000 | 217056,02 | 1,000 | 217056,02 | | 10636,00 | | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9) | | 1924,79 | | | 94 | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85) | | 970,55 | | | 48 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 10896 | | | | | |
| 21 | 203-1073 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 | 4,9 м2 | -2085,07 | -- | -2085,07 | -10217 | -- | -- | -10217 | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту - конструкции | -2085,07 | 1,000 | -2085,07 | 1,000 | -2085,07 | | -10217,00 | | | |
| 22 | прайс | Блок оконный пластиковый с двухкамерным стеклопакетом, кол-во камер 3, уплотнение из погодоустойчивого каучука, стекло 4 мм тонированное, ручка с замком) (4600:1,18:5,33,1,02) | 4,9 м2 | 746,02 | -- | 746,02 | 3655 | -- | -- | 3655 | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 746,02 | 1,000 | 746,02 | 1,000 | 746,02 | | 3655,00 | | | |
| 23 | 15-01-050-04 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею | 0,044 м2 облицовки | 12085,59 | 69,50 | 9907,19 | 532 | 93 | 3 | 436 | 229,73 | 10 |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,6 | 1528,19 | 1,380 | 2108,90 | 1,000 | 2108,90 | 93,00 | | | 9,18 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 46,33 | 1,500 | 69,50 | 1,000 | 69,50 | | 3,00 | | | |
| | | в т.ч., эксплуатация машин без оплаты труда | 45,25 | 1,500 | 67,88 | 1,000 | 67,88 | | 3,00 | | | |
| | | в т.ч., оплата труда машинистов | 1,08 | 1,500 | 1,62 | 1,000 | 1,62 | | -- | | 13,50 | |
| | | Стоимость материалов | 9907,19 | 1,000 | 9907,19 | 1,000 | 9907,19 | | 436,00 | | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) | | 1994,44 | | | 88 | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) | | 986,67 | | | 43 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 663 | | | | | |
| 24 | 10-01-036-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Установка уголков ПВХ на клею | 0,126 м | 413,87 | -- | 335,00 | 52 | 10 | -- | 42 | 9,25 | 1 |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 100 п. м | 78,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------|-------|--------------------|----|
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3 | 57,15 | 1,380 | 78,87 | 1,000 | 78,87 | 10,00 | | | | |
| | | Стоимость материалов | 335,00 | 1,000 | 335,00 | 1,000 | 335,00 | | | 42,00 | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9) | | 83,76 | | | | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85) | | 42,23 | | | | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | | | | | | |
| 25 | 61-20-1 ФЕР-Р-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Ремонт штукатурки наружных полилинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 0,019 | 5286,31 | 2,31 | 2279,61 | 100 | 57 | -- | 43 | 323,40 | 6 |
| | | 100 м2 отремонтрованной поверхности | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | | |
| | | Наименование затрат | 3004,39 | 1,000 | 3004,39 | 1,000 | 3004,39 | 57,00 | | | Стоимость 1 чел.-ч | -- |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,7 | | | | | | | | | 9,29 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 2,31 | 1,000 | 2,31 | 1,000 | 2,31 | | -- | | | |
| | | Стоимость материалов | 2279,61 | 1,000 | 2279,61 | 1,000 | 2279,61 | | | 43,00 | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 79% | | 2373,47 | | | 45 | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% | | 1502,20 | | | 29 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 174 | | | | | |
| | | Двери | | | | | | | | | | |
| 26 | 46-04-012-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 0,078 | 1082,58 | 241,95 | -- | 84 | 66 | 19 | -- | 103,91 | 8 |
| | | 100 м2 | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | | |
| | | Наименование затрат | 840,63 | 1,000 | 840,63 | 1,000 | 840,63 | 66,00 | | | Стоимость 1 чел.-ч | 1 |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,4 | | | | | | | | | 8,09 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 241,95 | 1,000 | 241,95 | 1,000 | 241,95 | | 19,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 137,46 | 1,000 | 137,46 | 1,000 | 137,46 | | 11,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 104,49 | 1,000 | 104,49 | 1,000 | 104,49 | | 8,00 | | 13,50 | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110х0,9) | | 935,67 | | | 73 | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85) | | 562,35 | | | 44 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 201 | | | | | |
| 27 | 46-04-006-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых | 0,013 | 435,33 | 213,82 | -- | 6 | 3 | 3 | -- | 29,30 | -- |
| | | 100 м2 | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | | |
| | | Наименование затрат | 221,51 | 1,000 | 221,51 | 1,000 | 221,51 | 3,00 | | | Стоимость 1 чел.-ч | -- |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-1,6 | | | | | | | | | 7,56 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 213,82 | 1,000 | 213,82 | 1,000 | 213,82 | | 3,00 | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 121,48 | 1,000 | 121,48 | 1,000 | 121,48 | | 2,00 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 92,34 | 1,000 | 92,34 | 1,000 | 92,34 | | 1,00 | | 13,50 | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110х0,9) | | 310,71 | | | 4 | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85) | | 186,74 | | | 2 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 12 | | | | | |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------|----------|--------------------|----|
| 28 | 10-01-039-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 0,088 | 25941,22 | 509,94 | 24007,74 | 2283 | 125 | 45 | 2113 | 158,70 | 14 |
| | | 100 м2 проемов | Базисная стоимость | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | | 1031,55 | 1,380 | 1423,54 | 1,000 | 1423,54 | 125,00 | | | 8,97 | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4 | 339,96 | 1,500 | 509,94 | 1,000 | 509,94 | | 45,00 | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 24007,74 | 1,000 | 24007,74 | 1,000 | 24007,74 | | | 2113,00 | | |
| | | Стоимость материалов | | | | | | | | | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9) | | 1511,80 | | | | 133 | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85) | | 762,31 | | | | 67 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | | 2483 | | | | |
| 29 | 203-0205 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | 8,8 | -207,00 | -- | -207,00 | -1822 | -- | -- | -1822 | -- | -- |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | -207,00 | 1,000 | -207,00 | 1,000 | -207,00 | | | -1822,00 | | |
| 30 | прайс | Дверной блок однопольный из массива Изабелла ДГ орех (или аналог) | 2 | 1206,60 | -- | 1206,60 | 2413 | -- | -- | 2413 | -- | -- |
| | | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 1206,60 | 1,000 | 1206,60 | 1,000 | 1206,60 | | | 2413,00 | | |
| 31 | прайс | Дверной блок двухпольный из массива Изабелла ДГ орех (или аналог) | 2 | 2137,50 | -- | 2137,50 | 4275 | -- | -- | 4275 | -- | -- |
| | | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 2137,50 | 1,000 | 2137,50 | 1,000 | 2137,50 | | | 4275,00 | | |
| 32 | 101-0889 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | 2 | 94,68 | -- | 94,68 | 189 | -- | -- | 189 | -- | -- |
| | | | КОМПЛ. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 94,68 | 1,000 | 94,68 | 1,000 | 94,68 | | | 189,00 | | |
| 33 | 101-0890 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | 2 | 94,68 | -- | 94,68 | 189 | -- | -- | 189 | -- | -- |
| | | | КОМПЛ. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 94,68 | 1,000 | 94,68 | 1,000 | 94,68 | | | 189,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------|--------|--------------------|-----|
| 34 | 101-0950 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом | 4 | 75,70 | -- | 75,70 | 303 | -- | -- | 303 | -- | -- |
| | | | КОМПЛ. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Ресурсы по проекту | 75,70 | 1,000 | 75,70 | 1,000 | 75,70 | | | 303,00 | | |
| Прочие работы | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 01-01-01-041 ФССЦпр-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1,8 | 42,98 | 32,19 | 6,64 | 77 | 7 | 58 | 12 | 0,58 | 1 |
| | | | 1 т груза | 4,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-1 | 4,15 | 1,000 | 4,15 | 1,000 | 4,15 | 7,00 | | | 7,16 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 32,19 | 1,000 | 32,19 | 1,000 | 32,19 | 58,00 | | | | |
| | | Стоимость материалов | 6,64 | 1,000 | 6,64 | 1,000 | 6,64 | | 12,00 | | | |
| 36 | 03-21-01-020 ФССЦпр-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км | 1,8 | 15,35 | 15,35 | -- | 28 | -- | 28 | -- | -- | -- |
| | | | 1 т груза | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | Стоимость 1 чел.-ч | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 15,35 | 1,000 | 15,35 | 1,000 | 15,35 | 28,00 | | | | |
| Итого прямые затраты по смете: | | | | | | | | | | | | |
| | | | руб. | | | | 20308 | 2340 | 284 | 17684 | | 263 |
| | | | руб. | | | | | | 36 | | | 3 |
| | | Стоимость монтажных работ - | руб. | | | | -719 | | | | | |
| | | Материалы - | руб. | | | | 826 | | | | | |
| | | в т.ч. транспортные расходы - | руб. | | | | -2 | | | | | |
| | | Всего оплата труда - | руб. | | | | | 90 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | руб. | | | | -1640 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | руб. | | | | 79 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | руб. | | | | 59 | | | | | |
| | | Всего, стоимость монтажных работ - | руб. | | | | -581 | | | | | 9 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | руб. | | | | | 90 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | руб. | | | | 21026 | | | | | |
| | | Материалы - | руб. | | | | 19330 | | | | | |
| | | в т.ч. транспортные расходы - | руб. | | | | 65 | | | | | |
| | | Всего оплата труда - | руб. | | | | | 2286 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | руб. | | | | -833 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | руб. | | | | 2088 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | руб. | | | | 1123 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|--------|--------|-------|---|--------|------|-----|----|----|-----|
| | Всего, стоимость общестроительных работ - | | руб. | | | | 24237 | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | | | 256 |
| | Сметная заработная плата - | | руб. | | | | | 2286 | | | | |
| | Итого по смете: | | руб. | | | | 23656 | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | | | 266 |
| | Сметная заработная плата - | | руб. | | | | | 2376 | | | | |
| | Пересчет итогов в цены на 1 кв.2014 г. | | | | | | | | | | | |
| | Оплата труда осн. рабочих | | 2340 | x 5,33 | | | 12472 | | | | | |
| | Затраты на эксл. машин | | 283 | x 5,33 | | | 1508 | | | | | |
| | (в т.ч. опл. труда механизаторов) | | 36 | x 5,33 | | | | | 192 | | | |
| | Стоимость материальных ресурсов | | 17684 | x 5,33 | | | 94256 | | | | | |
| | Итого прямых затрат | | | | | | 108236 | | | | | |
| | Накладные расходы в текущих ценах | | 2167 | x 5,33 | x 1,0 | | 11550 | | | | | |
| | Сметная прибыль в текущих ценах | | 1181 | x 5,33 | x 1,0 | | 6295 | | | | | |
| | ИТОГО в ценах на 1 кв.2014 г. | | | | | | 126081 | | | | | |
| | Налог на добавленную стоимость (НДС) | | 18 % | | | | 22695 | | | | | |
| | Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | | | | | | 148776 | | | | | |
| | Итого в прогнозном уровне | | 148776 | x | | | | | | | | |

Составил

Шитова Т.А



МБОУ "СОШ №19" по адресу: г.Иваново, ул.Маршала Василевского д.7.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на

Текущий ремонт помещения спортивного зала.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

24,673 тыс.руб.

Сметная стоимость

Составлена 2000-1 кв 2014г

| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы | | | | Общая стоимость | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин | |
|-------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|---|----------|
| | | | | Всего | экспл. машин | материалов | | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов | обслуживающие маш. | на един. |
| | | | Единица измерения | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов | | Всего | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 100 м2 покрытия | 0,13 | 109,48 | 1,77 | 0,18 | 14 | 14 | -- | -- | 11,18 | 1 |
| | | | Базисная стоимость | 77,92 | 107,53 | 0,21 | -- | | | | | 0,02 | -- |
| | | Наименование затрат | Коэф-ты тех. части | Коэф-ты пересчета | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | 1,18 | 1,500 | 1,77 | 1,000 | 1,000 | 107,53 | 14,00 | -- | -- | 9,62 | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,04 | 1,500 | 1,56 | 1,000 | 1,56 | 1,77 | -- | -- | -- | -- | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 0,14 | 1,500 | 0,21 | 1,000 | 0,21 | 0,18 | -- | -- | -- | 10,50 | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,18 | 1,000 | 0,18 | 1,000 | 0,18 | 0,18 | -- | -- | 0,00 | -- | |
| | | Стоимость материалов | | 101,81 | | | | 13 | | | | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) | | 50,37 | | | | 7 | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) | | | | | | 34 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | 0,0017 | 7855,88 | -- | 7855,88 | 13 | 13 | -- | -- | 13 | -- | -- |
| | | Состав Антиплесень" | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | прайс | Наименование затрат | Коэф-ты тех. части | Коэф-ты пересчета | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | | | |
| | | Ресурсы по проекту | Базисная стоимость | 7855,88 | 1,000 | 7855,88 | 1,000 | 7855,88 | | | 13,00 | Стоимость 1 чел.-ч | |

| Протаминский комплекс АВС-4 (пелактия 5.2) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-----|-------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 15-04-006-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Покрывтие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 0,13 | 109,48 | 1,77 | 0,18 | 14 | 14 | -- | -- | 11,18 | 1 |
| | | 100 м2 покрытия | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | | | |
| | | Наименование затрат | 77,92 | 1,380 | 107,53 | 1,000 | 107,53 | 14,00 | 9,62 | | | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | 1,18 | 1,500 | 1,77 | 1,000 | 1,77 | -- | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,04 | 1,500 | 1,56 | 1,000 | 1,56 | -- | | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 0,14 | 1,500 | 0,21 | 1,000 | 0,21 | -- | 10,50 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,18 | 1,000 | 0,18 | 1,000 | 0,18 | 0,00 | | | | |
| | | Стоимость материалов | | | | | | | | | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9) | 101,81 | | | | 13 | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85) | 50,37 | | | | 7 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 34 | | | | | |
| 4 | 101-1944 ФССЦ- 2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | 0,0017 | 11300,00 | -- | 11300,00 | 19 | -- | -- | 19 | -- | -- |
| | | Ресурсы по проекту | Т | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | | | |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | | | |
| | | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски более 35% | 0,13 | 1912,77 | 8,36 | 1612,55 | 249 | 38 | 1 | 210 | 33,78 | 4 |
| | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | | | |
| | | Наименование затрат | 291,86 | 1,000 | 291,86 | 1,000 | 291,86 | 38,00 | 8,64 | | | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1 | 8,36 | 1,000 | 8,36 | 1,000 | 8,36 | 1,00 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 7,01 | 1,000 | 7,01 | 1,000 | 7,01 | 1,00 | | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 1,35 | 1,000 | 1,35 | 1,000 | 1,35 | -- | 13,50 | | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 1612,55 | 1,000 | 1612,55 | 1,000 | 1612,55 | 210,00 | | | | |
| | | Стоимость материалов | | | | | | | | | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% | 234,57 | | | | 30 | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% | 146,60 | | | | 19 | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 298 | | | | | |
| Стены | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 08-07-002-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 0,24 | 1240,02 | 23,54 | 379,47 | 298 | 201 | 6 | 91 | 96,88 | 23 |
| | | 100 м2 горизонтальной проекции | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | | | |
| | | Наименование затрат | 606,53 | 1,380 | 837,01 | 1,000 | 837,01 | 201,00 | 8,64 | | | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1 | 15,69 | 1,500 | 23,54 | 1,000 | 23,54 | 6,00 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------|-----------------------|-------|------|----|
| 1405550 | | | | | | | | | | | | | |
| Программный комплекс АВС-4 (пелактия 5.2) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | Стоимость материалов | 379,47 | 1,000 | 379,47 | 1,000 | 379,47 | | | 91,00 | | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 109,8% (=122x0,9) | | 919,04 | | | 221 | | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 68% (=80x0,85) | | 569,17 | | | 137 | | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | 656 | | | | | | |
| 7 | 15-02-019-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 0,425 | 3127,84 | 43,94 | 2426,54 | 1329 | 279 | 19 | 1031 | 71,61 | 2,81 | 30 |
| | | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | | 657,36 | 29,02 | -- | -- | | | | | | 1 |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч | | | |
| | | | 476,35 | 1,380 | 657,36 | 1,000 | 657,36 | 279,00 | | | 9,18 | | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,6 | 29,29 | 1,500 | 43,94 | 1,000 | 43,94 | | 19,00 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 9,94 | 1,500 | 14,91 | 1,000 | 14,91 | | 7,00 | | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 19,35 | 1,500 | 29,02 | 1,000 | 29,02 | | 12,00 | | 10,33 | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 2426,54 | 1,000 | 2426,54 | 1,000 | 2426,54 | | | 1031,00 | | | |
| | | Стоимость материалов | | 648,64 | | | 276 | | | | | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9) | | 320,89 | | | 136 | | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85) | | | | | 1741 | | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | | | | | | | | |
| 8 | 101-1944 ФССЦ- 2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | 0,0055 | 11300,00 | -- | 11300,00 | 62 | -- | -- | 62 | -- | -- | -- |
| | | Наименование затрат | Т | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч | | | |
| | | | Базисная стоимость | 11300,00 | 1,000 | 11300,00 | 11300,00 | | | 62,00 | | | |
| | | Ресурсы по проекту | | | | | | | | | | | |
| 9 | 15-04-006-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Покрывтие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен(прим. обработка составом Антиплесень) | 0,425 | 88,90 | 1,77 | 0,18 | 38 | 37 | 1 | -- | 9,04 | 0,02 | 4 |
| | | 100 м2 покрытия | | 86,95 | 0,21 | -- | -- | | | | | | -- |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч | | | |
| | | | 63,01 | 1,380 | 86,95 | 1,000 | 86,95 | 37,00 | | | 9,62 | | |
| | | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | 1,18 | 1,500 | 1,77 | 1,000 | 1,77 | | 1,00 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1,04 | 1,500 | 1,56 | 1,000 | 1,56 | | 1,00 | | | | |
| | | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 0,14 | 1,500 | 0,21 | 1,000 | 0,21 | | -- | | 10,50 | | |
| | | в т.ч. оплата труда машинистов | 0,18 | 1,000 | 0,18 | 1,000 | 0,18 | | 0,00 | | | | |
| | | Стоимость материалов | | 82,37 | | | 35 | | | | | | |
| | | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9) | | 40,75 | | | 17 | | | | | | |
| | | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85) | | | | | 90 | | | | | | |
| | | Сметная стоимость | 0,0055 | 7855,88 | -- | 7855,88 | 43 | -- | -- | 43 | -- | -- | -- |
| 10 | прайс | Состав Антиплесень" | Т | Кэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Кэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | | Стоимость 1 чел.-ч | | | |
| | | Наименование затрат | Базисная стоимость | 7855,88 | 1,000 | 7855,88 | 7855,88 | | | 43,00 | | | |
| | | Ресурсы по проекту | | | | | | | | | | | |

