

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления администрации г.Иванова

Е.И.Вардилин

2014 г.

" " 201 г.

Наименование стройки -
Объект

Основание
Чертежи №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на снос дома по адресу: г. Иваново, ул.Фролова д.3

Сметная стоимость - 109,430 тыс.руб

Нормативная трудоемкость 279,40 чел-ч

Сметная заработная плата - 2,366 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены 1 квартала 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.						Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Материал ы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	обслуживающ. машинны				
												На еднн.	Всего			
					Основно й зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплат ы						

№1 <Нет раздела>

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР46-06-001-04	Разборка надземной части без сохранения годных материалов деревянных зданий любой этажности	16,33	106,3	13,96	0	1735,88	1507,91	227,97	0	11,63	189,9179
	(0)		10 м3 строите льного объема	92,34	1,61				26,29		0,14	2,2862

2	ФЕР46-06-004-0 1	Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня	3,3	445,38	216,77	0	1469,75	754,41	715,34	0	24,32	80,256
	(0)		10 м2 площад и застрой ки	228,61	23,17				76,46		2,08	6,864
3	ФЕР01-01-035-0 1	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (по греб)	0,0045	330,4375	330,4375	0	1,49	0	1,49	0	0	0
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=0*1,15; ЭММ=264,35*1,25; ЗПм=28,51*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=1,98*1,25	1000 м3 грунта	0	35,6375				0,16		2,475	0,01114
4	408-0124	Песок природный для строительных растворов мелкий	4,5 м3			59,99	269,96			269,96		
5	ФЕР01-01-036-0 3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) (толщина слоя песка 40 см)	0,281	31,7125	31,7125	0	8,91	0	8,91	0	0	0
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=0*1,15; ЭММ=25,37*1,25; ЗПм=2,74*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=0,19*1,25	1000 м2 спланир ованной поверхн ости за 1 проход бу	0	3,425				0,96		0,2375	0,06674
6	408-0124	Песок природный для строительных работ мелкий	112,4 м3			59,99	6742,88			6742,88		

7	ФСЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	17,8	42,98	0	0	765,04	0	0	0	
8	ФСЦп01-01-01-043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	80	3,53	0	0	282,4	0	0	0	
9	ФСЦп03-21-01-012	Расстояние перевозки: от 11.1 до 12.0 км. Класс груза I. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвала ми грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера	97,8	12,2	0	0	1193,16	0	0	0	
ИТОГО:			3216,03	2262,32	953,71	0	270,1739	9,22808			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 2)		
Накладные расходы	$(2262,32+102,75)*1,1*0,9$	2341,42
Сметная прибыль	$(2262,32+102,75)*0,7*0,85$	1419,04
Земельные работы, выполняемые механизированным способом (3, 4, 5)		
Накладные расходы	$(0+1,12)*0,95*0,9$	0,86
Сметная прибыль	$(0+1,12)*0,5*0,85$	0,48
<Нет вида работ> (6, 7, 8, 9)		
Накладные расходы	$(0+0)*0,95$	0,95
Сметная прибыль	$(0+0)*0,5$	0,5
Зарплата	2262,32	1
Машины и механизмы	953,71	1

Материалы	0	1	0
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ			7012,84
Итого			13990,77
Итого Накладные расходы	2342,38	1	2342,38
Итого Сметная прибыль	1419,52	1	1419,52
Итого			13990,77
Индекс СМР	13990,77*5,73	5,73	80167,11
Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	1193,16*5,61	5,61	6693,63
Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	1047,44*5,61	5,61	5876,14
Итого			92736,88
Временные здания и сооружения	92736,88*0	0	0
Итого			92736,88
Зимнее удорожание	92736,88*0	0	0
Итого			92736,88
Непредвиденные расходы	92736,88*0	0	0
Итого			92736,88
НДС	92736,88*0,18	18%	16692,64
Итого			109429,52
СОСТАВИЛ			
ПРОВЕРИЛ			

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УЖЖХ Администрации г.Иванова

Е.В.Бадигин

2014 г.

Дефектная ведомость
на снос дома по адресу: г. Иваново, ул. Фролова д.3

Поз или я	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Количество	Техническое состояние и методы реставрации
1	2	3	4	5
	ФЕР46-06-001-04	10 м3 строительного объема	16,33	Разборка наземной части без сохранения годных материалов деревянных зданий любой этажности 16,33
	ФЕР46-06-004-01	10 м2 площади застройки	3,3	Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня 3,3
	ФЕР01-01-035-01	1000 м3 грунта	0,0045	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), грунта грунтов 1 (погреб) 0,0045
	прайс-лист	м3	4,5	Песок средний с доставкой 4,5
	ФЕР01-01-036-03	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бу	0,281	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) (толщина слоя песка 40 см) 0,281
	прайс-лист	м3	112,4	Песок средний с доставкой 112,4
	ФСЦп01-01-01-041	т	17,8	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 17,8
				17,8

ФСДп01-01-01-043	т	80	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³
ФСДп03-21-01-012	т	97,8	Расстояние перевозки: от 11,1 до 12,0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера
		97,8	97,8

МКУ «ПДС и ТК»
ПРОВЕРЕНО
«20» 03 2014 г.
(подпись)

20.03.14