



## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на установку площадки для физкультурно-оздоровительных занятий для населения по адресу: г.Иваново, ул. Некрасова, д.100Б  
(в рамках благоустройства территории)

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,05
2	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойных, верхний слой 10 см	1000 м2 основания или покрытия	0,096
3	Установка комплекса в составе:рукоход-змейка,шведская стенка,четыре турника классического хвата и один турник "молоток" прим. Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,07
4	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Для ножек вновь устанавливаемой лавочки)	100 м3 грунта	0,0002
5	Устройство бетонной подготовки (Для ножек вновь устанавливаемой лавочки)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0002
6	Установка : рукоход двойной "Пирамида"(6х1,2х2,3) прим. Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,08
7	Валка деревьев с корня без корчевки пия мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 48 см	1 дерево	1
8	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм твердых пород	1 пень	1
9	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,65
10	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	1,65

Составил

