



Ведомость объемов работ  
на текущий ремонт лестничного марша от кабинета № 46 МБОУ гимназия № 44

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 1/0,05	100 коробок 0,05
2	Снятие дверных полотен 2/0,1192	100 м2 дверных полотен 0,1192
3	Установка блоков из ПВХ (стеклянных со стеклопакетом) в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 3/0,0767	100 м2 проемов 0,0767
4	Установка металлических дверных блоков 4/4,25	1 м2 проема 4,25
5	Установка дверного доводчика 5/5	1 шт. 5
6	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг 6/0,1633	100 м решетки 0,1633
7	Устройство ограждений лестницы из нержавеющей стали 7/0,2923	100 м ограждения 0,2923
8	Разборка покрытий полов из керамических плиток 8/0,1383	100 м2 покрытия 0,1383
9	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 9/0,1383	100 м2 стяжки 0,1383
10	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 50мм 10/0,1383	100 м2 стяжки 0,1383
11	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см 11/0,1383	100 м2 покрытия 0,1383
12	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных 12/0,066	100 м2 отремонтирова нной поверхности 0,066
13	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм 13/0,9412	100 м2 отремонтирова нной поверхности 0,9412
14	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен 14/0,841	100 м2 оштукатуривае мой поверхности 0,841
15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 15/1,782	100 м2 покрытия 1,782
16	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков 16/0,396	100 м2 0,396
17	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков 17/0,396	100 м2 покрытия 0,396

18	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,396
	18/0,396	
19	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,841
	19/0,841	
20	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки 0,883
	20/0,883	
21	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м 1,02
	21/1,02	
22	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки 0,189
	22/0,189	
23	Демонтаж стальной лестницы	1 т конструкций 0,05
	23/0,05	
24	Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами прямыми	100 м2 0,014
	24/0,014	
25	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт. 0,02
	25/0,02	
26	Установка радиаторов биметаллических заказчика	100 кВт 0,048
	26/0,048	
27	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода 0,06
	27/0,06	
28	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода 0,06
	28/0,06	
29	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт. 0,05
	29/0,05	
30	Смена светильников с люминесцентными лампами (аварийное освещение)	100 шт. 0,03
	30/0,03	
31	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м 0,8
	31/0,8	
32	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд 0,6
	32/0,6	
33	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м 0,2
	33/0,2	
34	Разборка. Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	100 м2 0,012
	34/0,012	
35	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	100 м2 поверхности облицовки 0,012
	35/0,012	
36	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов (торцов лестницы) за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,058
	36/0,058	
37	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки 0,04
	37/0,04	

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

