

Утверждаю:



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Установка и оборудование площадки для физкультурно-оздоровительных занятий для населения (в рамках благоустройства территории) по адресу: г.Иваново, ул.Академическая, д.12 и ул.Калинцева, д.9(один двор)

Объект

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,52
2	Демонтаж опорных стоек прим. Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,32
3	Установка опорных стоек прим.Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,32
4	(Демонтаж арматуры жесткости d=8мм-280м сквозь сетку с привариванием ее к металлическим столбам примен.Устройство барьеров безопасности плоских с креплением на кронштейнах	100 м	2,8
5	Монтаж опорных стоек наращиванием до 3м	1 т конструкций	0,41
6	Изготовление решеток ограждения (Арматура d=10мм L=460м;Труба профильная 40х20ммх2 L=180м;Уголок 50х50х4 L=320м)	1 т конструкций	1,8
7	Монтаж металло-конструкций решеток .Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м	10 панелей	4,2
8	Изготовление улавливателя (Уголок 50х50х4 L=100м;Арматура d=8мм L=136м)	1 т конструкций	0,39
9	Монтаж улавливателя примен.Устройство барьеров безопасности плоских с креплением на кронштейнах	100 м	0,35
10	Демонтаж калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 калиток	0,1
11	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 калиток	0,1
12	Изготовление металлического полотна калитки(Уголок 50х50х4 L=4,6м)	1 т конструкций	0,025
13	Обшивка калитки фанерой применит.Обшивка каркасных стен плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,0132
14	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,027
15	Ремонт турников и скамеек примен.Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	1 т металлоконструкций	0,02
16	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8345
17	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8345
18	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,64
19	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,64
20	Простая масляная окраска ранее окрашенных бортов из фанеры без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,5
21	Замена сидений из досок на металлических лавочках прим.Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок	100 м2 пола	0,018
22	Окраска замененных досок сидений лавочек прим.Простая окраска масляными составами по дереву полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,018
23	Демонтаж стойки баскетбольной прим.Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,02

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
24	Установка стойки баскетбольной прим. Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,02
25	Обрезка крон деревьев под естественный вид с автогидроподъемника	1 дерево	8
26	Установка рукохода двойного "Пирамида"(6х1,2х2,3) прим. Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,07

