

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства  
Администрации города Иванова  
Бобров А.Н.  
2014 г.



## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

## Устройство пешеходной дорожки, ул. Шахтинский проезд (от 2-ой Линии до 8-й Линии)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 200,020 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 8,345 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 146,02 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (6950,8 руб.): 142% от ФОТ СП (3964,89 руб.): 81%=95% от ФОТ	2,7838	3139,45 255,29	342,36 43,75	2541,8	8739,6	710,68	953,06 121,79	7075,86	30,176	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ФЕР27-07-002-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2 дорожек и тротуаров) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (-303,18 руб.): 142% от ФОТ СП (-172,94 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	-5,5676	235,21 5,26	11,25 1,26	218,7	-1309,56	-29,29	-62,64 -7,02	-1217,63	0,621	-3,46
3	<b>ФЕР27-06-026-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (10,35 руб.): 142% от ФОТ СП (5,9 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,139	1581,11	48,88 8,94	1532,23	219,77		6,79 1,24	212,98		
4	<b>ФССЦ-101-1561</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	-0,1432	1487,6		1487,6	-213,02			-213,02		
5	<b>ФССЦ-101-1566</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	0,1432	1690		1690	242,01			242,01		
6	<b>ФЕРр68-10-2</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. без применения укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (197,04 руб.): 104% от ФОТ СП (113,68 руб.): 60% от ФОТ	0,026	50517,35 824,63	3228,78 414,6	46463,94	1313,45	21,44	83,95 10,78	1208,06	85,72	2,23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	<b>ФССЦ-410-0054</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги	-2,626	455,39		455,39	-1195,85			-1195,85		13
8	<b>ФССЦ-410-0008</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги	2,626	571,6		571,6	1501,02			1501,02		
9	<b>ФЕР27-07-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (3771,09 руб.); 142% от ФОТ СП (2151,12 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	2,7838	3602 161,53	72,1 0,71	3368,37	10027,25	449,67	200,71 1,98	9376,87	17,388	48,4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	<b>ФССЦ-410-0054</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги	-19,88	455,39		455,39	-9053,15			-9053,15		
11	<b>ФССЦ-410-0008</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги	19,88	571,6		571,6	11363,41			11363,41		
12	<b>ФЕР27-07-001-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (1151,99 руб.): 142% от ФОТ СП (657,12 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	5,5676	586,3 24,78	10,5	551,02	3264,28	137,97	58,46	3067,85	2,668	14,85

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	<b>ФССЦ-410-0054</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги	-6,737	455,39		455,39	-3067,96			-3067,96		
14	<b>ФССЦ-410-0008</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги	6,737	571,6		571,6	3850,87			3850,87		
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				25681	1290	1240	23151		129			146,02
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах				151011	7588	7293	136130		757			146,02
Накладные расходы				11777								
Сметная прибыль				6720								
<b>Итого по смете:</b>												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1-3, 7-14				24339	1269	1156	21914		118			143,79
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"				143117	7462	6799	128856		694			143,79
Накладные расходы 142% ФОТ (от 8 155,68)				11580								
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 8 155,68)				6606								
Итого с накладными и см. прибылью				161303								143,79
Материалы:												
Итого Поз. 4-5				29			29					
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"				171			171					
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 6				1313	21	84	1208		11			2,23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"											
	Накладные расходы 104% ФОТ (от 189,46)											
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 189,46)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Итого											
	НДС 18%											
	<b>ВСЕГО по смете</b>											
							7723	126	494	7103		2,23
							197		63			
							114					
							8034					2,23
							169508					146,02
							30512					
							<b>200020</b>					<b>146,02</b>

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>[Signature]</i>	18.06.14
Заместитель директора		
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Signature]</i>	18.06.14
Начальник отдела технического надзора		