

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова



Бобров А.Н.
2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на асфальтирование тротуара к МБДОУ № 79, ул. Кудряшова, д. 101

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 300,030 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 13,765 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 251,46 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы		Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лпр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (577 руб.): 142% от ФОТ СП (329 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,1885	2836,83 144,98	2679,65 221,91	12,2	535	27	505 42	3	18,078	3,41	
2	ФССЦ408-0122 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лпр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	20,72	55,26		55,26	1145			1145			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (6495 руб.): 142% от ФОТ СП (3705 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	2,6	3139,45 255,29	342,36 43,75	2541,8	8163	664	890 114	6609	30,176	78,46
4	ФЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 10 см) (100 м2 дорожек и тротуаров) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (-284 руб.): 142% от ФОТ СП (-162 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	-5,2	235,21 5,26	11,25 1,26	218,7	-1223	-27	-59 -7	-1137	0,621	-3,23
5	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (3524 руб.): 142% от ФОТ СП (2010 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	2,6	3602 161,53	72,1 0,71	3368,37	9365	420	187 2	8758	17,388	45,21
6	ФССЦ-410-0054 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	-18,6	455,39		455,39	-8470			-8470		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	18,6	571,6		571,6	10632			10632		
8	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 4 см) (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (1078 руб.): 142% от ФОТ СП (615 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	5,2	586,3 24,78	10,5	551,02	3049	129	55	2865	2,668	13,87
9	ФССЦ-410-0054 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	-6,29	455,39		455,39	-2864			-2864		
10	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	6,29	571,6		571,6	3595			3595		
11	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (8158 руб.): 142% от ФОТ СП (4653 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1,3	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	5889	962	129 15	4798	87,492	113,74

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФССЦ-403-8021 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /Бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	130	63,12	63,12	8206	8206			8206		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							38022	2175	1707 166	34140		251,46
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							223568	12789	10037 976	200742		251,46
Накладные расходы							19546					
Сметная прибыль							11149					
Итого по смете:												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1, 3-5, 8, 11							25778	2175	1707 166	21896		251,46
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"							151574	12789	10037 976	128748		251,46
Накладные расходы 142% ФОТ (от 13 765)							19546					
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 13 765)							11149					
Итого с накладными и см. прибылью							182269					251,46
Материалы:												
Итого Поз. 2, 6-7, 9-10, 12							12244			12244		
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"							71994			71994		
Итого							254263					251,46
НДС 18%							45767					
ВСЕГО по смете							300030					251,46

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Л.М. Федорова

Согласовано

С.Н. Бобышев

МКУ «НДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель Директора	<i>В.В.В.</i>	26.06.14
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>З.И.И.</i>	26.06.14
Начальник * отдела технического надзора		

В.В.В.