

СОГЛАСОВАНО

" " 201 г.

Наименование стройки -  
Объект

НАЧАЛЬНИК УЖХ

БАДИГИН Е.В.

УТВЕРЖДАЮ



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на выборочный ремонт фасада дома в пределах финансирования по адресу г.Иваново, ул.10 августа

Основание  
Чертежи №

Сметная стоимость - 200,00 тыс.руб

Нормативная трудоемкость 699,00 чел-ч

Сметная заработная плата - 6,046 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены 2 квартала 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Материал ы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	На един.	Всего	
№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Грибок.

1	ФЕР46-02-009-0 2 (0)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ЗП=178*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=22,82*1,15; ТЗТм=0*1,15	0,35  100 м2	204,7  204,7	0  0	0  0	71,65  71,65	71,65  71,65	0  0	0  0	26,243  0	9,18505  0		
2	ФЕР15-04-043-0 1	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов вручную	0,35	1392,545 75	2,50125	1257,53	487,39	46,38	0,88	440,14	14,09785	4,93425		

	(0) МДС35.п4.7	ЗП=100,2*1,15*1,15; ЭММ=1,74*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=10,66*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25	100 м2 поверхн ости	132,5145	0					0		0	0
3	ФЕРр53-15-01	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	0,15	14291,40 9	128,7885	10362,48	2143,71	570,02	19,32	1554,37	457,2975	68,59462	0
	(0)	ЗП=3304,47*1,15; ЭММ=111,99*1,15; ЗПм=13,5*1,15; ТЗТ=397,65*1,15; ТЗТм=1*1,15	100 м2 отремонт ирован ной поверхн ости стен	3800,140 5	15,525				2,33		1,15	0,1725	
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,72 т			0				0			
4	ФЕР15-02-001-0 1	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	0,5	1955,882 45	74,419375	979,69	977,94	450,89	37,21	489,85	93,7388	46,8694	
	(0) МДС35.п4.7	ЗП=681,87*1,15*1,15; ЭММ=51,77*1,15*1,25; ЗПм=24,77*1,15*1,25; ТЗТ=70,88*1,15*1,15; ТЗТм=2,78*1,15*1,25	100 м2 оштукат уриваем ой поверхн ости	901,7730 75	35,606875				17,8		3,99625	1,99812	
5	ФЕР15-04-012-0 3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	0,5	740,7973	6,75625	619,01	370,4	57,52	3,38	309,51	12,682775	6,34139	
	(0) МДС35.п4.7	ЗП=86,98*1,15*1,15; ЭММ=4,7*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=9,59*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	115,0310 5	0				0		0	0	

### Трещины фасада

6	ФЕРрб53-14-01	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором (0) ЗП=24,31*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=2,71*1,15; ТЗТм=0*1,15	4,5	38,3765	0	10,42	172,69	125,8	0	46,89	3,1165	14,02425
		10 м трещин	27,9565	0					0		0	0
7	ФЕРрб61-28-01	Прим.Набивка армированной сетки на кирпичные стены (0) ЗП=636,48*1,15; ЭММ=11,5*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=81,6*1,15; ТЗТм=0*1,15	0,5	928,107	13,225	182,93	464,05	365,98	6,61	91,46	93,84	46,92
		100 м2 поверхн остя	731,952	0					0		0	0
8	прайс-лист	Сетка фасадная СТАНДАРТ для армирования тонких и толстых штукатурных слоев Dr. Gunter KAST GmbH или эквивалент	55			7,39	406,45			406,45		
		м2										
9	ФЕРрб62-27-01	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли (0) ЗП=205,15*1,15; ЭММ=0,87*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=24,05*1,15; ТЗТм=0*1,15	0,5	349,233	1,0005	112,31	174,62	117,96	0,5	56,16	27,6575	13,82875
		100 м2 ошпакле ванной поверхн остя	235,9225	0					0		0	0
10	ФЕР15-04-012-03	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	0,5	740,7973	6,75625	619,01	370,4	57,52	3,38	309,51	12,682775	6,34139

	(0) МДС35.п4.7	ЗП=86,98*1,15*1,15; ЭММ=4,7*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=9,59*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	115,0310 5	0					0		0	0
Окраска фасада													
11	ФЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (0)	0,15	3170,313 5	1,3915	1140,23	475,55	304,3	0,21	171,03	232,116	34,8174	
		ЗП=1764,08*1,15; ЭММ=1,21*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=201,84*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	2028,692	0				0		0	0	
11. 1	509-9900	Строительный мусор	0,726 т			0				0			
12	ФЕР15-02-031-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ЗП=1895,72*1,15*1,15; ЭММ=64,4*1,15*1,25; ЗПм=23,9*1,15*1,25; ТЗТ=204,06*1,15*1,15; ТЗТм=2,06*1,15*1,25	0,05  100 м2 оштукат уриваем ой поверхн ости	4846,174 7  2507,089 7	92,575  34,35625	2246,51	242,31	125,35	4,63  1,72	112,33	269,86935	13,49347  0,14806	
13	ФЕРр62-25-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	5	368,724	30,4635	295,63	1843,62	213,15	152,32	1478,15	4,9335	24,6675	

	(0)	ЗП=37,07*1,15; ЭММ=26,49*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=4,29*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 обработ анной поверхн ости	42,6305	0						0		0	0
14	ФЕР62-26-10	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	5	1171,126	131,882	871,62	5855,63	838,12	659,41	4358,1	19,4005	97,0025		
	(0)	ЗП=145,76*1,15; ЭММ=114,68*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=16,87*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	167,624	0				0		0	0		
15	ФЕР08-07-001-0 2  (0) МДС35 п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	6,2	783,061	7,625	343,22	4854,98	2679,74	47,28	2127,96	50,025	310,155		
		ЗП=375,84*1,15; ЭММ=6,1*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 вертика льной проекции и для наружн ых лесов	432,216	0				0		0	0		
16	ФСЦпп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	3,65	42,98	0	0	156,88	0	0	0				
			т	0	0				0				0	

17	ФСЦПг03-21-01-012	Расстояние перевозки: от 11.1 до 12.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера	3,65	12,2	0	0	44,53	0	0	0	
ИТОГО:							18504,94	6024,38	935,13	11545,46	697,17497 2,31868

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	6024,38	1	6024
Машины и механизмы	935,13	1	935
Материалы	11545,46	1	11545
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ			406
Итого			18910
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы	(71,65+0)*1,1*0,9	0,99	71
Сметная прибыль	(71,65+0)*0,7*0,85	0,6	43
Отделочные работы (2, 4, 5, 10, 12)			
Накладные расходы	(737,66+19,52)*1,05*0,9	0,95	719
Сметная прибыль	(737,66+19,52)*0,55*0,85	0,47	356
Стены при ремонте (3, 6)			
Накладные расходы	(695,82+2,33)*0,86	0,86	600
Сметная прибыль	(695,82+2,33)*0,7	0,7	489
Штукатурные работы при ремонте (7, 8, 11)			
Накладные расходы	(670,28+0)*0,79	0,79	530
Сметная прибыль	(670,28+0)*0,5	0,5	335
Малярные работы при ремонте (9, 13, 14)			
Накладные расходы	(1169,23+0)*0,8	0,8	935
Сметная прибыль	(1169,23+0)*0,5	0,5	585
Конструкции из кирпича и блоков (15, 16, 17)			
Накладные расходы	(2679,74+0)*1,22*0,9	1,1	2948
Сметная прибыль	(2679,74+0)*0,8*0,85	0,68	1822
Итого Накладные расходы	5803	1	5803
Итого Сметная прибыль	3630	1	3630

