


СОГЛАСОВАНО

Директор ООО «РЭУ №4»

« » 201 г.

201 г.



Основание

Чертеж №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

На выборочный ремонт фасада дома в пределах финансирования расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Советская д.б.

Сметная стоимость - 300,000 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1178,48 чел-ч

Сметная заработная плата - 10,588 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены 2 квартала 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего		Материалы		Всего		Основной зарплатой		Материалы	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплатой	В т.ч. зарплатой	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплатой	В т.ч. зарплатой	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	2,92	186,576	0	0	544,8	544,8	0	0	23,92	69,8464	
	(0)	ЗП=162,24*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=20,8*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 расчищенной поверхности	186,576	0				0		0	0	

№1 <Нет раздела>

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник УЖКЗ администрации г.Иваново
 " " 201 г.
 Е.С.Ададигин



2	ФЕРр61-13-03	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	1,58	5259,858	2,6565	2279,61	8310,58	4704,59	4,2	3601,78	328,2905	518,69899
	(0) МДС35.Пр.1.т.3 .11.1	ЗП=2589,21*1,15; ЭММ=2,31*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=285,47*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 отремо нтирова нной поверхн ости	2977,591 5	0				0		0	0
2.1	509-9900 *	Строительный мусор	15,326 т			0				0		
3	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	4,5	744,6338 75	10,249375	564,84	3350,85	762,95	46,12	2541,78	18,2505	82,12725
	(0) МДС35.Пр.1.т.3 .11.1; МДС35.п4.7	V=1,58+2,92; ЗП=128,2*1,15*1,15; ЭММ=7,13*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=13,8*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	169,5445	0				0		0	0
4	ФЕРр53-15-04	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2	0,17	26564,01 85	257,577	21122	4515,88	881,36	43,79	3590,74	634,57	107,8769
	(0) МДС35.Пр.1.т.3 .11.1	ЗП=4508,21*1,15; ЭММ=223,98*1,15; ЗПм=27*1,15; ТЗТ=551,8*1,15; ТЗТм=2*1,15	100 м2 отремо нтирова нной поверхн ости стен	5184,441 5	31,05				5,28		2,3	0,391
4.1	509-9900	Строительный мусор	8,721			0				0		

5	ФЕРр53-14-02 (0)	Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом ЗП=1063,04*1,15; ЭММ=42,56*1,15; ЗПм=5,13*1,15; ТЗТ=115,8*1,15; ТЗТм=0,38*1,15	т 1,667	2046,69	48,944	775,25	3411,83	2037,9	81,59	1292,34	133,17	221,99439
			10 м трещин	1222,496	5,8995				9,83		0,437	0,72848
6	ФЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=375,84*1,15; ЭММ=6,1*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	5,666	783,061	7,625	343,22	4436,82	2448,94	43,2	1944,68	50,025	283,44165
			100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	432,216	0				0		0	0
7	ФСЦпт01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	24,04	42,98	0	0	1033,24	0	0	0		
			т	0	0				0			
8	ФСЦпт03-22-01-100	Расстояние перевозки: от 9,5 до 10,0 км. Класс груза 0. Таблица 03-22 Переноска грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих из карьера	24,04	11,2	0	0	269,25	0	0	0		
ИТОГО:			т				24570,76	11380,54	218,9	12971,32		1283,98558
									15,11			1,11948


Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата	11380,54		1	11381
Машины и механизмы	218,9		1	219
Материалы	12971,32		1	12971
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ				0
Итого				24571
Малярные работы при ремонте (1)				
Накладные расходы	(544,8+0)*0,8		0,8	436
Сметная прибыль	(544,8+0)*0,5		0,5	272
Штукатурные работы при ремонте (2)				
Накладные расходы	(4704,59+0)*0,79		0,79	3717
Сметная прибыль	(4704,59+0)*0,5		0,5	2352
Отделочные работы (3)				
Накладные расходы	(762,95+0)*1,05*0,9		0,945	721
Сметная прибыль	(762,95+0)*0,55*0,85		0,4675	357
Стены при ремонте (4, 5)				
Накладные расходы	(2919,26+15,11)*0,86		0,86	2524
Сметная прибыль	(2919,26+15,11)*0,7		0,7	2054
Конструкции из кирпича и блоков (6)				
Накладные расходы	(2448,94+0)*1,22*0,9		1,098	2689
Сметная прибыль	(2448,94+0)*0,8*0,85		0,68	1665
Итого Накладные расходы	10087		1	10087
Итого Сметная прибыль	6700		1	6700
Итого				41358
Индекс СМР	41358*5,97		5,97	246907
Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	269*5,63		5,63	1514
Итого по погрузке(с индексом СМР "автомобильные перевозки")	1033*5,63		5,63	5816
Итого	254237*0,18		0,18	254237
ИДС				45763
Итого				300000

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

СОГЛАСОВАНО:

Договор № 000 "РЭУ №4"

Генеральный директор



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления администрации города Рыбного



ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

На выборочный ремонт фасада дома в пределах финансирования расположенного по адресу : г. Иваново, ул. Советская д.6.

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	2	3	4	5	6
1	ФЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	2,92	
		1/2,92			
2	ФЕРр61-13-03	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2	1,58	
		2/1,58			
3	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	4,5	
			окрашиваемой поверхности		

	5	3/4,5		окрашива емой поверхнос ти	
4	ФЕРр53-15-04	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2 4/0,17	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти стен	0,17	
5	ФЕРр53-14-02	Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом 5/1,667	10 м трещин	1,667	
6	ФЕР08-07-001-0 2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 6/5,666	100 м2 вертикаль ной проекции для наружных лесов	5,666	
7	ФСЦпг01-01-01 -041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 7/24,04	т	24,04	
8	ФСЦпг03-22-01 -100	Расстояние перевозки: от 9.5 до 10.0 км. Класс груза 0. Таблица 03-22 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера 8/24,04	т	24,04	

МКУ «ПДС и ТК»
ПРОБЕЖА
04.07.2017
04.07.14