

Гранд-СМЕТ

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "КМ"

Солодовникова А.Е.

2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УЖКХ Администрации г.Иваново

Бадигин Е.В.

2014 г.

Жилая квартира по адресу: г.Иваново, ул.Владимирская, д.5, кв.3

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на

на капитальный ремонт квартиры по адресу: г.Иваново, ул.Владимирская, д.5 кв.3

Основание: Техническое задание

Сметная стоимость 305,532 тыс.руб.

строительных работ 355,883 тыс.руб.

монтажных работ 5,572 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационная машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационная машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Общестроительные работы												
Фасад												
1	ФЕРп53-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка обшивки: нештукатуренных деревянных стен (100 м2 стен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (34,88 руб.): 86% от ФОТ (40,56 руб.) СЛ (28,39 руб.): 70% от ФОТ (40,56 руб.)	0,0715	143,39 92,99	50,4 6,08		10,25	6,65	3,6 0,43		12,3	0,88
2		Строительный мусор (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	0,06721								29044	29044

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Утепление наружных стен минеральной ватой "Технорэфф" тол.50мм (100 м2 поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV"н.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (56,31 руб.); 100%*0,9 от ФОТ (62,57 руб.) СП (37,33 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (62,57 руб.)	0,0715 7,15/100	269,35 152,18	11,72 0,51	105,45	19,26	10,88	0,84 0,04	7,54	18,469	1,32
4		Минеральная вата "Технорэфф45" тол.50мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	0,15	513,78		513,78	77,07			77,07		
5	ФЕР26-01-055-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство ветрозащитной пленки "ТУВЕК" (100 м2 поверхности покрытия изоляции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV"н.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МАТ=0 к расч. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (355,57 руб.); 100%*0,9 от ФОТ (395,08 руб.) СП (235,07 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (395,08 руб.)	0,0715	991,54 964,30	27,24		70,89	68,95	1,94		110,331	7,89
6		Ветрозащитная пленка "ТУВЕК" (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	7,15	6,65			47,55			47,55		
7	ФЕР10-01-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обшивка наружных стен (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV"н.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (170,75 руб.); 118%*0,9 от ФОТ (160,78 руб.) СП (86,1 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (160,78 руб.)	0,0715 7,15/100	3892,61 392,38	81,11	3419,12	278,32	28,06	5,8	244,46	46	3,29
Стены												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕРр54-3-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной (100 м2 подшивки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (203,44 руб.); 85% от ФОТ (239,34 руб.) СП (191,47 руб.); 80% от ФОТ (239,34 руб.)	0,05805	785,6 669,31	116,29 50,22		45,6	38,85	6,75 2,92		79,87	4,64
9		Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	0,7175									
10	ФЕРр53-9-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Смена венцов в стенах: из бревен рядовых диаметром 270 мм (100 м венца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (1524,56 руб.); 86% от ФОТ (1772,74 руб.) СП (1240,92 руб.); 70% от ФОТ (1772,74 руб.)	0,0921	8001,62 3340,34	503,47 18,77	4157,81	736,95	307,65	46,37 1,73	382,93	382,19	35,2
11		Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	0,4264									
12	ФЕРр54-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Ремонт деревянных балок: с заменой концов (100 концов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (1630,35 руб.); 85% от ФОТ (1918,06 руб.) СП (1534,45 руб.); 80% от ФОТ (1918,06 руб.)	0,0403	33083,03 8100,88	2443,19 205,20	22538,96	1333,25	326,47	98,46 8,27	908,32	914,32	36,85
13		Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	0,3998									
14	ФЕР15-02-024-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями (100 м2 отделяемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (3012,02 руб.); 105% от ФОТ (3187,32 руб.) СП (1490,07 руб.); 55% от ФОТ (3187,32 руб.)	0,72348 72,348/100	2804,49 610,70	97,1 30,01	2096,69	2028,99	441,83	70,25 21,71	1516,91	69,874	50,55

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ФЕР10-05-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ГН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом(наружные стены) (100 м2 стен (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-И'п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (1583,14 руб.); 118%*0,9 от ФОТ (1490,72 руб.) СП (708,28 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (1100,72 руб.)	0,29275 29,275/100	5919,39 740,57	23,1	5155,72	1732,9	216,8	6,76	1509,34	81,65	23,9
16	ФССЦ-104-0150 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом "Теннориф 45" т.50мм(утепление наружных стен) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	1,464	513,78		513,78	752,17			752,17		
17	ФЕР10-05-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом(перегородка туалетной комнаты) (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-И'п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (196,13 руб.); 118%*0,9 от ФОТ (184,68 руб.) СП (708,28 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (1100,72 руб.)	0,025 2,5/100	8531,61 1074,34	48,35	7408,92	213,29	26,86	1,21	185,22	118,45	2,96

СЛУЖБА
ПРОЦЕССОВ
ДОЛЖНОСТЬ
Подпись
Дата
28.04.14
29.04.14
Страница 4

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (888,14 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (939,83 руб.) СП (420,27 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (939,83 руб.)	1,041 104,1/100	537,33 131,12	3,66 0,18	402,54	559,36	136,5	3,81 0,18	419,05	13,7885	14,35
19	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Покраска поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (491,34 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (519,94 руб.) СП (242,07 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (519,94 руб.)	1,041 104,1/100	74,12 72,46	1,48 0,18	0,18	77,16	75,43	1,54 0,18	0,19	7,5325	7,84
20		Грунтовка (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	0,01353	11225,81		11225,81	151,89			151,89		
21	ФЕР15-06-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (1906,13 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (2017,07 руб.) СП (942,98 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (2017,07 руб.)	1,041 104,1/100	844,5 281,62	1,48 0,18	561,4	879,12	293,17	1,54 0,18	584,41	31,786	33,09

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
22	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками(за 2 раза) (100 м2 поверхности стен) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2 (1-й уровень); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (1172,48 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (1240,72 руб.) СП (102,27 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (200,1 руб.)	1,041 104,1/100	173,33 173,33				180,44	180,44			18,017	18,76
23	ФССЦ-101-5507 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (1172,48 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (1240,72 руб.) СП (102,27 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (200,1 руб.)	0,03331	18883,39		18883,39	629,01				629,01		
24	ФЕР15-01-050-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Облицовка стен панелями ПВХ(санузел) (100 м2 облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (308,64 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (390,1 руб.) СП (102,27 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (200,1 руб.)	0,0694	11426,99 814,79	176,75 2,54	10435,45	793,03	56,55	12,27 0,18	724,21	88,757		6,16
25	ФЕРр62-32-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза(отопление и ргистры) (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (8,39 руб.); 80% от ФОТ (10,49 руб.) СП (5,25 руб.); 50% от ФОТ (10,49 руб.)	0,0028	1168,43 652,05	0,87	515,51	3,27	1,83		1,44	80,6		0,23
Потолок													

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ФЕР15-01-047-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (15406,99 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (16303,60 руб.) СП (5621,08 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (16303,60 руб.)	0,3845 38,45/100	13551,01 6161,30	274,82 5,40	7114,89	5210,36	2369,02	105,67 2,08	2735,67	679,305	261,19
Полы												
27	ФЕРр57-8-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25% (100 м2 пола) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (609,44 руб.); 80% от ФОТ (761,8 руб.) СП (518,02 руб.); 68% от ФОТ (761,8 руб.)	0,3845 38,45/100	1239,07 344,80	10,91 0,95	883,36	476,42	132,58	4,19 0,37	339,65	42,62	16,39
28		Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	0,15									
29	ФЕРр57-4-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (126,29 руб.); 80% от ФОТ (157,86 руб.) СП (107,34 руб.); 68% от ФОТ (157,86 руб.)	0,3845 38,45/100	135,11 71,65		63,46	51,95	27,55		24,4	8,4	3,23
30	ФЕР11-01-036-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (895,33 руб.); 123%*0,9 от ФОТ (808,79 руб.) СП (515,46 руб.); 75%*0,85 от ФОТ (808,79 руб.)	0,3845 38,45/100	7371,48 300,17	88,11 5,74	6983,19	2834,33	115,42	33,88 2,21	2685,03	36,1215	13,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтузов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (247,38 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (223,47 руб.) СП (142,46 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (223,47 руб.)	0,4622	1479,5 70,31	14,05	1395,14	683,83	32,5	6,49	644,84	7,659	13
32	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м профиля) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (34,38 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (31,06 руб.) СП (110,8 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (31,06 руб.)	0,027	276,53 167,24	28,89	80,4	7,47	4,52	0,78	2,17	19,136	0,52
33	ПРАЙС ЛИСТ	Профили (порожки) накладные прямые (стыкоперекрывающие) из алюминиевых сплавов с покрытием с открытым креплением, ширина 30 мм, длина 0,9 м, (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	3	10,29		10,29	30,87			30,87		
Внутренние инженерные сети												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Прокладка воздуховодов из листового, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм(вытяжка над газовой плитой и туалетной комнатой) (100 м2 поверхности воздуховодов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-П/п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (134,33 руб.); 128%*0,9 от ФОТ (116,61 руб.) СП (82,57 руб.); 85% от ФОТ (116,61 руб.)	0,01	2300,96 1687,16	179,15 8,78	434,65	23,01	16,87	1,79 0,09	4,35	193,039	1,93
35	Прайс	Воздуховод d=160мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	2	31,75		31,75	63,5			63,5		
36	Прайс	Хомут монтажный d=160 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	3	11,9		11,9	35,7			35,7		
Электроосвещение												
37	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Демонтаж кабеля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (256,82 руб.); 85% от ФОТ (302,14 руб.) СП (98,39 руб.); 65% от ФОТ (302,14 руб.)	0,7	75,5 75,19	0,31 0,14		52,85	52,63	0,22 0,10		9,64	6,75
38	ФЕРр67-9-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Смена, розеток (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (42,57 руб.); 85% от ФОТ (50,08 руб.) СП (32,55 руб.); 65% от ФОТ (50,08 руб.)	0,04	778,59 218,59		560	31,14	8,74		22,4	24,1	0,96
39	ФЕРр67-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Смена, выключателей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (31,95 руб.); 85% от ФОТ (37,59 руб.) СП (24,43 руб.); 65% от ФОТ (37,59 руб.)	0,03	840,59 218,59		622	25,22	6,56		18,66	24,1	0,72

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ФЕРм07-8-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена светильников: с лампами накаливания (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (167,1 руб.); 85% от ФОТ (196,59 руб.) СП (127,78 руб.); 65% от ФОТ (196,59 руб.)	0,04	6836,08 857,14	0,94 0,41	5978	273,44	34,29	0,04 0,02	239,11	89,1	13 3,56
41	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (709,01 руб.); 95% от ФОТ (746,33 руб.) СП (485,11 руб.); 65% от ФОТ (746,33 руб.)	0,7	237,65 154,92	31,2 0,14	51,53	166,36	108,44	21,84 0,10	36,08	16,29	11,4
42	прайс лист	Кабель -канал Т-Раст ПВХ 16х16, L=2м (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	70	3,58		3,58	250,6			250,6		
43	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (121,89 руб.); 95% от ФОТ (128,3 руб.) СП (83,4 руб.); 65% от ФОТ (128,3 руб.)	0,7	41,55 26,51	2,22 0,14	12,82	29,09	18,56	1,55 0,10	8,98	2,82	1,97
44	прайс лист	Кабель NYM 2х2,5 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	40	5,06		5,06	202,4			202,4		
45	прайс лист	Кабель ВВГ 2х1,5 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	30	2,14		2,14	64,2			64,2		
Кровля												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ФЕРр58-6-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (1153,22 руб.): 83% от ФОТ (1389,42 руб.) СП (903,12 руб.): 63% от ФОТ (1389,42 руб.)	0,34	3150,3 692,64	247,81 20,52	2209,85	1071,1	235,5	84,26 6,98	751,34	81,2	27,61
47		Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	0,4998									
Проемы оконные и дверные												
48	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (402,14 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (406,2 руб.) СП (241,69 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (406,2 руб.)	0,075	1082,58 840,63	241,95 104,49		81,19	63,05	18,14 7,84		103,91	7,79
49	ФЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (591,21 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (597,18 руб.) СП (355,32 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (597,18 руб.)	0,063946 $0,77*1,44*4/100+1,06$ $*1,13/100+0,68*1,12/$ 100	1767,24 1525,29	241,95 104,49		113,01	97,54	15,47 6,68		188,54	12,06
50	ФЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС.35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (1028,04 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (968,02 руб.) СП (518,37 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (968,02 руб.)	0,063946 $0,77*1,44*4/100+1,06$ $*1,13/100+0,68*1,12/$ 100	308562,65 2171,82	635,31 29,70	305755,52	19731,35	138,88	40,63 1,90	19551,84	248,492	15,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ФССЦ-203-0957 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	-6,395	2921,77		2921,77	-18684,72			-18684,72		
52	Прайс	Блоки оконные пластиковые системы Brusbox 4 60мм (окно цвет белый, одностворчатое, с открывающейся створкой, размер 0,77*1,44мм, стеклопакет двухкамерный 32мм) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	4,4352	559		559	2479,28			2479,28		
53	Прайс	Блоки оконные пластиковые системы Brusbox 4 60мм (окно цвет белый, двухстворчатое, с открывающейся створкой, размер 1,06*1,13мм, стеклопакет двухкамерный 32мм) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	1,1978	559		559	669,57			669,57		
54	Прайс	Блоки оконные пластиковые системы Brusbox 4 60мм (окно цвет белый, двухстворчатое, с открывающейся створкой, размер 0,68*1,12мм, стеклопакет двухкамерный 32мм) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	0,7616	559		559	425,73			425,73		
55	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (63,1 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (59,42 руб.) СР (121,82 руб.): 630%*0,85 от ФОТ (50,12 руб.)	0,0414 1,06/100+0,77*4/100	4217,98 207,86	17,91 0,68	3992,2	174,62	8,61	0,74 0,03	165,27	24,3685	1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	Прайс	Доски подоконные ПВХ (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	0,828 1,06*0,2+0,77*0,2*4	91,71	91,71	75,94				75,94		13
57	ФЕР15-01-050-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клею (100 м2 облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (73,76 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (78,05 руб.) СП (46,40 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (78,05 руб.)	0,02756 2,756/100	10019,52 410,35	55,74 1,35	9553,43	276,14	11,31	1,54 0,04	263,29	44,7005	1,23
58	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (649,66 руб.); 118%*0,9 от ФОТ (611,73 руб.) СП (327,58 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (611,73 руб.)	0,075 7,5/100	25618,97 1186,28	424,95	24007,74	1921,42	88,97	31,87	1800,58	132,25	9,92
59	ФССЦ-203-0205 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Блоки дверные двухпольные с плотным глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	-7,5	207		207	-1552,5			-1552,5		
60		Дверное полотно (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	3	739,73		739,73	2219,19			2219,19		
61		Дверная коробка (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	3	133,1		133,1	399,3			399,3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62		Оклад ПВХ (мп) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	28,35	26,61		26,61	754,39			754,39		
63	Прайс	Скобяные изделия для блоков дверей в помещения одноэтажных (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	3	70,67		70,67	212,01			212,01		
64	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (266,88 руб.): 90% от ФОТ (329,48 руб.) СП 0% от ФОТ	2,1	76,94 27,38	23,84	25,72	161,57	57,5	50,06	54,01	2,76	5,8
65		Двери металлические входные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	1	1581,87		1581,87	1581,87			1581,87		

66	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 индекс 3 квартала 2013г(Автомобильные перевозки) ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,26071	42,98 42,98			97,17	97,17				
67	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класса груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 индекс 3 квартала 2013г(Автомобильные перевозки) ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,26071	11,42	11,42		25,82		25,82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Стены (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1, 10												
Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73"												
Накладные расходы 86% ФОТ (от 1 813,32)												
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 813,32)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 2, 4, 6, 9, 11, 13, 20												
Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73"												
Накладные расходы 79% ФОТ (от 0,00)												
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Теплоизоляционные работы:												
Итого Поз. 3, 5												
Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73"												
Накладные расходы 100%*0,9 ФОТ (от 457,66)												
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 457,66)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Деревянные конструкции:												
Итого Поз. 7, 16												
Итого Поз. 15, 17, 42, 44-45, 50, 55, 58 МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
Итого												
Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73"												
Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 3 475,36)												
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 3 475,36)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого с накладными и см. прибылью												
Перекрытия (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 8, 12												
Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73"												
Накладные расходы 85% ФОТ (от 2 157,40)												
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 2 157,40)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Отделочные работы:												
Итого Поз. 14, 18-19, 21-24, 26, 57												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.1. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2"												
Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73"												
Накладные расходы 105%*0.9 ФОТ (от 24 676,59)												
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 24 676,59)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Малярные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 25												
Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73"												
Накладные расходы 80% ФОТ (от 10,49)												
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 10,49)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Полы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 27-29, 33, 35-36, 47, 51-54, 56, 59-63, 65												
Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73"												
Накладные расходы 80% ФОТ (от 919,66)												
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 919,66)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Полы:												
Итого Поз. 30-32												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.1. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2"												
Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73"												
Накладные расходы 123%*0.9 ФОТ (от 1 063,37)												
Сметная прибыль 75%*0.85 ФОТ (от 1 063,37)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого Поз. 33-35, 37-39, 41-43, 45-47, 49-51, 53-55, 57-59, 61-63, 65-67, 69-71, 73-75, 77-79, 81-83, 85-87, 89-91, 93-95, 97-99, 101-103, 105-107, 109-111, 113-115, 117-119, 121-123, 125-127, 129-131, 133-135, 137-139, 141-143, 145-147, 149-151, 153-155, 157-159, 161-163, 165-167, 169-171, 173-175, 177-179, 181-183, 185-187, 189-191, 193-195, 197-199, 201-203, 205-207, 209-211, 213-215, 217-219, 221-223, 225-227, 229-231, 233-235, 237-239, 241-243, 245-247, 249-251, 253-255, 257-259, 261-263, 265-267, 269-271, 273-275, 277-279, 281-283, 285-287, 289-291, 293-295, 297-299, 301-303, 305-307, 309-311, 313-315, 317-319, 321-323, 325-327, 329-331, 333-335, 337-339, 341-343, 345-347, 349-351, 353-355, 357-359, 361-363, 365-367, 369-371, 373-375, 377-379, 381-383, 385-387, 389-391, 393-395, 397-399, 401-403, 405-407, 409-411, 413-415, 417-419, 421-423, 425-427, 429-431, 433-435, 437-439, 441-443, 445-447, 449-451, 453-455, 457-459, 461-463, 465-467, 469-471, 473-475, 477-479, 481-483, 485-487, 489-491, 493-495, 497-499, 501-503, 505-507, 509-511, 513-515, 517-519, 521-523, 525-527, 529-531, 533-535, 537-539, 541-543, 545-547, 549-551, 553-555, 557-559, 561-563, 565-567, 569-571, 573-575, 577-579, 581-583, 585-587, 589-591, 593-595, 597-599, 601-603, 605-607, 609-611, 613-615, 617-619, 621-623, 625-627, 629-631, 633-635, 637-639, 641-643, 645-647, 649-651, 653-655, 657-659, 661-663, 665-667, 669-671, 673-675, 677-679, 681-683, 685-687, 689-691, 693-695, 697-699, 701-703, 705-707, 709-711, 713-715, 717-719, 721-723, 725-727, 729-731, 733-735, 737-739, 741-743, 745-747, 749-751, 753-755, 757-759, 761-763, 765-767, 769-771, 773-775, 777-779, 781-783, 785-787, 789-791, 793-795, 797-799, 801-803, 805-807, 809-811, 813-815, 817-819, 821-823, 825-827, 829-831, 833-835, 837-839, 841-843, 845-847, 849-851, 853-855, 857-859, 861-863, 865-867, 869-871, 873-875, 877-879, 881-883, 885-887, 889-891, 893-895, 897-899, 901-903, 905-907, 909-911, 913-915, 917-919, 921-923, 925-927, 929-931, 933-935, 937-939, 941-943, 945-947, 949-951, 953-955, 957-959, 961-963, 965-967, 969-971, 973-975, 977-979, 981-983, 985-987, 989-991, 993-995, 997-999, 1001-1003, 1005-1007, 1009-1011, 1013-1015, 1017-1019, 1021-1023, 1025-1027, 1029-1031, 1033-1035, 1037-1039, 1041-1043, 1045-1047, 1049-1051, 1053-1055, 1057-1059, 1061-1063, 1065-1067, 1069-1071, 1073-1075, 1077-1079, 1081-1083, 1085-1087, 1089-1091, 1093-1095, 1097-1099, 1101-1103, 1105-1107, 1109-1111, 1113-1115, 1117-1119, 1121-1123, 1125-1127, 1129-1131, 1133-1135, 1137-1139, 1141-1143, 1145-1147, 1149-1151, 1153-1155, 1157-1159, 1161-1163, 1165-1167, 1169-1171, 1173-1175, 1177-1179, 1181-1183, 1185-1187, 1189-1191, 1193-1195, 1197-1199, 1201-1203, 1205-1207, 1209-1211, 1213-1215, 1217-1219, 1221-1223, 1225-1227, 1229-1231, 1233-1235, 1237-1239, 1241-1243, 1245-1247, 1249-1251, 1253-1255, 1257-1259, 1261-1263, 1265-1267, 1269-1271, 1273-1275, 1277-1279, 1281-1283, 1285-1287, 1289-1291, 1293-1295, 1297-1299, 1301-1303, 1305-1307, 1309-1311, 1313-1315, 1317-1319, 1321-1323, 1325-1327, 1329-1331, 1333-1335, 1337-1339, 1341-1343, 1345-1347, 1349-1351, 1353-1355, 1357-1359, 1361-1363, 1365-1367, 1369-1371, 1373-1375, 1377-1379, 1381-1383, 1385-1387, 1389-1391, 1393-1395, 1397-1399, 1401-1403, 1405-1407, 1409-1411, 1413-1415, 1417-1419, 1421-1423, 1425-1427, 1429-1431, 1433-1435, 1437-1439, 1441-1443, 1445-1447, 1449-1451, 1453-1455, 1457-1459, 1461-1463, 1465-1467, 1469-1471, 1473-1475, 1477-1479, 1481-1483, 1485-1487, 1489-1491, 1493-1495, 1497-1499, 1501-1503, 1505-1507, 1509-1511, 1513-1515, 1517-1519, 1521-1523, 1525-1527, 1529-1531, 1533-1535, 1537-1539, 1541-1543, 1545-1547, 1549-1551, 1553-1555, 1557-1559, 1561-1563, 1565-1567, 1569-1571, 1573-1575, 1577-1579, 1581-1583, 1585-1587, 1589-1591, 1593-1595, 1597-1599, 1601-1603, 1605-1607, 1609-1611, 1613-1615, 1617-1619, 1621-1623, 1625-1627, 1629-1631, 1633-1635, 1637-1639, 1641-1643, 1645-1647, 1649-1651, 1653-1655, 1657-1659, 1661-1663, 1665-1667, 1669-1671, 1673-1675, 1677-1679, 1681-1683, 1685-1687, 1689-1691, 1693-1695, 1697-1699, 1701-1703, 1705-1707, 1709-1711, 1713-1715, 1717-1719, 1721-1723, 1725-1727, 1729-1731, 1733-1735, 1737-1739, 1741-1743, 1745-1747, 1749-1751, 1753-1755, 1757-1759, 1761-1763, 1765-1767, 1769-1771, 1773-1775, 1777-1779, 1781-1783, 1785-1787, 1789-1791, 1793-1795, 1797-1799, 1801-1803, 1805-1807, 1809-1811, 1813-1815, 1817-1819, 1821-1823, 1825-1827, 1829-1831, 1833-1835, 1837-1839, 1841-1843, 1845-1847, 1849-1851, 1853-1855, 1857-1859, 1861-1863, 1865-1867, 1869-1871, 1873-1875, 1877-1879, 1881-1883, 1885-1887, 1889-1891, 1893-1895, 1897-1899, 1901-1903, 1905-1907, 1909-1911, 1913-1915, 1917-1919, 1921-1923, 1925-1927, 1929-1931, 1933-1935, 1937-1939, 1941-1943, 1945-1947, 1949-1951, 1953-1955, 1957-1959, 1961-1963, 1965-1967, 1969-1971, 1973-1975, 1977-1979, 1981-1983, 1985-1987, 1989-1991, 1993-1995, 1997-1999, 2001-2003, 2005-2007, 2009-2011, 2013-2015, 2017-2019, 2021-2023, 2025-2027, 2029-2031, 2033-2035, 2037-2039, 2041-2043, 2045-2047, 2049-2051, 2053-2055, 2057-2059, 2061-2063, 2065-2067, 2069-2071, 2073-2075, 2077-2079, 2081-2083, 2085-2087, 2089-2091, 2093-2095, 2097-2099, 2101-2103, 2105-2107, 2109-2111, 2113-2115, 2117-2119, 2121-2123, 2125-2127, 2129-2131, 2133-2135, 2137-2139, 2141-2143, 2145-2147, 2149-2151, 2153-2155, 2157-2159, 2161-2163, 2165-2167, 2169-2171, 2173-2175, 2177-2179, 2181-2183, 2185-2187, 2189-2191, 2193-2195, 2197-2199, 2201-2203, 2205-2207, 2209-2211, 2213-2215, 2217-2219, 2221-2223, 2225-2227, 2229-2231, 2233-2235, 2237-2239, 2241-2243, 2245-2247, 2249-2251, 2253-2255, 2257-2259, 2261-2263, 2265-2267, 2269-2271, 2273-2275, 2277-2279, 2281-2283, 2285-2287, 2289-2291, 2293-2295, 2297-2299, 2301-2303, 2305-2307, 2309-2311, 2313-2315, 2317-2319, 2321-2323, 2325-2327, 2329-2331, 2333-2335, 2337-2339, 2341-2343, 2345-2347, 2349-2351, 2353-2355, 2357-2359, 2361-2363, 2365-2367, 2369-2371, 2373-2375, 2377-2379, 2381-2383, 2385-2387, 2389-2391, 2393-2395, 2397-2399, 2401-2403, 2405-2407, 2409-2411, 2413-2415, 2417-2419, 2421-2423, 2425-2427, 2429-2431, 2433-2435, 2437-2439, 2441-2443, 2445-2447, 2449-2451, 2453-2455, 2457-2459, 2461-2463, 2465-2467, 2469-2471, 2473-2475, 2477-2479, 2481-2483, 2485-2487, 2489-2491, 2493-2495, 2497-2499, 2501-2503, 2505-2507, 2509-2511, 2513-2515, 2517-2519, 2521-2523, 2525-2527, 2529-2531, 2533-2535, 2537-2539, 2541-2543, 2545-2547, 2549-2551, 2553-2555, 2557-2559, 2561-2563, 2565-2567, 2569-2571, 2573-2575, 2577-2579, 2581-2583, 2585-2587, 2589-2591, 2593-2595, 2597-2599, 2601-2603, 2605-2607, 2609-2611, 2613-2615, 2617-2619, 2621-2623, 2625-2627, 2629-2631, 2633-2635, 2637-2639, 2641-2643, 2645-2647, 2649-2651, 2653-2655, 2657-2659, 2661-2663, 2665-2667, 2669-2671, 2673-2675, 2677-2679, 2681-2683, 2685-2687, 2689-2691, 2693-2695, 2697-2699, 2701-2703, 2705-2707, 2709-2711, 2713-2715, 2717-2719, 2721-2723, 2725-2727, 2729-2731, 2733-2735, 2737-2739, 2741-2743, 2745-2747, 2749-2751, 2753-2755, 2757-2759, 2761-2763, 2765-2767, 2769-2771, 2773-2775, 2777-2779, 2781-2783, 2785-2787, 2789-2791, 2793-2795, 2797-2799, 2801-2803, 2805-2807, 2809-2811, 2813-2815, 2817-2819, 2821-2823, 2825-2827, 2829-2831, 2833-2835, 2837-2839, 2841-2843, 2845-2847, 2849-2851, 2853-2855, 2857-2859, 2861-2863, 2865-2867, 2869-2871, 2873-2875, 2877-2879, 2881-2883, 2885-2887, 2889-2891, 2893-2895, 2897-2899, 2901-2903, 2905-2907, 2909-2911, 2913-2915, 2917-2												

4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и Итого Поз. 34												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"												
Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73"												
Накладные расходы 128%*0.9 ФОТ (от 116,61)												
Сметная прибыль 83%*0.85 ФОТ (от 116,61)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 46												
Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73"												
Накладные расходы 83% ФОТ (от 1 389,42)												
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 389,42)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение Итого Поз. 48-49												
Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73"												
Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 1 003,38)												
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 1 003,38)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 64												
Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73"												
Накладные расходы 90%*0.9 ФОТ (от 329,48)												
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 329,48)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 66												
Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Автомобильные перевозки) ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61"												
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 67												
Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Автомобильные перевозки) ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61"												
Итого												
Итого по Монтажным работам												
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 37-40												
								102,22	0,26	280,17		11,99
									0,12			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73"												
Накладные расходы 85% ФОТ (от 586,41)												
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 586,41)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 41, 43												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"												
Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73"												
Накладные расходы 95% ФОТ (от 874,63)												
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 874,63)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Непредвиденные затраты 2%												
Итого с непредвиденными												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил: _____ Борискина Е.А.
(должность, подпись, расшифровка)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

на капитальный ремонт квартиры по адресу: г.Иваново, ул.Владимирская, д.5, кв.3


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен	100 м2 стен	0,0715	ФЕРр53-1-1	
2	Строительный мусор	т	0,06721		
3	Утепление наружных стен минеральной ватой "Технорэфф" тол.50мм	100 м2 поверхности	0,0715 7,15/100	ФЕР26-01-036-01	
4	Устройство ветрозащитной пленки "TYVEK"	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,0715	ФЕР26-01-055-01	
5	Обшивка наружных стен	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,0715 7,15/100	ФЕР10-01-008-01	
6	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной	100 м2 подшивки	0,05805	ФЕРр54-3-3	
7	Строительный мусор	т	0,7175		
8	Смена венцов в стенах: из бревен рядовых диаметром 270 мм	100 м венца	0,0921	ФЕРр53-9-4	
9	Строительный мусор	т	0,4264		
10	Ремонт деревянных балок: с заменой концов	100 концов	0,0403	ФЕРр54-4-1	
11	Строительный мусор	т	0,3998		
12	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями	100 м2 отделяемой поверхности	0,72348 72,348/100	ФЕР15-02-024-02	
13	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом(наружные стены)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,29275 29,275/100	ФЕР10-05-009-01	
14	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом(перегородка туалетной комнаты)	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,025 2,5/100	ФЕР10-05-001-02	
15	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,041 104,1/100	ФЕР15-04-027-05	
16	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,041 104,1/100	ФЕР15-04-006-03	
17	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	1,041 104,1/100	ФЕР15-06-001-04	
18	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2 поверхности стен	1,041 104,1/100	ФЕР15-06-004-01	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6
19	Облицовка стен панелями ПВХ(санузел)	100 м2 облицовки	0,0694	ФЕР15-01-050-02	
20	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза(отопление и регистры)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0028	ФЕРp62-32-2	
21	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой нащельников	100 м2 поверхности облицовки	0,3845 38,45/100	ФЕР15-01-047-08	
22	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25%	100 м2 пола	0,3845 38,45/100	ФЕРp57-8-1	
23	Строительный мусор	т	0,15		
24	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	100 м2	0,3845 38,45/100	ФЕРp57-4-10	
25	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,3845 38,45/100	ФЕР11-01-036-04	
26	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,4622	ФЕР11-01-040-03	
27	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,027	ФЕР11-01-049-01	
28	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм(вытяжка над газовой плитой и туалетной комнатой)	100 м2 поверхности воздуховодов	0,01	ФЕР20-01-001-01	
29	Демонтаж кабеля	100 м	0,7	ФЕРp67-3-1	
30	Смена: розеток	100 шт.	0,04	ФЕРp67-9-2	
31	Смена: выключателей	100 шт.	0,03	ФЕРp67-9-1	
32	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.	0,04	ФЕРp67-8-1	
33	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,7	ФЕРm08-02-390-01	
34	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,7	ФЕРm08-02-399-01	
35	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	100 м2 покрытия	0,34	ФЕРp58-6-1	
36	Строительный мусор	т	0,4998		
37	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,075	ФЕР46-04-012-03	
38	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,063946 0,77*1,44* 4/100+1,06 *1,13/100+ 0,68*1,12/1 00	ФЕР46-04-012-01	
39	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,063946 0,77*1,44* 4/100+1,06 *1,13/100+ 0,68*1,12/1 00	ФЕР10-01-034-03	
40	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,0414 1,06/100+0 ,77*4/100	ФЕР10-01-035-01	
41	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клею	100 м2 облицовки	0,02756 2,756/100	ФЕР15-01-050-03	
42	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,075 7,5/100	ФЕР10-01-039-03	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6
43	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,1	ФЕР09-04-012-01	
44	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,26071	ФССЦпг01-01-01-041	
45	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	2,26071	ФССЦпг03-21-01-010	

Составил:  Борискина Е.А.
(должность, подпись, расшифровка)

