

НАЧАЛЬНИК УЖКХ

УТВЕРЖДАЮ

БАДИГИН Е.В.

Наименование стройки - установка индивидуальных приборов учета природного газа в помещениях муниципального жилого фонда
Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(колонки)

на установку индивидуального прибора учета природного газа в помещении муниципального жилого фонда на установленное оборудование

Основание
Чертежи №

Сметная стоимость - 10,591 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 18,06 чел-ч

Составлена в ценах 4 квартала 2013 г.

Сметная заработная плата - 0,179 тыс.руб



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво	Стоимость на единицу, руб					Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Материал ы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Материал ы	обслуживающ. машинны
			На едн.											Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	ФЕР19-01-016-01	Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 50 мм ЗП=17,14*1,15*1,2; ЭММ=93,93*1,25*1,2; ЗПм=9,26*1,25*1,2; ТЗТ=1,89*1,15*1,2; ТЗТм=0,92*1,25*1,2	1	172,1582	140,895	7,61	172,16	23,65	140,9	7,61	2,6082	2,6082		
	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 2	обрезка	1	23,6532	13,89				13,89		1,38	1,38		
2	ФЕРр65-1-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	0,04	328,71	7,09	33,6	13,15	11,52	0,28	1,34	34,66	1,3864		
	(0)		100 м трубопр овода	288,02	1,16				0,05		0,1	0,004		
2.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0088 т			0				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР16-02-003-02	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	0,11	3064,273	87,18	2566,75	337,07	45,14	9,59	282,34	42,6558	4,69214
	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 2	ЗП=297,35*1,15*1,2; ЭММ=58,12*1,25*1,2; ЗПм=2,03*1,25*1,2; ТЗТ=30,91*1,15*1,2; ТЗТм=0,15*1,25*1,2	100 м трубопр овода	410,343	3,045				0,33		0,225	0,02475
4		Кран ду 20 мм	3 шт			40,95	122,85			122,85		
5		Крепления	11 шт			4,42	48,62			48,62		
6	ФЕРм11-02-001-01 (0)	Установка фильтра ду20	1	13,574	0	1,31	13,57	12,26	0	1,31	1,236	1,236
		ЗП=10,22*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,03*1,2; ТЗТм=0*1,2	1 шт.	12,264	0				0		0	0
7		Резьба 20 мм	1 шт			1,29	1,29			1,29		
8		Фильтр ду20	1 шт			36,25	36,25			36,25		
9	ФЕРм11-02-022-02 (0) МДС35.пр.1.т.2. 1	Счетчик, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 20 мм ЗП=9*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,03*1,2; ТЗТм=0*1,2	1 шт.	16,29	0	5,49	16,29	10,8	0	5,49	1,236	1,236
10		Счетчик "Гранд-4"	1 шт			384,56	384,56			384,56		
11		Адаптер к счетчику	2 шт			19,94	39,88			39,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12		Бочонок ду 20 мм	1 шт			2,29	2,29			2,29		
13		Калач из трубы ду32	1 шт			9,03	9,03			9,03		
14		Металлоручкав сильфонного типа 1,5 м	2 шт			32,76	65,52			65,52		
15	ФЕРм39-02-001-01	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 28 мм	2	1,088	0	0,02	2,18	2,14	0	0,04	0,096	0,192
(0) МДС35.пр.1.т.2. 1		3П=0,89*1,2; ЭММ=0*1,2; 3ПМ=0*1,2; ТЗТ=0,08*1,2; ТЗТм=0*1,2	1 стык	1,068	0				0		0	0
			0,11	606,8916	0	64,11	66,76	59,71	0	7,05	48,162	5,29782
16	ФЕР19-01-015-01	Пневматическое испытание газопроводов	100 м газопровода	542,7816	0				0		0	0
ИТОГО:						621,18	165,22	150,77	305,18			16,64856
								14,27				1,40875

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	165,22	165,22
Машины и механизмы	150,77	150,77
Материалы	305,18	305,18
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ		710,29
Итого		1331,46
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 3, 16)		
Накладные расходы	(128,5+14,22)*1,28*0,9	1,15
Сметная прибыль	(128,5+14,22)*0,83*0,85	0,71
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (2)		
Накладные расходы	(11,52+0,05)*0,74	0,74
Сметная прибыль	(11,52+0,05)*0,5	0,5
		8,56
		5,79

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Монтаж оборудования (6, 9, 15)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(25,2+0)*0,8 (25,2+0)*0,6	0,8 0,6	20,16 15,12
Итого Накладные расходы			
Итого Сметная прибыль	192,85 122,24	1 1	192,85 122,24
Итого			1646,55
Разработка эскиза на выполнение монтажных работ (доп. к прейскуранту)			
Отклонение фасадного участка газопровода (п.п.5.3.58)			
Врезка в действующий внутридомовой газопровод (п.п.2.1.6)			
Повторный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного дома (п.п.3.51 с учетом дополнения п.п.3.34 - повторный пуск)			
Итого			1500
НДС			13891,04
Итого	13891,04*0,18	0,18	2500,39
			16391,43

СОСТАВИЛ

Ведомость объемов работ

на установку индивидуального прибора учета природного газа в помещении муниципального жилого фонда на установленное оборудование в виде газовой плиты и котла
(колонки)



№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 50 мм 1/1	1 обрезка 1
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 2/0,04	100 м трубопровода 0,04
3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 3/0,11	100 м трубопровода 0,11
4	Установка фильтра дУ20 6/1	1 шт. 1
5	Счетчик, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 20 мм 9/1	1 шт. 1
6	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 28 мм 15/2	1 стык 2
7	Пневматическое испытание газопроводов 16/0,11	100 м газопровода 0,11
8	Разработка эскиза на выполнение монтажных работ (доп. к прейскуранту)	1 эскиз
9	Отключение фасадного участка газопровода	1 отключение
10	Врезка в действующий внутридомовой газопровод	1 врезка
11	Повторный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного дома	1 пуск газа



Начальник УЖКХ

Бадигин Е.В.

Маслов



11.02.2014