

СОГЛАСОВАНО

УЖКХ

УТВЕРЖДАЮ

" " 2013 г.

Наименование работ - капитальный ремонт свободных жилых помещений находящихся в муниципальной собственности по адресу: г. Иваново ул. 19 Линия, д. 1 а к.1-4

Объект - г. Иваново ул. 19 Линия, д. 1 а к.1-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт свободных жилых помещений находящихся в муниципальной собственности по адресу: г. Иваново ул. 19 Линия, д. 1 а к.1-4

Основание

Сметная стоимость - 157,868 тыс.руб

Сметная заработная плата - 2,034 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 227,72 чел-ч

Чертежи №

Составлена в ценах 3 кв. 2013 г.

НАЧАЛЬНИК
БАДИГИН Е.В.

2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	Материалы	На еднц.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Помещения №1-4

электрика

1	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,62	647,8768	475,9584	57,4	401,68	71	295,09	35,59	11,904	7,38
	(0) МДС7 п.4.3.1; МДС5, пр.1, т.2.1	ЗП=119,29*0,8*1,2; ЭММ=495,79*0,8*1,2; ЗПм=40,07*0,8*1,2; Мат=71,75*0,8; ТЗТ=12,4*0,8*1,2; ТЗТм=3,39*0,8*1,2	100 м кабеля	114,5184	38,4672				23,85		3,2544	2,02
1.1		Кабель ВВГнг-LS 3*1,5	15 м			4,03				60,45		
1.2		Кабель ВВГнг-LS 3*2,5	47 м			5,83				274,01		

11	ФЕРр57-1-03	Разборка оснований покрытия полов простильных полов	0,118	136,03	0	0	16,05	16,05	0	0	17,44	2,06
	(0)		100 м2 основа ния	136,03	0					0	0	0
	509-9900	Строительный мусор	0,55106 т		0				0			
11. 1			т									
12	ФЕРр57-1-02	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	0,118	59,83	0	0	7,06	7,06	0	0	7,67	0,91
	(0)		100 м2 основа ния	59,83	0					0	0	0
	509-9900	Строительный мусор	0,0826 т		0				0			
12. 1			т									
13	ФЕРп1-01-050-01	Устройство пароизоляции из полистиленовой пленки в один слой насухо	0,118	1535,283 4	2,61	1492,06	181,16	4,79	0,31	176,06	4,761	0,56
	(0)		100 м2 поверхн ости	40,6134	0				0		0	0
	МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2											
		ЗП=29,43*1,15*1,2; ЭММ=1,74*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=3,45*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2										
14	ФЕРп1-01-012-03	Укладка лаг по плитам перекрытий	0,118	2198,916 8	42,9	1735,31	259,47	49,64	5,06	204,77	49,3212	5,82
	(0)		100 м2 пола	420,7068	3,135				0,37		0,27	0,03
	МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2											
		ЗП=304,86*1,15*1,2; ЭММ=28,6*1,25*1,2; ЗПм=2,09*1,25*1,2; ТЗТ=35,74*1,15*1,2; ТЗТм=0,18*1,25*1,2										
15	ФЕРп1-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (два слоя)	0,118	5445,143 2	273,15	4469,38	642,53	82,91	32,23	527,39	78,3288	9,24

	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=254,57*2*1,15*1,2; ЭММ=91,05*2*1,25*1,2; ЗПм=2,09*2*1,25*1,2; Мат=2234,69*2; ТЗТ=28,38*2*1,15*1,2; ТЗТм=0,18*2*1,25*1,2	100 м2 изоляции смой поверхн ости	702,6132	6,27					0,74	0,54	0,06
15. 1	104-0013	Маты прошивные из минеральной ваты без обклдок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	0,48616 м3		-542,4					-263,69		
15. 2		Плита Базальт Л-75 1000 х 500 х 50 мм	0,59 м3		479,42					282,86		
16	ФЕР11-01-033- 02 (0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм ЗП=569,04*1,15*1,2; ЭММ=126,14*1,25*1,2; ЗПм=8,82*1,25*1,2; ТЗТ=66,71*1,15*1,2; ТЗТм=0,76*1,25*1,2	0,118 100 м2 покрыти я	9034,785 2 785,2752 13,23	189,21	8060,3	1066,1	92,66	22,33	951,12	92,0598	10,86
17	ФЕР11-01-053- 01 (0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2 ЗП=305,88*1,15*1,2; ЭММ=672,51*1,25*1,2; ЗПм=67,4*1,25*1,2; ТЗТ=37,44*1,15*1,2; ТЗТм=6,7*1,25*1,2	0,11 100 м2 пола	6817,099 4 422,1144 101,1	1008,765	5386,22	749,88	46,43	110,96	592,48	51,6672	5,68
18	ФЕР11-01-036- 04 (0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках ЗП=261,02*1,15*1,2; ЭММ=70,49*1,25*1,2; ЗПм=3,94*1,25*1,2; ТЗТ=31,41*1,15*1,2; ТЗТм=0,34*1,25*1,2	0,118 100 м2 покрыти я	7449,132 6 360,2076 5,91	105,735	6983,19	879	42,5	12,48	824,02	43,3458	5,11
19	ФЕР11-01-049- 01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	0,01	315,7584	34,665	80,4	3,16	2,01	0,35	0,8	22,9632	0,23

	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=145,43*1,15*1,2; ЭММ=23,11*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=16,64*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м профили	200,6934	0					0	0	0
19, 1	206-9002	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, П 38	1,05 м			23,24				24,4		
20	ФЕР11-01-040- 03 (0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,14	1458,503 2	16,86	1357,27	204,19	11,81	2,36	190,02	9,1908	1,29
		ЗП=61,14*1,15*1,2; ЭММ=11,24*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,66*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м плинтус а	84,3732	0				0		0	0

ОКНА

21	ФЕР46-04-012- 01 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,021	1767,24	241,95	0	37,11	32,03	5,08	0	188,54	3,96
22	ФЕР10-01-034- 06 (0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	0,021	252217,7 342	613,83	249846,3 5	5296,57	36,91	12,89	5246,77	201,093 6	4,22
		ЗП=1273,59*1,15*1,2; ЭММ=409,22*1,25*1,2; ЗПм=7,66*1,25*1,2; ТЗТ=145,72*1,15*1,2; ТЗТм=0,66*1,25*1,2	100 м2 проемов	1757,554 2	11,49				0,24		0,99	0,02
	203-0993	Блок оконный	2,1			-2415,48				-5072,51		

22.1	пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2											
22.2	□ Оконный блок ПВХ трехкамерный	2,1 м2				610,17				1281,36			
23	ФЕР10-01-035-03 (0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	0,015	6571,080 6	42,51	6276,9	98,57	3,78	0,64	94,15	29,5044	0,44	
		ЗП=182,37*1,15*1,2; ЭММ=28,34*1,25*1,2; ЗПМ=0,81*1,25*1,2; ТЗТ=21,38*1,15*1,2; ТЗТМ=0,07*1,25*1,2	100 п. м	251,6706	1,215				0,02		0,105	0	
23.1	101-9138 Доски подоконные ПВХ	1,5 м				61,02				91,53			
23.2	□ Заглушка д/подоконника	2 шт.				5,08				10,16			
24	ФЕРр61-7-01 (0) Ремонт штукатурки откосов внутри здания по каменно и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	0,006	5751,92	36,26	2279,61	34,51	20,62	0,22	13,68	383,06	2,3		
		100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	3436,05	13,46				0,08			1,16	0,01	
24.1	509-9900 Строительный мусор	0,0486 т			0				0				

25	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею ЗП=1528,19*1,15*1,2; ЗММ=46,33*1,25*1,2; ЗПМ=0,93*1,25*1,2; ТЗТ=166,47*1,15*1,2; ТЗТМ=0,08*1,25*1,2	0,024	12085,5872	69,495	9907,19	290,05	50,61	1,67	237,77	229,7286	5,51
	(0)		100 м2 облицовки	2108,9022	1,395				0,03		0,12	0
26	ФЕР10-01-036-01	Установка углов ПВХ на клею ЗП=57,15*1,15*1,2; ЗММ=0*1,25*1,2; ЗПМ=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,7*1,15*1,2; ТЗТМ=0*1,25*1,2	0,044	413,867	0	335	18,21	3,47	0	14,74	9,246	0,41
	(0)		100 п. м	78,867	0				0		0	0
27	ФЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и отград без рельефа за 2 раза V=0,021*0,5;	0,01	1030,83	0,87	332,45	10,31	6,98	0,01	3,32	80,73	0,81
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	697,51	0				0		0	0
28	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандринков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,014	2516,07	5,99	2156,85	35,22	4,95	0,08	30,2	41,41	0,58
	(0)		100 м	353,23	0,93				0,01		0,08	0
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,003136 т			0				0		

стены

32	ФЕР15-04-006-03	Покрывтие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,31	88,9038	1,77	0,18	27,56	26,96	0,55	0,06	9,039	2,8
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=63,01*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=6,55*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 покрытия	86,9538	0,18				0,06	0,015	0	
32.1	101-9732	Грунтовка Бетоноктакт КНАУФ	0,00403 т			10750,61			43,32			
33	ФЕР15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тисненными и плотными	0,31	3482,011	1,77	3070,45	1079,42	127,04	0,55	951,84	45,1812	14,01
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=296,95*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=32,74*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 оклеива емой и обиваем ой поверхн ости	409,791	0,18				0,06	0,015	0	
34	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	0,02	3127,838	43,935	2426,54	62,56	13,15	0,88	48,53	71,6082	1,43
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=476,35*1,15*1,2; ЭММ=29,29*1,25*1,2; ЗПм=19,06*1,25*1,2; ТЗТ=51,89*1,15*1,2; ТЗТм=1,87*1,25*1,2	100 м2 оштукат уриваем ой поверхн ости	657,363	28,59				0,57	2,805	0,06	
35	ФЕР46-03-008-01	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см	0,006	853,93	615,33	0	5,12	1,43	3,69	0	26,6	0,16
	(0)		10 м2 ниш	238,6	60,06				0,36		5,97	0,04

36	ФЕРр65-33-01	Смена жалюзийных решеток	1	3255,86	0,31	2861,55	3255,86	394	0,31	2861,55	46,19	46,19
	(0)		100 жалюзийных решеток	394	0,12				0,12		0,01	0,01
36.1	509-9900	Строительный мусор	0,07 т			0				0		

ПОТОЛОК

37	ФЕРр62-39-02	Промывка поверхности от краски потолков	0,115	68,21	0	7,55	7,84	6,98	0	0,87	7,64	0,88
	(0)		100 м2 промывкой поверхности	60,66	0				0		0	0
38	ФЕР15-01-051-02	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2	0,115	472,7514	74,235	0	54,37	45,83	8,54	0	35,9352	4,13
	(0)		100 м2 облицовки	398,5164	0				0		0	0
	МДС35,п.4,7; МДС36,пр.3.2		ЗП=288,78*1,15*1,2; ЭММ=49,49*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=26,04*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2									
38.1	101-2064	Шуруп строительный с потайной головкой	46 шт.			0,05				2,3		
38.2	101-9102	Любелит распорные полистироловые 6х30 мм	46 шт.			0,05				2,3		
38.3	201-9019	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка	14 м			3,93				55,02		
38.4	201-9022	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка	14 м			3,93				55,02		
	201-9039	Полотно натяжного	11,5			87,17				1002,46		

38.	потолок с бортиком из ПВХ (гарпун)	м2							
5									

двери

39	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,0189	1082,58	241,95	0	20,46	15,89	4,57	0	103,91	1,96
	(0)		100 м2	840,63	89,78				1,7		7,74	0,15
40	ФЕР15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на кле	0,02	3020,296	6,57	2395,9	60,41	12,36	0,13	47,92	68,1168	1,36
	(0)	ЗП=447,7*1,15*1,2; ЭММ=4,38*1,25*1,2; ЗПм=1,62*1,25*1,2; ТЗТ=49,36*1,15*1,2; ТЗТм=0,14*1,25*1,2	100 м2	617,826	2,43				0,05		0,21	0
41	ФЕР10-01-036-01	Установка углов ПВХ на кле	0,05	413,867	0	335	20,69	3,94	0	16,75	9,246	0,46
	(0)	ЗП=57,15*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,7*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 п. м	78,867	0				0		0	0
42	ФЕР15-04-027-05	Трепья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	0,02	564,2826	4,395	402,54	11,29	3,15	0,09	8,05	16,5462	0,33
	(0)	ЗП=114,02*1,15*1,2; ЭММ=2,93*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=1,99*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2	157,3476	0,18				0		0,015	0
43	ФЕР15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тисненными и плотными	0,02	3482,011	1,77	3070,45	69,64	8,2	0,04	61,41	45,1812	0,9

47	ФЕР62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	0,0531	1092,7	0,87	515,51	58,02	30,6	0,05	27,37	65,94	3,5
	(0)		100 м2 окрасив аемой поверхн ости	576,32	0				0		0	0
48	ФЕР62-32-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	0,0142	1168,43	0,87	515,51	16,59	9,26	0,01	7,32	80,6	1,14
	(0)		100 м2 окрасив аемой поверхн ости	652,05	0				0		0	0
49	ФСЦип01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1,79	42,98	42,98	0	76,93	0	76,93	0	0	0
50	ФСЦип03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстоянии: до 15 км.	1 т груза 1,79	0 13,38	0 13,38	0	23,95	0	23,95	0	0	0
	(0)		1 т груза	0	0				0		0	0

ИТОГО:

20174,55 1988,89 733,24 17452,48 223,73
45,44 3,99

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
------------------------------------	--	--	--	----------	--------

Зарплата	1988,89	1	1988,89
Машины и механизмы	733,24	1	733,24
Материалы	17452,48	1	17452,48
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ			-1174,01
Итого			19000,6
<Нет вида работ> (1)			
Накладные расходы	(71+23,85)*0,95	0,95	90,11
Сметная прибыль	(71+23,85)*0,65	0,65	61,65
Электромонтажные работы на других объектах (2, 5, 6)			
Накладные расходы	(190,49+1,17)*0,95	0,95	182,08
Сметная прибыль	(190,49+1,17)*0,65	0,65	124,58
Электромонтажные работы при ремонте (3, 4)			
Накладные расходы	(2,31+0)*0,85	0,85	1,96
Сметная прибыль	(2,31+0)*0,65	0,65	1,5
Полы при ремонте (7, 8, 9, 10, 11, 12)			
Накладные расходы	(47,72+0,33)*0,8	0,8	38,44
Сметная прибыль	(47,72+0,33)*0,68	0,68	32,67
Полы (13, 17, 19, 20, 14, 15, 16, 18)			
Накладные расходы	(332,75+14,49)*1,11	1,11	385,44
Сметная прибыль	(332,75+14,49)*0,64	0,64	222,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (21, 35, 39)			
Накладные расходы	(49,35+3,95)*0,99	0,99	52,77
Сметная прибыль	(49,35+3,95)*0,6	0,6	31,98
Деревянные конструкции (22, 23, 29, 26, 41)			
Накладные расходы	(308,07+0,26)*1,06	1,06	326,83
Сметная прибыль	(308,07+0,26)*0,54	0,54	166,5
Штукатурные работы при ремонте (24, 45)			
Накладные расходы	(61,85+0,24)*0,79	0,79	49,05
Сметная прибыль	(61,85+0,24)*0,5	0,5	31,05
Отделочные работы (25, 31, 32, 33, 34, 40, 42, 43, 38)			
Накладные расходы	(336,08+0,83)*0,95	0,95	320,06
Сметная прибыль	(336,08+0,83)*0,47	0,47	158,35
Малярные работы при ремонте (27, 37, 47, 48)			
Накладные расходы	(53,82+0)*0,8	0,8	43,06
Сметная прибыль	(53,82+0)*0,5	0,5	26,91
Крыши, кровли при ремонте (28)			
Накладные расходы	(4,95+0,01)*0,83	0,83	4,12
Сметная прибыль	(4,95+0,01)*0,65	0,65	3,22

Теплоизоляционные работы (30)			
Накладные расходы	(49,21+0,19)*0,9	0,9	44,46
Сметная прибыль	(49,21+0,19)*0,6	0,6	29,64
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (36, 46)			
Накладные расходы	(419,19+0,12)*0,74	0,74	310,29
Сметная прибыль	(419,19+0,12)*0,5	0,5	209,66
Строительные металлические конструкции (44)			
Накладные расходы	(62,1+0)*0,81	0,81	50,3
Сметная прибыль	(62,1+0)*0,72	0,72	44,71
Погрузо-разгрузочные работы (49)			
Накладные расходы	(0+0)	1	0
Сметная прибыль	(0+0)*0,6	0,6	0
Перевозка (50)			
Накладные расходы	(0+0)*1,2	1,2	0
Сметная прибыль	(0+0)*0,65	0,65	0
Итого Накладные расходы	1898,97	1	1898,97
Итого Сметная прибыль	1144,65	1	1144,65
Итого			22044,17
Индекс СМР	22044,17*5,95	5,95	131162,81
Индекс СМР	21892,46*(5,95-1)	5,95	108367,68
Итого по перевозке			0
Итого по погрузке/разгрузке	0*5,31	5,31	0
Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	0*5,31	5,31	0
Итого по погрузке(с индексом СМР "автомобильные перевозки")			131162,81
Итого			
Временные здания и сооружения	130260,14*0	0	0
Итого			131162,81
Зимнее удорожание	130260,14*0	0	0
Итого			131162,81
Непредвиденные расходы	130260,14*0,02	0,02	2623,26
Итого			133786,07
НДС			24081,49
Итого	132865,34*0,18	0,18	157867,56

Составил: