

СОГЛАСОВАНО

НАЧАЛЬНИК УЖКХ

ПОДПИСАНИЕ

БАДИГИН Е.В.

2013 г.

Наименование стройки - капитальный ремонт свободных жилых помещений находящихся в муниципальной собственности по адресу: г. Иваново пер. Силикатный д. 53 кв. 14

Объект - г. Иваново пер. Силикатный д. 53 кв. 14

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт свободных жилых помещений находящихся в муниципальной собственности по адресу: г. Иваново пер. Силикатный д. 53 кв. 14

Основание

Чертежи №

Составлена в ценах 3 кв. 2013 г.

Сметная стоимость - 396,262 тыс.руб

Сметная заработная плата - 5,042 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 553,96 чел-ч

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Материалы	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	Материалы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
электрика												

1	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,15	647,8768	475,9584	57,4	97,18	17,18	71,39	8,61	11,904	1,79
	(0) МДС37 п.4.3.1; МДС35, пр.1.т.2.1	ЗП=119,29*0,8*1,2; ЭММ=495,79*0,8*1,2; ЗПм=40,07*0,8*1,2; Мат=71,75*0,8; ТЗТ=12,4*0,8*1,2; ТЗТм=3,39*0,8*1,2	100 м кабеля	114,5184	38,4672				5,77		3,2544	0,49
1.1		Кабель ВВГнг LS 3*4	15 м			7,95					119,25	

2	ФЕРр69-2-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	0,2	57,11	10,28	0	11,42	9,37	2,06	0	5,49	1,1
	(0)		100 отверстий	46,83	0				0		0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0012 т		0					0		
3	ФЕРр69-2-02	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	0,08	54,92	9,88	0	4,39	3,6	0,79	0	5,28	0,42
	(0)		100 отверстий	45,04	0				0		0	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,00048 т		0					0		
4	ФЕРр69-2-03	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	0,4	65,63	11,81	0	26,25	21,53	4,72	0	6,31	2,52
	(0)		100 отверстий	53,82	0				0		0	0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,0012 т		0					0		
5	ФЕРм08-02-407-03	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	0,15	1733,278	326,616	871,99	259,99	80,2	48,99	130,8	56,88	8,53
	(0)	ЗП=445,56*1,2; ЭММ=272,18*1,2; ЗПМ=12,29*1,2; ТЗТ=47,4*1,2; ТЗТМ=0,91*1,2	100 м	534,672	14,748				2,21		1,092	0,16
5.1	103-0006	Трубы стальные сварные	15			28,05				420,75		

[illegible]



	(0) МДС37 п.4.3.1; МДС37 п.4.3.1	ЗП=23,51*0,8*1,2; ЭММ=45,35*0,8*1,2; ЗПм=3,16*0,8*1,2; Мат=3*0,8*1,2; ТЗТ=2,37*0,8*1,2; ТЗТм=0,29*0,8*1,2	1 шт.	22,5696	3,0336					3,03		0,2784	0,28
8.1		Щит ОШВ-6	1 шт.				129,15				129,15		
9	ФЕРм08-03-575-01 (0) МДС37 п.4.3.1	Демонтаж. Прибор или аппарат	3	3,19968	0		0	9,6	9,6	0	0	0	0,97
			1 шт.	3,19968	0					0		0	0
10	ФЕРм08-03-575-01 (0) МДС37 п.4.3.1	Прибор или аппарат	4	10,9856	0		0,32	43,94	42,66	0		1,28	4,3
			1 шт.	10,6656	0					0		0	0
10.1		Автомат АД 25А 3Р	1 шт.				90				90		
10.2		Автомат АД 16 А 1Р	2 шт.				51,86				103,72		
10.3		Автомат АД 10 А 1Р	1 шт.				51,86				51,86		
11	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	0,24	2337,772 8	2,3232		2175,456	561,07	38,4	0,56	522,11	16,128	3,87

	(0) МДС37 п.4.3.1; МДС37 пр.3.1	ЗП=166,66*0,8*1,2; ЭММ=2,42*0,8*1,2; ЗПМ=0,14*0,8*1,2; Мат=2719,32*0,8; ТЗТ=16,8*0,8*1,2; ТЗТм=0,01*0,8*1,2	100 жил	159,9936	0,1344					0,03		0,0096	0
12	ФЕРп67-4-01	Демонтаж выключателей, розеток	0,1	45,55	0	0	4,56	4,56		0	0	5,84	0,58
	(0)		100 шт.	45,55	0					0		0	0
13	ФЕРп67-4-03	Демонтаж светильников с лампами накаливания	0,04	50,24	0,94	0	2,01	1,97		0,04	0	6,32	0,25
	(0)		100 шт.	49,3	0,35					0,01		0,03	0
14	ФЕРм08-03-591- 11	Розетка штепсельная трехполюсная	0,06	1589,657 6	27,8688	862,784	95,38	41,94		1,67	51,77	70,464	4,23
	(0) МДС37 п.4.3.1; МДС35.пр.1.т.2. 1	ЗП=728,13*0,8*1,2; ЭММ=29,03*0,8*1,2; ЗПМ=1,62*0,8*1,2; Мат=1078,48*0,8; ТЗТ=73,4*0,8*1,2; ТЗТм=0,12*0,8*1,2	100 шт.	699,0048	1,5552					0,09		0,1152	0,01
14. 1		Розетка двухместная	6 шт.			18,6					111,6		
15	ФЕРм08-03-591- 02	Выключатель однополюсный утопленного типа при скрытой проводке	0,04	344,92	9,2928	28,984	13,8	12,27		0,37	1,16	30,912	1,24
	(0) МДС37 п.4.3.1; МДС35.пр.1.т.2. 1	ЗП=319,42*0,8*1,2; ЭММ=9,68*0,8*1,2; ЗПМ=0,54*0,8*1,2; Мат=36,23*0,8; ТЗТ=32,2*0,8*1,2; ТЗТм=0,04*0,8*1,2	100 шт.	306,6432	0,5184					0,02		0,0384	0
15. 1		Выключатель 1 кл.	4 шт.			15,98					63,92		
16	ФЕРм08-03-593- 09	Светильник местного освещения	0,03	1497,12	236,2272	448,56	44,91	24,37		7,09	13,46	81,888	2,46

	(0) МДС 7 п.4.3.1; МДС 35, пр.1, т.2. 1	ЗП=846,18*0,8*1,2; ЭММ=246,07*0,8*1,2; ЗПМ=2,16*0,8*1,2; Мат=560,7*0,8; ТЗТ=85,3*0,8*1,2; ТЗТм=0,16*0,8*1,2	100 шт.	812,3328	2,0736					0,06	0,1536	0
16. 1		Светильник точечный	3 шт.				50,85				152,55	

пол

17	ФЕРр57-2-03  (0)	Разборка покрытий полов из керамических плиток	0,022	641	45,01	0	14,1	13,11	0,99	0	69,87	1,54
		100 м2 покрыт ия		595,99	16,7				0,37		1,44	0,03
	509-9900	Строительный мусор	0,1144 т			0				0		
17. 1												
18	ФЕРр57-3-02  (0)	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	0,063	111,38	0	0	7,02	7,02	0	0	14,28	0,9
		100 м плинтус а		111,38	0				0		0	0
	509-9900	Строительный мусор	0,03906 т			0				0		
18. 1												
19	ФЕР11-01-011- 01  (0) МДС 36, пр.3,2; МДС 38 п.3.3.1	Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм	0,065	343,632	42,4704	0	22,34	19,58	2,76	0	37,9296	2,47
		100 м2 стяжки		301,1616	14,1408				0,92		1,2192	0,08



20	ФЕР11-01-011-02	Демонтаж стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм)	0,065	67,3344	44,4672	0	4,38	1,49	2,89	0	2,88	0,19
	(0)	МДС36.пр.3.2; МДС38 п.3.3.1  ЗП=3,97*6*1,2*0,8; ЭММ=7,72*6*1,2*0,8; ЗПМ=2,44*6*1,2*0,8; Мат=279,63*0; ТЗТ=0,5*6*1,2*0,8; ТЗТм=0,21*6*1,2*0,8	100 м2 стяжки	22,8672	14,0544				0,91		1,2096	0,08
21	ФЕРпр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,265	29,41	0	0	7,79	7,79	0	0	3,77	1
	(0)		100 м плинтуса	29,41	0				0		0	0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,02915			0				0		
22	ФЕРпр57-3-01	Разборка порогов	0,063	29,41	0	0	1,85	1,85	0	0	3,77	0,24
			100 м плинтуса	29,41	0				0		0	0
	509-9900	Строительный мусор	0,00693			0				0		
22.1			т									
23	ФЕРпр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и резины	0,213	92,9	4,06	0	19,79	18,92	0,86	0	11,39	2,43
	(0)											
			100 м2 покрытия	88,84	1,51				0,32		0,13	0,03
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,10011			0				0		
24	ФЕР11-01-011-08	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	0,215	11175,90	31,125	10701,34	2402,82	95,34	6,69	2300,79	51,9846	11,18
			т	04								

31	ФЕР10-01-047-03	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах	0,014	188758,777	739,23	185365,6	2642,62	37,16	10,35	2595,12	303,6552	4,25
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=1923,15*1,15*1,2; ЭММ=492,82*1,25*1,2; ЗПМ=19,26*1,25*1,2; ТЗТ=220,04*1,15*1,2; ТЗТм=1,66*1,25*1,2	100 м2 проемов	2653,947	28,89				0,4		2,49	0,03
32	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	0,04	305140,2972	731,925	302146,29	12205,61	90,48	29,28	12085,85	258,819	10,35
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	V=0,0182+0,016875; ЗП=1639,19*1,15*1,2; ЭММ=487,95*1,25*1,2; ЗПМ=20,42*1,25*1,2; ТЗТ=187,55*1,15*1,2; ТЗТм=1,76*1,25*1,2	100 м2 проемов	2262,0822	30,63				1,23		2,64	0,11
32.1	203-0991	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	4 м2			-2910,02				-11640,08		
32.2		Блок оконный ПВХ	4 шт.			610,2				2440,8		
33	ФЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	0,029	6571,0806	42,51	6276,9	190,56	7,3	1,23	182,03	29,5044	0,86



	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=182,37*1,15*1,2; ЭММ=28,34*1,25*1,2; ЗПм=0,81*1,25*1,2; ТЗТ=21,38*1,15*1,2; ТЗТм=0,07*1,25*1,2	100 л. м	251,6706	1,215				0,04	0,105	0	
33.1	101-9138	Доски подоконные ПВХ	2,9 м			55,21				160,11		
33.2	□	Заглушка д/подоконника	4 шт.			5,08				20,32		
34	ФЕРр61-7-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямоугольных	0,018	5751,92	36,26	2279,61	103,53	61,85	0,65	41,03	383,06	6,9
(0)			100 м2	3436,05	13,46				0,24		1,16	0,02
			отремонтированной поверхн ости									
34.1	509-9900	Строительный мусор	0,1458 т			0				0		
35	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-сплоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	0,055	12085,5872	69,495	9907,19	664,71	115,99	3,82	544,9	229,7286	12,64
(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2			100 м2	2108,9022	1,395				0,08		0,12	0,01
			облицовки									
36	ФЕР10-01-036-01	Установка углов ПВХ на клее	0,094	413,867	0	335	38,9	7,41	0	31,49	9,246	0,87

	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.п.3.2	ЗП=57,15*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПМ=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,7*1,15*1,2; ТЗТМ=0*1,25*1,2	100 п. м	78,867	0						0		0	0
37	ФЕР62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и отрад без рельефа за 2 раза	0,088	1030,83	0,87	332,45	90,71	61,38	0,08	29,26	80,73	7,1		
	(0)		100 м2 окраши ваемой поверхн ости	697,51	0				0		0	0		0
38	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (пожсков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,024	2516,07	5,99	2156,85	60,39	8,48	0,14	51,76	41,41	0,99		
	(0)		100 м	353,23	0,93				0,02		0,08	0		
	509-9900	Строительный мусор	0,00537 6 т			0				0				
38. 1														
39	ФЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	0,012	5286,31	2,31	2279,61	63,44	36,05	0,03	27,36	323,4	3,88		
	(0)		100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	3004,39	0				0		0	0		
39. 1	509-9900	Строительный мусор	0,11616 т			0				0				

40	ФЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (0) МДС35.п.4.7 ЗП=130,52*1,15; ЭММ=10,87*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,012	1653,635 5	13,5875	1489,95	19,84	1,8	0,16	17,88	16,5485	0,2
			100 м2 окраши ваемой поверхн ости	150,098	0				0		0	0

стены

41	ФЕР46-04-006-03	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых полов	0,095	435,33	213,82	0	41,36	21,04	20,31	0	29,3	2,78
	(0)		100 м2	221,51	79,34				7,54		6,84	0,65
42	ФЕРр63-10-01	Разборка облицовки из МДФ	0,14	69,41	6,25	0	9,72	8,84	0,88	0	7,31	1,02
	(0)		100 м2 облицов ки	63,16	2,32				0,32		0,2	0,03
43	ФЕРр63-5-01	Снятие обоев простых и улучшенных	0,588	81,12	0	0	47,7	47,7	0	0	10,4	6,12
	(0)		100 м2 очищае мой поверхн ости	81,12	0				0		0	0
43. 1	509-9900	Строительный мусор	0,01764 т		0					0		
44	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	0,5997	178	0	0	106,75	106,75	0	0	22,82	13,69
	(0)											
45	ФЕР15-01-050-03	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на кле	0,06	10112,74 04	66,885	9553,43	606,76	29,55	4,01	573,21	53,6406	3,22
			100 м2	178	0				0		0	0



	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=356,83*1,15*1,2; ЭММ=44,59*1,25*1,2; ЗПм=0,93*1,25*1,2; ТЗТ=38,87*1,15*1,2; ТЗТм=0,08*1,25*1,2	100 м2 облицов ки	492,4254	1,395							0,08		0,12	0,01
46	ФЕР10-05-001-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С IIII) глухих	0,018	7785,2968	43,14	6515,53	140,14	22,08	0,78	117,28	135,24		2,43		
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=888,86*1,15*1,2; ЭММ=28,76*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=98*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м2 перегор одок (за вычетом проемов )	1226,6268	0				0		0		0		
46. 1	104-9016	Плита Базалит ДЛ-75 1000 x 500 x 50 мм	1,854 м2			23,97				44,44					
47	ФЕР10-05-009-02	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом	0,03	6185,0322	19,08	5327,34	185,55	25,16	0,57	159,82	92,46	2,77			
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=607,69*1,15*1,2; ЭММ=12,72*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=67*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м2 стен (за вычетом проемов )	838,6122	0				0		0	0			

48	ФЕР26-01-036-02	Изоляция изделиями из волоконистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок ЗП=115,03*1,15*1,2; ЭММ=8,66*1,25*1,2; ЗПм=0,41*1,25*1,2; ТЗТ=13,96*1,15*1,2; ТЗТм=0,03*1,25*1,2	0,03	215,1814	12,99	43,45	6,46	4,76	0,39	1,3	19,2648	0,58
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2		100 м2 поверхн ости	158,7414	0,615				0,02		0,045	0
48. 1	104-9100	Плита Базальт Л-75 1000 х 500 х 50 мм	0,15 м3			479,42				71,91		
49	ФЕР10-05-009-02	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом (короб) ЗП=607,69*1,15*1,2; ЭММ=12,72*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=67*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	0,0073	6185,032 2	19,08	5327,34	45,15	6,12	0,14	38,89	92,46	0,67
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2		100 м2 стен (за вычетом проемов )	838,6122	0				0		0	0
50	ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску ЗП=114,02*1,15*1,2; ЭММ=2,93*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=11,99*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	0,1333	564,2826	4,395	402,54	75,22	20,97	0,59	53,66	16,5462	2,21
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2		100 м2 окраши ваемой поверхн ости	157,3476	0,18				0,02		0,015	0

51	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,733	88,9038	1,77	0,18	65,17	63,74	1,3	0,13	9,039	6,63
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=63,01*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=6,55*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 покрытия	86,9538	0,18				0,13		0,015	0,01
51. 1	101-9732	Грунтовка Бетоноконтакт КНАУФ	0,00952 9 т		10750,61					102,44		
52	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм стен	0,5997	3127,838	43,935	2426,54	1875,76	394,22	26,35	1455,2	71,6082	42,94
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=476,35*1,15*1,2; ЭММ=29,29*1,25*1,2; ЗПм=19,06*1,25*1,2; ТЗТ=51,89*1,15*1,2; ТЗТм=1,87*1,25*1,2	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	657,363	28,59				17,15		2,805	1,68
53	ФЕР15-06-001-04	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности	0,588	901,1182	1,77	561,4	529,86	198,71	1,04	330,1	38,1432	22,43
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=244,89*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=27,64*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	337,9482	0,18				0,11		0,015	0,01
54	ФЕР10-01-036-01	Установка углов ПВХ на кле	0,64	413,867	0	335	264,87	50,47	0	214,4	9,246	5,92



	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=57,15*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПМ=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,7*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 п. м	78,867	0				0	0	0	
55	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	0,145	11261,0676	47,625	9190,68	1632,85	293,3	6,91	1332,65	220,3446	31,95
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=1465,77*1,15*1,2; ЭММ=31,75*1,25*1,2; ЗПМ=17,01*1,25*1,2; ТЗТ=159,67*1,15*1,2; ТЗТм=1,65*1,25*1,2	100 м2 поверхн ости облицов ки	2022,7626	25,515				3,7		2,475	0,36
56	ФЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1	25,723	3,555	4,09	25,72	18,08	3,56	4,09	2,0148	2,01
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=13,1*1,15*1,2; ЭММ=2,37*1,25*1,2; ЗПМ=0*1,25*1,2; ТЗТ=1,46*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	1 решетка	18,078	0				0		0	0
56. 1	301-9390	Решетки жалюзийные	1 шт.			18,31				18,31		

## ПОТОЛОК

57	ФЕР15-01-051-02	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2	0,138	472,7514	74,235	0	65,24	55	10,24	0	35,9352	4,96
----	-----------------	---	-------	----------	--------	---	-------	----	-------	---	---------	------

	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=288,78*1,15*1,2; ЭММ=49,49*1,25*1,2; ЗПМ=0*1,25*1,2; ТЗТ=26,04*1,15*1,2; ТЗТМ=0*1,25*1,2	100 м2 облицов ки	398,5164	0				0		0	0
57. 1	101-2064	Шуруп строительный с потайной головкой	54 шт.			0,05				2,7		
57. 2	101-9102	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм	54 шт.			0,05				2,7		
57. 3	201-9019	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка	14,2 м			3,93				55,81		
57. 4	201-9022	Вставка декоративная, стенная для натяжного потолка	14,2 м			3,93				55,81		
57. 5	201-9039	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун)	13,8 м2			87,17				1202,95		
58	ФЕР15-01-047- 16	Устройство потолков реечных алюминиевых	0,097	29892,66 04	238,32	28248,7	2899,59	136,35	23,12	2740,12	149,536 8	14,51
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=1018,58*1,15*1,2; ЭММ=158,88*1,25*1,2; ЗПМ=3,38*1,25*1,2; ТЗТ=108,36*1,15*1,2; ТЗТМ=0,25*1,25*1,2	100 м2 поверхн ости облицов ки	1405,640 4	5,07				0,49		0,375	0,04
58. 1	206-1336	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм	101,85 м			-24,71				-2516,71		
58. 2	206-1338	Уголок декоративный (пристенный)	16 м			6,28				100,48		
58. 3		Пластик потолочный	10,185 м2			52,3				532,68		

59	ФЕР61-4-11	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,138	3011,29	22,51	1197,2	415,56	247,24	3,11	165,21	199,73	27,56
	(0)		100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	1791,58	8,35				1,15		0,72	0,1
59. 1	509-9900	Строительный мусор	0,46644 т			0				0		

двери

60	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных	0,074	1082,58	241,95	0	80,11	62,21	17,9	0	103,91	7,69
	(0)		100 м2	840,63	89,78				6,64		7,74	0,57
61	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	0,046	12085,58 72	69,495	9907,19	555,94	97,01	3,2	455,73	229,728 6	10,57
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=1528,19*1,15*1,2; ЭММ=46,33*1,25*1,2; ЗПМ=0,93*1,25*1,2; ТЗТ=166,47*1,15*1,2; ТЗТМ=0,08*1,25*1,2	100 м2 облицов ки	2108,902 2	1,395				0,06		0,12	0,01
62	ФЕР10-01-036-01	Установка углов ПВХ на клее	0,29	413,867	0	335	120,02	22,87	0	97,15	9,246	2,68
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=57,15*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПМ=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,7*1,15*1,2; ТЗТМ=0*1,25*1,2	100 п. м	78,867	0				0		0	0



63	ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	0,046	564,2826	4,395	402,54	25,96	7,24	0,2	18,52	16,5462	0,76
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=114,02*1,15*1,2; ЭММ=2,93*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=11,99*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 окраски ваемой поверхн ости	157,3476	0,18				0,01		0,015	0
64	ФЕР15-04-006-03	Покрывтие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,046	88,9038	1,77	0,18	4,09	4	0,08	0,01	9,039	0,42
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=63,01*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=6,55*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 покрытия	86,9538	0,18				0,01		0,015	0
64.1	101-9732	Грунтовка Бетоконтакт КНАУФ	0,000598 т			10750,61				6,43		
65	ФЕР15-06-001-04	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности	0,046	901,1182	1,77	561,4	41,45	15,55	0,08	25,82	38,1432	1,75
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=244,89*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=27,64*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 оклеива емой и обиваем ой поверхн ости	337,9482	0,18				0,01		0,015	0

66	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	0,06	25941,219	509,94	24007,74	1556,47	85,41	30,6	1440,46	158,7	9,52
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=1031,55*1,15*1,2; ЭММ=339,96*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=115*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м2 проемов	1423,539	0				0		0	0
66.1	101-9411	Скобяные изделия	4 комплекта			94,68				378,72		
66.2	203-0205	Блоки дверные двупольные с плотным глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	6 м2			-207				-1242		
66.3		Дверной блок, комплект: коробка, полотно, добор, оклад	6 шт.			750				4500		
67	ФЕРрб1-7-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямоугольных	0,04	5751,92	36,26	2279,61	230,08	137,44	1,45	91,18	383,06	15,32
	(0)		100 м2 отремонт тированной поверхности	3436,05	13,46				0,54		1,16	0,05
67.1	509-9900	Строительный мусор	0,324 т			0				0		

68	ФЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	0,0065	170000,8 118	710,625	166832,6	1105,01	15,97	4,62	1084,41	277,38	1,8
	(0) МДС35, п.4.7; МДС36, п.3.2	ЗП=1780,86*1,15*1,2; ЭММ=473,75*1,25*1,2; ЗПм=12,18*1,25*1,2; ТЗТ=201*1,15*1,2; ТЗТм=1,05*1,25*1,2	100 м2 проемов	2457,586 8	18,27				0,12		1,575	0,01

радиаторы

69	ФЕРр65-19-01	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	0,02	935,72	70,02	0	18,71	17,31	1,4	0	110	2,2
	(0)		100 шт.	865,7	25,98				0,52		2,24	0,04
70	ФЕРр65-14-01	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	0,075	322,43	0	0	24,18	24,18	0	0	37,8	2,84
	(0)		100 м трубопр овода	322,43	0				0		0	0
71	ФЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	0,075	3193,998 8	736,98	789,62	239,55	125,05	55,27	59,22	168,084	12,61
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=1208,26*1,15*1,2; ЭММ=491,32*1,25*1,2; ЗПм=63,72*1,25*1,2; ТЗТ=121,8*1,15*1,2; ТЗТм=4,72*1,25*1,2	100 м трубопр овода	1667,398 8	95,58				7,17		7,08	0,53
71. 1	507-5023	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х3/4"	4 шт.			17,62				70,48		



71. 2	507-5081	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х3/4"	4 шт.			32,29			129,16		
71. 3	507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	0,7035 10 м			-79,36			-55,83		
71. 4		Труба полипропиленовая 32 мм армир.	7,035 м			17,18			120,86		
71. 5		Переход 32*25	4 шт.			2,91			11,64		
71. 6		Тройник 32*32*32	4 шт.			3,26			13,04		
71. 7	507-5024	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1"	4 шт.			17,04			68,16		
72	ФЕР18-03-001- 02 (0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	Установка радиаторов стальных	0,02856	19065,64 84	349,035	17904,58	544,51	23,19	511,35	90,528	2,59
		3П=588,43*1,15*1,2; ЭММ=232,69*1,25*1,2; 3Пм=15,01*1,25*1,2; ТЗТ=65,6*1,15*1,2; ТЗТм=1,28*1,25*1,2	100 кВт радиато ров и конвект оров	812,0334	22,515			0,64		1,92	0,05
72. 1	101-9102	Дюбели распорные полиэтиленовые	7 10 шт.			0,05			0,35		
72. 2	301-0559	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	2,856 кВт-ч			-167			-476,95		
72. 3		Радиаторы Rifar-500 В	14 секц.			65,23			913,22		

73	ФЕРр62-32-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	0,0056	1168,43	0,87	515,51	6,54	3,65	0	2,89	80,6	0,45
	(0)		100 м2 окраши ваемой поверхн ости	652,05	0				0		0	0

САНТЕХНИКА

74	ФЕР17-01-002-02	Разборка полотноцеусителей из латуных хромированных труб	0,1	119,0784	4,56	0	11,91	11,45	0,46	0	11,904	1,19
	(0)	ЗП=238,58*1,2*0,4; ЭММ=9,5*1,2*0,4; ЗПм=0*1,2*0,4; Мат=5770,48*0; ТЗТ=24,8*1,2*0,4; ТЗТм=0*1,2*0,4	10 шт.	114,5184	0				0		0	0
75	ФЕР17-01-002-02	Установка полотноцеусителей из латуных хромированных труб	0,1	6113,9704	14,25	5770,48	611,4	32,92	1,43	577,05	34,224	3,42
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=238,58*1,15*1,2; ЭММ=9,5*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=24,8*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	10 шт.	329,2404	0				0		0	0
75.1		Переход 1"3/4	2 шт.		3,2					6,4		
75.2	507-5032	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4"	2 шт.		11,7					23,4		
75.3		Кран шаровый 25 мм американка	2 шт.		37,77					75,54		

76	ФЕРр65-6-15	Смена моек на одно отделение	0,01	31781,36	82,9	28728,94	317,81	29,7	0,83	287,29	327,4	3,27
	(0)		100 приборо в	2969,52	8,12				0,08		0,7	0,01
76.1	301-0494	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198	1 комплект			-280				-280		
76.2	[]	Мойка из нержавеющей стали	1 шт.			508,47				508,47		
77	ФЕРр65-5-07	Смена смесителей без душевой сетки	0,02	16280,74	7,85	14458,89	325,61	36,28	0,16	289,18	200	4
	(0)		100 шт.	1814	0				0		0	0
77.1	301-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	2 шт.			-143				-286		
77.2	[]	Смеситель	2 шт.			363,2				726,4		
77.3	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0046 т			0				0		
78	ФЕРр65-6-08	Смена выпусков к умывальникам и мойкам	0,03	1240,28	5,92	853,42	37,21	11,43	0,18	25,6	42	1,26
	(0)		100 приборо в	380,94	0,58				0,02		0,05	0
79	ФЕРр65-6-24	Смена умывальников	0,01	15865,17	82,9	13859,43	158,65	19,23	0,83	138,59	212	2,12
	(0)		100 приборо в	1922,84	8,12				0,08		0,7	0,01
	301-0825	Умывальники	1			-130				-130		



[illegible]

82	ФЕР65-1-01	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм	0,07	328,71	7,09	33,6	23,01	20,16	0,5	2,35	34,66	2,43
	(0)		100 м трубопр овода	288,02	1,16				0,08		0,1	0,01
82. 1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0154 т			0				0		
83	ФЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	0,02	5151,623 4	2043,285	504,03	103,03	52,09	40,87	10,08	262,531 2	5,25
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=1887,18*1,15*1,2; ЭММ=1362,19*1,25*1,2; ЗПм=181,17*1,25*1,2; ТЗТ=190,24*1,15*1,2; ТЗТм=13,42*1,25*1,2	100 м трубопр овода	2604,308 4	271,755				5,44		20,13	0,4
83. 1	507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	0,1798 10 м			-48,32				-8,69		
83. 2	[507-3297]	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм	4 шт.			3,16				12,64		
83. 3		Труба полипропиленовая армир. 20 мм	1,798 м			15,22				27,37		
84	ФЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	0,05	3193,998 8	736,98	789,62	159,7	83,37	36,85	39,48	168,084	8,4

	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=1208,26*1,15*1,2; ЭММ=491,32*1,25*1,2; ЗПМ=63,72*1,25*1,2; ТЗТ=121,8*1,15*1,2; ТЗТМ=4,72*1,25*1,2	100 м трубопр овода	1667,398 8	95,58				4,78	-37,22	7,08	0,35
84. 1	507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	0,469 10 м			-79,36						
84. 2		Труба полипропиленовая 32 мм армир.	4,69 м			17,18				80,57		
85	ФЕР65-5-06	Смена смесителей с душевой сеткой	0,01	21913,06	12,2	19481,89	219,13	24,19	0,12	194,82	266,7	2,67
	(0)		100 шт.	2418,97	0				0		0	0
85. 1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0026 т			0				0		
86	ФЕР65-6-17	Смена ванн чугунных	0,01	139876	438,19	134110,09	1398,76	53,28	4,38	1341,1	587,4	5,87
	(0)		100 приборо в	5327,72	42,92				0,43		3,7	0,04
87	ФЕР20-02-002- 01	Установка решеток жалюзыйных площадью в свету до 0,5 м2	1	25,723	3,555	4,09	25,72	18,08	3,56	4,09	2,0148	2,01
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=13,1*1,15*1,2; ЭММ=2,37*1,25*1,2; ЗПМ=0*1,25*1,2; ТЗТ=1,46*1,15*1,2; ТЗТМ=0*1,25*1,2	1 решетка	18,078	0				0		0	0
87. 1	301-9390	Лючок металлический 250*250 мм	1 шт.			47,22				47,22		
88	ФЕР16-06-005- 01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	2	1179,458	1,305	1172,84	2358,92	10,63	2,61	2345,68	0,5658	1,13



	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=3,85*1,15*1,2; ЭММ=0,87*1,25*1,2; ЗПМ=0*1,25*1,2; ТЗТ=0,41*1,15*1,2; ТЗТМ=0*1,25*1,2	1 счетчик (водоме р)	5,313	0					0	0	0
88. 1	301-3165	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм	2 шт.			-1172				-2344		
88. 2		Счетчик гор.воды универсальный VLF-R	1 шт.			89,49				89,49		
88. 3		Счетчик хол.воды универсальный VLF-R	1 шт.			89,49				89,49		
89	ФЕР18-06-007- 01 (0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	Установка фильтров диаметром 25 мм  ЗП=76,89*1,15*1,2; ЭММ=54,15*1,25*1,2; ЗПМ=0,14*1,25*1,2; ТЗТ=8,18*1,15*1,2; ТЗТМ=0,01*1,25*1,2	0,2  10 фильтро в	5004,983 2  106,1082	81,225  0,21	4817,65	1001	21,22	16,25 0,04	963,53	11,2884 0,015	2,26 0
89. 1	301-1213	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2 шт.			-481,04				-962,08		
89. 2		Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2 шт.			28,25				56,5		
90	ФЕРР65-2-01  (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	0,02  100 м трубопр овода с фасонн ыми частями	587,05  582,05	5  1,86	0	11,74	11,64	0,1 0,04	0	68,8 0,16	1,38 0
	509-9899	Строительный мусор и	0,0118			0				0		



Накладные расходы	(314,63+76,4)*0,95	0,95		371,48
Сметная прибыль	(314,63+76,4)*0,65	0,65		254,17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (41)				
Накладные расходы	(21,04+7,54)*0,99	0,99		28,29
Сметная прибыль	(21,04+7,54)*0,6	0,6		17,15
Отделочные работы (53, 65)				
Накладные расходы	(214,26+0,12)*0,95	0,95		203,66
Сметная прибыль	(214,26+0,12)*0,47	0,47		100,76
Штукатурные работы при ремонте (59)				
Накладные расходы	(247,24+1,15)*0,79	0,79		196,23
Сметная прибыль	(247,24+1,15)*0,5	0,5		124,2
Деревянные конструкции (66)				
Накладные расходы	(85,41+0,0)*1,06	1,06		90,53
Сметная прибыль	(85,41+0,0)*0,54	0,54		46,12
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена (76, 77, 78, 79, 85, 86)				
Накладные расходы	(174,11+0,61)*1,03	1,03		179,96
Сметная прибыль	(174,11+0,61)*0,65	0,65		113,57
Изготовление материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (2, 3, 4)				
Накладные расходы	(34,5+0)*0,66	0,66		22,77
Сметная прибыль	(34,5+0)*0,4	0,4		13,8
Электромонтажные работы на других объектах (11, 7, 14, 15, 16, 9, 10)				
Накладные расходы	(571,94+2,88)*0,95	0,95		546,08
Сметная прибыль	(571,94+2,88)*0,65	0,65		373,63
Электромонтажные работы при ремонте (12, 13)				
Накладные расходы	(6,53+0,01)*0,85	0,85		5,56
Сметная прибыль	(6,53+0,01)*0,65	0,65		4,25
Полы при ремонте (17, 18, 21, 22, 23)				
Накладные расходы	(48,69+0,69)*0,8	0,8		39,5
Сметная прибыль	(48,69+0,69)*0,68	0,68		33,58
Полы (19, 20, 26, 27, 24, 25, 28, 29)				
Накладные расходы	(542,39+8,41)*1,11	1,11		611,39
Сметная прибыль	(542,39+8,41)*0,64	0,64		352,51
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (30, 44, 60)				
Накладные расходы	(229,97+10,23)*0,99	0,99		237,8
Сметная прибыль	(229,97+10,23)*0,6	0,6		144,12
Деревянные конструкции (31, 32, 33, 46, 47, 49, 68, 36, 54, 62)				
Накладные расходы	(285,02+1,79)*1,06	1,06		304,02
Сметная прибыль	(285,02+1,79)*0,54	0,54		154,88



Штукатурные работы при ремонте (34, 39, 67)			
Накладные расходы	(235,34+0,78)*0,79	0,79	186,53
Сметная прибыль	(235,34+0,78)*0,5	0,5	118,06
Отделочные работы (35, 40, 45, 50, 51, 52, 55, 58, 61, 63, 64, 57)			
Накладные расходы	(1219,17+21,73)*0,95	0,95	1178,86
Сметная прибыль	(1219,17+21,73)*0,47	0,47	583,22
Малирные работы при ремонте (37, 73)			
Накладные расходы	(65,03+0)*0,8	0,8	52,02
Сметная прибыль	(65,03+0)*0,5	0,5	32,52
Крыши, кровли при ремонте (38)			
Накладные расходы	(8,48+0,02)*0,83	0,83	7,06
Сметная прибыль	(8,48+0,02)*0,65	0,65	5,53
Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте (42, 43)			
Накладные расходы	(56,54+0,32)*0,77	0,77	43,78
Сметная прибыль	(56,54+0,32)*0,5	0,5	28,43
Теплоизоляционные работы (48)			
Накладные расходы	(4,76+0,02)*0,9	0,9	4,3
Сметная прибыль	(4,76+0,02)*0,6	0,6	2,87
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (56, 71, 72, 74, 75, 81, 83, 84, 87, 88, 89, 91)			
Накладные расходы	(446,01+18,64)*1,15	1,15	534,35
Сметная прибыль	(446,01+18,64)*0,71	0,71	329,9
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (69, 70, 80, 82, 90)			
Накладные расходы	(78,74+0,67)*0,74	0,74	58,76
Сметная прибыль	(78,74+0,67)*0,5	0,5	39,71
Погрузо-разгрузочные работы (92)			
Накладные расходы	(0+0)	1	0
Сметная прибыль	(0+0)*0,6	0,6	0
Перевозка (93)			
Накладные расходы	(0+0)*1,2	1,2	0
Сметная прибыль	(0+0)*0,65	0,65	0
Итого Накладные расходы	4902,93	1	4902,93
Итого Сметная прибыль	2875,98	1	2875,98
Итого			
Индекс СМР	55332,91*5,95	5,95	329230,81
Индекс СМР	55332,91*(5,95-1)	5,95	273897,9
Итого по перевозке		0	0
Итого по погрузке/разгрузке		0	0

Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	0*5,31	5,31	0
Итого по погрузке(с индексом СМР "автомобильные перевозки")	0*5,31	5,31	0
Итого			
Временные здания и сооружения	329230,81*0	0	329230,81
Итого			0
Зимнее удорожание	329230,81*0	0	329230,81
Итого			0
Непредвиденные расходы	329230,81*0,02	0,02	329230,81
Итого			6584,62
НДС			335815,43
Итого	335815,43*0,18	0,18	60446,78
			396262,21