

СОГЛАСОВАНО

НАЧАЛЬНИК УЖЖХ

УТВЕРЖДАЮ

" " 2013 г.

БАДИГИН Е.В.

2013 г.

Наименование стройки - капитальный ремонт свободных жилых помещений находящихся в муниципальной собственности по адресу: г. Иваново ул. 19 Линия, д. 1 а к.1-2  
 Объект - г. Иваново ул. 19 Линия, д. 1 а к.1-2

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт свободных жилых помещений находящихся в муниципальной собственности по адресу: г. Иваново ул. 19 Линия, д. 1 а к.1-2

Сметная стоимость - 122,408 тыс.руб

Сметная заработная плата - 1,966 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 220,37 чел-ч

Чертежи №

Составлена в ценах 3 кв. 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	Материалы	На едн.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## Помещения №1-2

электрика

1	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в продолженных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,5	647,8768	475,9584	57,4	323,94	57,26	237,98	28,7	11,904	5,95
	(0) МДС7 п.4.3.1; МДС35.пр.1.т.2.1	ЗП=119,29*0,8*1,2; ЭММ=495,79*0,8*1,2; ЗГМ=40,07*0,8*1,2; Мат=71,75*0,8; ТЗТ=12,4*0,8*1,2; ТЗГМ=3,39*0,8*1,2	100 м кабеля	114,5184	38,4672				19,23		3,2544	1,63
1.1		Кабель ВВГ нг Лс 3*1,5	10 м			4,03					40,3	
1.2		Кабель ВВГ нг Лс 3*2,5	40 м			5,83					233,2	

2	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	М	0,5	1795,554	70,26	1456,83	897,78	134,23	35,13	728,42	28,56	14,28
	(0)	ЗП=223,72*1,2; ЭММ=58,55*1,2; ЗПМ=1,49*1,2; ТЗТ=23,8*1,2; ТЗТМ=0,11*1,2		100 м	268,464	1,788				0,89		0,132	0,07
2.1	□	Труба гофр. 16 мм	15 м				0,83				12,45		
2.2	□	Труба гофр. 20 мм	35 м				1,08				37,8		
2.3	□	Распределительная коробка 100*100	2 шт.				12,35				24,7		
3	ФЕРм67-4-01	Демонтаж выключателей, розеток	0,04	45,55	0	0	1,82	1,82	0	5,84	0,23		
	(0)	V=0,03+0,01;	100 шт.	45,55	0				0	0			
4	ФЕРм67-4-03	Демонтаж светильников с лампами накаливания	0,01	50,24	0,94	0	0,5	0,49	0,01	6,32	0,06		
	(0)		100 шт.	49,3	0,35				0	0,03	0		
5	ФЕРм08-03-591-11	Розетка теплосыльная трехполюсная	0,03	1589,657	27,8688	862,784	47,69	20,97	0,84	70,464	2,11		
	(0) МДС37 п.4.3.1; МДС35, пр.1, т.2.	ЗП=728,13*0,8*1,2; ЭММ=29,03*0,8*1,2; ЗПМ=1,62*0,8*1,2; Мат=1078,48*0,8; ТЗТ=73,4*0,8*1,2; ТЗТМ=0,12*0,8*1,2	100 шт.	699,0048	1,5552				0,05	0,1152	0		
5.1	□	Розетка двухместная	3 шт.			18,6				55,8			
6	ФЕРм08-03-591-02	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	0,01	344,92	9,2928	28,984	3,45	3,07	0,09	0,29	30,912	0,31	





11	ФЕР57-1-02	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	0,118	59,83	0	0	7,06	7,06	0	0	7,67	0,91
	(0)		100 м2 основа ния	59,83	0				0		0	0
	509-9900	Строительный мусор	0,0826 т		0				0			
11. 1												
12	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	0,118	1535,283 4	2,61	1492,06	181,16	4,79	0,31	176,06	4,761	0,56
	(0)		100 м2 поверхн ости	40,6134	0				0		0	0
	МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=29,43*1,15*1,2; ЭММ=1,74*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=3,45*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2										
13	ФЕР11-01-012-03	Укладка лаг по плитам перекрытий	0,118	2198,916 8	42,9	1735,31	259,47	49,64	5,06	204,77	49,3212	0
	(0)		100 м2 пола	420,7068	3,135				0,37		0,27	0
	МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=304,86*1,15*1,2; ЭММ=28,6*1,25*1,2; ЗПм=2,09*1,25*1,2; ТЗТ=35,74*1,15*1,2; ТЗТм=0,18*1,25*1,2										
14	ФЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (два слоя)	0,118	5445,143 2	273,15	4469,38	642,53	82,91	32,23	527,39	78,3288	9,24
	(0)		100 м2 изолиру емой поверхн ости	702,6132	6,27				0,74		0,54	0,06
	МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=254,57*2*1,15*1,2; ЭММ=91,05*2*1,25*1,2; ЗПм=2,09*2*1,25*1,2; Мат=2234,69*2; ТЗТ=28,38*2*1,15*1,2; ТЗТм=0,18*2*1,25*1,2										
14. 1	104-0013	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	0,48616 м3			-542,4				-527,39		

14. 2		Плита Базалит Л-75 1000 х 500 х 50 мм	0,59 м3			479,42		282,86	
15	ФЕР11-01-033-02	Устройство покрытий дошчатых толщиной 36 мм	0,118	9034,785 2	189,21	8060,3	1066,1	92,66	22,33
	(0)	ЗП=569,04*1,15*1,2; ЭММ=126,14*1,25*1,2; ЗПм=8,82*1,25*1,2; ТЗТ=66,71*1,15*1,2; ТЗТм=0,76*1,25*1,2	100 м2 покрытия	785,2752	13,23			1,56	1,14
	МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2								0,13
16	ФЕР11-01-053-01	Устройство оснований поголов из фанеры в один слой площадью до 20 м2	0,118	6817,099 4	1008,765	5386,22	804,42	49,81	119,03
	(0)	ЗП=305,88*1,15*1,2; ЭММ=672,51*1,25*1,2; ЗПм=67,4*1,25*1,2; ТЗТ=37,44*1,15*1,2; ТЗТм=6,7*1,25*1,2	100 м2 пола	422,1144	101,1			11,93	10,05
	МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2								1,19
17	ФЕР11-01-036-04	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	0,118	7449,132 6	105,735	6983,19	879	42,5	12,48
	(0)	ЗП=261,02*1,15*1,2; ЭММ=70,49*1,25*1,2; ЗПм=3,94*1,25*1,2; ТЗТ=31,41*1,15*1,2; ТЗТм=0,34*1,25*1,2	100 м2 покрытия	360,2076	5,91			0,7	0,51
	МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2								0,06
18	ФЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	0,01	315,7584	34,665	80,4	3,16	2,01	0,35
	(0)	ЗП=145,43*1,15*1,2; ЭММ=23,11*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=16,64*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м профиля	200,6934	0			0	0
	МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2								0,23
18. 1	206-9002	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, П 38	1,05 м			23,24		24,4	

19	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,14	1458,5032	16,86	1357,27	204,19	11,81	2,36	190,02	9,1908	1,29
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=61,14*1,15*1,2; ЭММ=11,24*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,66*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м плинтус а	84,3732	0				0		0	0

окна

20	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заплотнений проемов оконных с подоконными досками	0,021	1767,24	241,95	0	37,11	32,03	5,08	0	188,54	3,96
	(0)		100 м2	1525,29	89,78				1,89		7,74	0,16
21	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	0,021	252217,7342	613,83	249846,35	5296,57	36,91	12,89	5246,77	201,0936	4,22
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=1273,59*1,15*1,2; ЭММ=409,22*1,25*1,2; ЗПм=7,66*1,25*1,2; ТЗТ=145,72*1,15*1,2; ТЗТм=0,66*1,25*1,2	100 м2 проемов	1757,5542	11,49				0,24		0,99	0,02
21.1	203-0993	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	2,1 м2			-2415,48				-5072,51		
21.2	П	Оконный блок ПВХ трехкамерный	2,1 м2			610,17				1281,36		
22	ФЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	0,015	6571,0806	42,51	6276,9	98,57	3,78	0,64	94,15	29,5044	0,44



	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=182,37*1,15*1,2; ЭММ=28,34*1,25*1,2; ЗПМ=0,81*1,25*1,2; ТЗТ=21,38*1,15*1,2; ТЗТМ=0,07*1,25*1,2	100 п. м	251,6706	1,215				0,02	0,105	0	
22.1	101-9138	Доски подоконные ПВХ	1,5 м			61,02				91,53		
22.2	□	Заглушка д/подоконника	2 шт.			5,08				10,16		
23	ФЕР61-7-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	0,0006	5751,92	36,26	2279,61	3,45	2,06	0,02	1,37	383,06	0,23
(0)			100 м2	3436,05	13,46				0,01		1,16	0
			отремонтированной поверхн ости									
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,00486 т			0				0		
24	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	0,024	12085,5872	69,495	9907,19	290,05	50,61	1,67	237,77	229,7286	5,51
(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2			100 м2	2108,9022	1,395				0,03		0,12	0
			облицовки									
25	ФЕР10-01-036-01	Установка углов ПВХ на клею	0,044	413,867	0	335	18,21	3,47	0	14,74	9,246	0,41

	МДС35.п.4.7; МДС36.п.3.2	ЗП=57,15*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПМ=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,7*1,15*1,2; ТЗТМ=0*1,25*1,2	100 п. м	78,867	0					0		0	0	0
26	ФЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза  (0)  V=0,021*0,5;	0,01	1030,83	0,87	332,45	10,31	6,98	0,01	3,32	80,73	0,81		
27	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандринов, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м  (0)	0,014	2516,07	5,99	2156,85	35,22	4,95	0,08	30,2	41,41	0,58		
27.	509-9900	Строительный мусор	100 м	353,23	0,93				0,01		0,08	0		
27.			0,003136 т			0				0				
Стены														
28	ФЕР10-05-009-02	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей типоскартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом	0,31	6185,032 2	19,08	5327,34	1917,36	259,97	5,91	1651,48	92,46	28,66		
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.п.3.2	ЗП=607,69*1,15*1,2; ЭММ=12,72*1,25*1,2; ЗПМ=0*1,25*1,2; ТЗТ=67*1,15*1,2; ТЗТМ=0*1,25*1,2	100 м2 стен (за вычетом проемов )	838,6122	0				0		0	0		



32	ФЕР15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тисненными и плотными	0,31	3482,011	1,77	3070,45	1079,42	127,04	0,55	951,84	45,1812	14,01
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=296,95*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=32,74*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 оклеиваемой и обшиваемой поверхности	409,791	0,18				0,06		0,015	0
33	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	0,02	3127,838	43,935	2426,54	62,56	13,15	0,88	48,53	71,6082	1,43
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=476,35*1,15*1,2; ЭММ=29,29*1,25*1,2; ЗПм=19,06*1,25*1,2; ТЗТ=51,89*1,15*1,2; ТЗТм=1,87*1,25*1,2	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	657,363	28,59				0,57		2,805	0,06
34	ФЕР46-03-008-01	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см	0,006	853,93	615,33	0	5,12	1,43	3,69	0	26,6	0,16
	(0)		10 м2 ниш	238,6	60,06				0,36		5,97	0,04
35	ФЕРр65-33-01	Смена жалюзийных решеток	1	3255,86	0,31	2861,55	3255,86	394	0,31	2861,55	46,19	46,19
	(0)		100 жалюзийных решеток	394	0,12				0,12		0,01	0,01
35.1	509-9900	Строительный мусор	0,07 т			0				0		
36	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на кле	0,025	413,867	0	335	10,35	1,97	0	8,38	9,246	0,23

(0)	ЗП=57,15*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПМ=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,7*1,15*1,2; ТЗТМ=0*1,25*1,2	100 п. м	78,867	0					0	0	0
-----	--	----------	--------	---	--	--	--	--	---	---	---

## ПОТОЛОК

37	ФЕР62-39-02	Промывка поверхности от краски потолков	0,11	68,21	0	7,55	7,5	6,67	0	0,83	7,64	0,84
	(0)		100 м2	60,66	0				0		0	0
38	ФЕР15-01-051-02	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2	0,113	472,7514	74,235	0	53,42	45,03	8,39	0	35,9352	4,06
	(0)		100 м2 обшивки	398,5164	0				0		0	0
38.	101-2064	Штруп стропильный с потайной головкой	46 шт.			0,05				2,3		
38.	101-9102	Дюбели распорные полистироловые 6x30 мм	46 шт.			0,05				2,3		
38.	201-9019	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка	14 м			3,93				55,02		
38.	201-9022	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка	14 м			3,93				55,02		
38.	201-9039	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун)	11,3 м2			87,17				985,02		

двери

39	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,0189	1082,58	241,95	0	20,46	15,89	4,57	0	103,91	1,96
	(0)		100 м2	840,63	89,78				1,7		7,74	0,15
40	ФЕР15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на кле	0,02	3020,296	6,57	2395,9	60,41	12,36	0,13	47,92	68,1168	1,36
	(0)		100 м2	617,826	2,43				0,05		0,21	0
	МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=447,7*1,15*1,2; ЭММ=4,38*1,25*1,2; ЗПм=1,62*1,25*1,2; ТЗТ=49,36*1,15*1,2; ТЗТм=0,14*1,25*1,2	отделываемой поверхн ости									
41	ФЕР10-01-036-01	Установка углов ПВХ на кле	0,05	413,867	0	335	20,69	3,94	0	16,75	9,246	0,46
	(0)	ЗП=57,15*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,7*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 п. м	78,867	0				0		0	0
42	ФЕР15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	0,02	564,2826	4,395	402,54	11,29	3,15	0,09	8,05	16,5462	0,33
	(0)	ЗП=114,02*1,15*1,2; ЭММ=2,93*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=11,99*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2	157,3476	0,18				0		0,015	0
43	ФЕР15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тисненными и плотными	0,02	3482,011	1,77	3070,45	69,64	8,2	0,04	61,41	45,1812	0,9



47	ФЕР62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	0,0871	1092,7	0,87	515,51	95,17	50,2	0,08	44,9	65,94	5,74
	(0)		100 м2 окрасив аемой поверхн ости	576,32	0				0		0	0
48	ФЕР62-32-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	0,03025	1168,43	0,87	515,51	35,35	19,72	0,03	15,59	80,6	2,44
	(0)		100 м2 окрасив аемой поверхн ости	652,05	0				0		0	0
49	ФСЦпг01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1,81	42,98	42,98	0	77,79	0	77,79	0	0	0
	(0)		1 т груза	0	0				0		0	0
50	ФСЦпг03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстоянии: до 15 км.	1,81	13,38	13,38	0	24,22	0	24,22	0	0	0
	(0)		1 т груза	0	0				0		0	0

ИТОГО:

19979,66 1974,35 676,19 17329,12 216,75  
41,19 3,62

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Теплоизоляционные работы (29)			
Накладные расходы	(49,21+0,19)*0,9	0,9	44,46
Сметная прибыль	(49,21+0,19)*0,6	0,6	29,64
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (35, 46)			
Накладные расходы	(444,39+0,12)*0,74	0,74	328,94
Сметная прибыль	(444,39+0,12)*0,5	0,5	222,26
Строительные металлические конструкции (44)			
Накладные расходы	(62,1+0)*0,81	0,81	50,3
Сметная прибыль	(62,1+0)*0,72	0,72	44,71
Погрузо-разгрузочные работы (49)			
Накладные расходы	(0+0)*0,6	1	0
Сметная прибыль	(0+0)*0,6	0,6	0
Перевозка (50)			
Накладные расходы	(0+0)*1,2	1,2	0
Сметная прибыль	(0+0)*0,65	0,65	0
Итого Накладные расходы	1873,16	1	1873,16
Итого Сметная прибыль	1126,59	1	1126,59
Итого	21463,31*5,95	5,95	21463,69
Индекс СМР	21463,31*(5,95-1)	5,95	105242,64
Индекс СМР			0
Итого по перевозке			0
Итого по погрузке/разгрузке	0*5,31	5,31	0
Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	0*5,31	5,31	0
Итого по погрузке(с индексом СМР "автомобильные перевозки")			127706,69
Итого	127706,69*0	0	0
Временные здания и сооружения			127706,69
Итого	127706,69*0	0	0
Земные удорожание			127706,69
Итого	127706,69*0,02	0,02	2554,13
Непредвиденные расходы			130260,82
Итого	130260,82*0,18	0,18	23446,45
НДС			153707,77
Итого			