

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города ИвановаА.В. Смирнов
2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на установку урн

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 147,951 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 8,891 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 189,5 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕРр68-13-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (25 руб.): 104% от ФОТ СП (14 руб.): 60% от ФОТ	0,0064	1965,05 479,99	1485,06 157,94		13	3	10 1	11	57,76	13	0,37
2	ФССЦпр01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузка лома асфальтобетона (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2014г. автомоб. перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,51	42,98 42,98			22	22					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка лома асфальтобетона, на расстояние: до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. автомоб. перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,51	11,42	11,42		6					
4	ФЕРрб1-4-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м (100 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (6386 руб.): 75% от ФОТ СП (3832 руб.): 45% от ФОТ	0,71	2046,2 2046,2			1453					184,6
5	ФЕР06-01-015-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (89 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (52 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,0057	12954,7 2790,99	60,25 3,38	10103,46	74	16		58	315,01	1,8
6	Прайс-лист	Урны металлические (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	71	250,77		250,77	17805			17805		
7	ФССЦпг01-01-01-014 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузка урн (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. автомоб. перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,71	8,36	8,36		6		6			
8	ФССЦпг03-02-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка урн (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. автомоб. перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,71	21,97	21,97		16		16			
9	ФССЦпг01-01-02-014 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Разгрузка урн (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. автомоб. перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,71	8,36	8,36		6		6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФЕР11-01-011-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЗМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (137 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (79 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	0,064	1591,66 317,07	42,05 14,73	1232,54	102	20	3 1	79	40,65	2,6
11	ФЕР11-01-011-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 40 мм) (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЗМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (13 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (8 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	0,256	317,62 3,9	7,72 2,44	306	81	1	2 1	78	0,5	0,13
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы							19584	1515	49	18020		189,5
Сметная прибыль							114748	8873	278 18	105597		189,5
Итого по смете:							6650					
Благоустройство (ремонтно-строительные):							3984					
Итого Поз. 1												
Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЗМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"							13	3	10 1			0,37
Накладные расходы 104% ФОТ (от 24)							77	18	59 6			0,37
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 24)							25					
Итого с накладными и см. прибылью							14					
Погрузо-разгрузочные работы:							116					0,37
Итого Поз. 2, 7, 9												
Всего с учетом "автомоб. перевозки ОЗП=5,61; ЗМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61"							34	22	12			
Перевозка грузов автотранспортом:							190	123	67			
Итого Поз. 3, 8												
Всего с учетом "автомоб. перевозки ОЗП=5,61; ЗМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61"							22		22			
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):							123		123			
Итого Поз. 4												
Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЗМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"							1453	1453				184,6
Накладные расходы 75% ФОТ (от 8 515)							8515	8515				184,6
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 8 515)							6386					
Итого с накладными и см. прибылью							3832					
							18733					184,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:												
Итого Поз. 5												
Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"							74	16		58		1,8
Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 94)							434	94		340		1,8
Сметная прибыль 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 94)							89					
Итого с накладными и см. прибылью							52					
Итого с накладными и см. прибылью							575					1,8
Материалы:												
Итого Поз. 6							17805			17805		
Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"							104337			104337		
Полы:												
Итого Поз. 10-11							183	21	5	157		2,73
Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"							1072	123	29	920		2,73
Накладные расходы 111% = 123%*0.9 ФОТ (от 135)							150		12			
Сметная прибыль 64% = 75%*0.85 ФОТ (от 135)							86					
Итого с накладными и см. прибылью							1308					2,73
Итого							125382					189,5
В том числе:												
Материалы							105597					
Машины и механизмы							278					
ФОТ							8891					
Накладные расходы							6650					
Сметная прибыль							3984					
НДС 18%							22569					
ВСЕГО по смете							147951					189,5

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

С.В. Третьяков

Согласовано

Г.А. Сафронова