



## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на благоустройство "Сквера десантников"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2984,638 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 35,537 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3806,31 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы		
												на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Пешеходные дорожки													
1	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (183 руб.): 142% от ФОТ СП (104 руб.): 81%=95% 0,85 от ФОТ	0,35	2836,83 144,98	2679,65 221,91	12,2	993	51	938 78	4	18,078	6,33	
2	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	38,5	55,26		55,26	2128			2128			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (1487 руб.): 142% от ФОТ СП (848 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	3,5	3139,45 255,29	342,36 43,75	2541,8	10988	894	1198 153	8896	30,176	105,62
4	ФЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 10 см) (100 м2 дорожек и тротуаров) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (-65 руб.): 142% от ФОТ СП (-37 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	-7	235,21 5,26	11,25 1,26	218,7	-1646	-37	-79 -9	-1530	0,621	-4,35
5	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр прим.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (пескоцементной смеси) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (94 руб.): 142% от ФОТ СП (53 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	0,175	2960,42 144,98	2798,36 234,93	17,08	518	25	490 41	3	18,078	3,16
6	ФССЦ-407-0028 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	17,5	280,6		280,6	4911			4911		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФЕР27-07-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (10 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (6623 руб.): 142% от ФОТ СП (3778 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	35	153 132,45	17,3 0,81	3,25	5355	4636	606 28	113	13,57	474,95
8	ФССЦ-403-8720 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	357	97		97	34629			34629		
9	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (2241 руб.): 142% от ФОТ СП (1278 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	2,1	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	9513	1554	209 24	7750	87,492	183,73
10	ФССЦ-401-0006 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	-12,39	592,76		592,76	-7344			-7344		
11	ФССЦ-402-0004 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	-0,126	519,8		519,8	-65			-65		
12	ФССЦ-401-0006 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	10,66	592,76		592,76	6319			6319		
13	ФССЦ-402-0004 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	0,042	519,8		519,8	22			22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФССЦ-403-8023 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Камни бортовые БР 100.20.8 (бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6865-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	210	22,36		22,36	4696			4696		
15	ФЕР22-01-011-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (87 руб.): 130% от ФОТ СП (51 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	0,01	221674,34 5061,15	14971,61 1603,4	201641,58	2217	51	150 16	2016	489	4,89
Итого по разделу 1 Пешеходные дорожки							527160					774,33
Раздел 2. Парковка + подъезд (из а/б)												
16	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (183 руб.): 142% от ФОТ СП (104 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,35	2836,83 144,98	2679,65 221,91	12,2	993	51	938 78	4	18,078	6,33
17	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	38,5	55,26		55,26	2128			2128		
18	ФЕР27-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (514 руб.): 142% от ФОТ СП (293 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,35	27544,9 347,25	5453,95 684,84	21743,7	9641	122	1909 240	7610	42,504	14,88



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ФЕР27-04-006-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до 12 см) (1000 м2 основания) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (-57 руб.): 142% от ФОТ СП (-32 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	-1,05	1595,81	298,01 37,69	1297,8	-1676		-313 -40	-1363		
20	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (3 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,175	1581,11	48,88 8,94	1532,23	277		9 2	268		
21	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	-0,1803	1487,6		1487,6	-268			-268		
22	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	0,1803	1690		1690	305			305		
23	ФЕРр68-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (93 руб.): 104% от ФОТ СП (53 руб.): 60% от ФОТ	0,1256	50446,55 292,7	3689,91 412,32	46463,94	6336	37	463 52	5836	29,99	3,77
24	ФССЦ-410-0021 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродомные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	-12,69	459,91		459,91	-5836			-5836		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	12,69	571,6		571,6	7254			7254		13
26	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> (1000 м <sup>2</sup> покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (373 руб.): 142% от ФОТ СП (213 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,35	47318,12 423,72	2982,78 328,18	43911,62	16561	148	1044 115	15369	44,045	15,42
27	ФССЦ-410-0005 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	-33,81	452		452	-15282			-15282		
28	ФССЦ-410-0007 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	33,81	480		480	16229			16229		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	На кахдые 0,5 см изменения толщину покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до 5 см) (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,7	5476,45 1	3,88	5471,57	3834	1	3	3830	0,1035	0,07
30	ФССЦ-410-0005 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	-8,47	452		452	-3828			-3828		
31	ФССЦ-410-0007 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	8,47	480		480	4066			4066		
32	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (640 руб.): 142% от ФОТ СП (365 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,6	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	2718	444	60 7	2214	87,492	52,5
33	ФССЦ-403-8021 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Камни бортовые БР 100 30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	60	63,12		63,12	3787			3787		
Итого по разделу 2 Парковка + подъезд (из а/б)							292941					92,97
Раздел 3. Дорожки вдоль аллей												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ФЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: песчаных (1 м3 подстилающего слоя) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (3512 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (2025 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	84	134,61 33,88	34,05 3,78	66,68	11307	2846	2860 318	5601	3,9215	329,41
35	ФЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м3 подстилающего слоя) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (5026 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (2898 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	100,8	295,96 38,01	62,51 6,91	195,44	29833	3831	6301 697	19701	4,2895	432,38
36	ФЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр применит.	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м3 подстилающего слоя) 140,48 = 278,50 - 0,1 x 155,94 - 0,09 x 155,94 - 1 x 108,40 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (2093 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (1207 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	42	157,94 38,01	62,51 6,91	57,42	6633	1596	2625 290	2412	4,2895	180,16
37	Прайс-лист	Гранитная крошка (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	58,8	289,23		289,23	17007			17007		
38	ФЕР22-01-011-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (139 руб.): 130% от ФОТ СП (81 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	0,016	221674,34 5061,15	14971,61 1603,4	201641,58	3547	81	240 26	3226	489	7,82



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (11955 руб.): 142% от ФОТ СП (6819 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	11,2	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	50734	8290	1115 129	41329	87,492	979,91
40	ФССЦ-401-0006 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	-66,08	592,76		592,76	-39170			-39170		
41	ФССЦ-402-0004 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	-0,672	519,8		519,8	-349			-349		
42	ФССЦ-401-0006 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	56,83	592,76		592,76	33687			33687		
43	ФССЦ-402-0004 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	0,222	519,8		519,8	115			115		
44	ФССЦ-403-8023 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	1120	22,36		22,36	25043			25043		
Итого по разделу 3 Дорожки вдоль аллей							1020478					1929,68
Раздел 4. МАФ												
45	ФССЦлг01-01-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Погрузка скамеек (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2	22,33	22,33		45		45			
46	ФССЦлг03-02-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка скамеек на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2	21,97	21,97		44		44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ФССЦпг01-01-02-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разгрузка (установка) скамеек (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2	22,33	22,33		45		45			
48	Прайс-лист	Скамейки (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	20	1446,17	1446,17	28923	28923			28923		
49	ФЕР06-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (3 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (2 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,0008	13388,41 3209,64	75,31 4,23	10103,46	11	3		8	362,2615	0,29
50	ФЕРр68-13-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (3 руб.): 104% от ФОТ СП (2 руб.): 60% от ФОТ	0,0036	1965,05 479,99	1485,06 157,94		7	2	5 1		57,76	0,21
51	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузка лома асфальтобетона (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,29	42,98 42,98			12	12				
52	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка лома асфальтобетона, на расстояние: до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,29	11,42	11,42		3		3			
53	ФЕРр51-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м (100 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (614 руб.): 75% от ФОТ СП (368 руб.): 45% от ФОТ	0,4	2046,2 2046,2			818	818			260	104

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ФЕР06-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (10 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (6 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,0032	13388,41 3209,64	75,31 4,23	10103,46	43	10		33	362,2615	1,16
55	Прайс-лист	Урны металлические (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	40	245,85		245,85	9834			9834		
56	ФССЦпг01-01-01-014 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузка урн (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,4	8,36	8,36		3		3			
57	ФССЦпг03-02-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка урн (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,4	21,97	21,97		9		9			
58	ФССЦпг01-01-02-014 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разгрузка урн (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,4	8,36	8,36		3		3			
59	ФЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (16 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (9 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	0,036	1649,73 364,63	52,56 21,44	1232,54	59	13	2 1	44	46,7475	1,68

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	ФЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 40 мм) (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (2 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (1 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	0,144	320,14 4,49	9,65 3,55	306	46	1	1	44	0,575	13 0,08
61	ФЕР07-01-055-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр прим.	Установка флажстоков (100 шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (914 руб.): 117%=130%*0,9 от ФОТ СП (562 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	0,08	13476,68 9761,26	455,14 1,16	3260,28	1078	781	36	261	983,9975	78,72
62	Прайс-лист	флажстоки (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	8	1888,12		1888,12	15105			15105		
Итого по разделу 4 МАФ							343343					186,14
Раздел 5. Озеленение												
63	ФЕР47-01-048-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см: вручную (100 м2 корыта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (6757 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (5003 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	10	649,7 649,7			6497	6497			85,9395	859,4



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ФЕР47-01-048-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать к расценке: 47-01-048-02 (до 15 см) (100 м2 корыта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (-4912 руб.): 104%=115%*0.9 от ФОТ СП (-3637 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ	-25	188,92 188,92				-4723	-4723		24,9895	13 -624,74
65	ФССЦпр01-01-01-039 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	210	4,27	4,27		897		897			
66	ФССЦпр03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	210	11,42	11,42		2398		2398			
67	ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (3798 руб.): 104%=115%*0.9 от ФОТ СП (2812 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ	10	2343,74 365,24		1978,5	23437	3652		19785	46	460

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (доставка грунта) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	180	11,42	11,42		2056		2056			
69	ФЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (1019 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (755 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	10	751,93 58,28	376,75 39,73	316,9	7519	583	3768 397	3168	6,8885	68,89
70	ФССЦ-414-0137 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Семена газонных трав (смесь) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	-20	146,25		146,25	-2925			-2925		
71	ФССЦ-414-0333 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Газон ДЕКОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	20	41,83		41,83	837			837		
72	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (доставка воды) (1 т груза) (Автомобили-цистерны ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	100	14,85	14,85		1485		1485			
73	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр прим.	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: вазоны (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,6	42,98 42,98			26	26				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	ФССЦпг03-01-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,6	12,65	12,65		8		8			
75	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр прим.	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: вазоны (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,6	42,98 42,98			26	26				
76	ФЕР47-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпи 20 см (100 м2 цветников) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (16 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (12 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	0,036	3064,42 426,42		2638	110	15		95	53,705	1,93
77	ФЕР47-01-049-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-01 (до 50 см) (100 м2 цветников) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (11 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (8 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	0,216	708,98 49,48		659,5	153	11		142	6,233	1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (доставка земли) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,16	11,42	11,42		25					
79	ФЕР47-01-054-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: многолетних и корневищных (1000 шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (42 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (31 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	0,198	216,7 202,34	13,75 1,45	0,61	43	40	3		19,55	3,87
80	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (доставка воды) (1 т груза) (Автомобили-цистерны ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,0495	14,85	14,85		1		1			
81	Мониторинг	Цветы (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	198	2,72		2,72	539			539		
82	ФЕР47-01-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25% (10 ям) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (209 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (155 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	0,7	715,83 286,5		429,33	501	201		300	36,731	25,71



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (доставка грунта) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,3352	11,42	11,42		27		27			
84	ФЕР47-01-009-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м (10 деревьев или кустарников) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (189 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (140 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	0,7	915,66 227,46	279,64 32,26	408,56	641	159	196 23	286	23,644	16,55
85	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (доставка воды) (1 т груза) (Автомобили-цистерны ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,54	14,85	14,85		23		23			
86	Прайс	Ель сербская (1,75-2 м) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	7	650,78	650,78		4555			4555		
87	ФЕР47-01-039-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Внесение минеральных удобрений при посадке деревьев и кустарников: для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт (10 м3 ям) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86 НР (8 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (6 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	0,07	119,21 119,21			8	8			15,2835	1,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	ФССЦ-114-0001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Азофоска марки 1:1:1 насыпью (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,86	0,000175	4194,56	75,36 8,05	4194,56	1					
Итого по разделу 5 Озеленение							329863					814,03
Раздел 6. Электроснабжение												
89	ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 сети наружного освещения СМР=6,12 НР (107 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (58 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	4	96,16 20,29	75,36 8,05	0,51	385	81	301 32	3	2,29	9,16
90		Пржектор светодиодный 24 Вт (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 сети наружного освещения СМР=6,12	4	443,12		443,12	1772			1772		
91		Провод ПВС 3х2,5 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 сети наружного освещения СМР=6,12	10	5,23		5,23	52			52		
92		Скрепка -20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 сети наружного освещения СМР=6,12	4	0,8		0,8	3			3		
93		Лента IF 207 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 сети наружного освещения СМР=6,12	8	4,21		4,21	34			34		
94		Зажим соединительный ТТД 051 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 сети наружного освещения СМР=6,12	8	16,71		16,71	134			134		
Итого по разделу 6 Электроснабжение							15575					9,16
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							361493	32837	32150 2700	296506		3806,31
Накладные расходы							43932					
Сметная прибыль							26397					
Итого по смете:												
Итого Поз. 1-44, 48-50, 53-55, 59-64, 67, 69-71, 76-77, 79, 81-82, 84, 86-88 "прочие объекты СМР=5,86"							2473746					3797,15
Итого Поз. 45-47, 51-52, 56-58, 65-66, 68, 72-75, 78, 80, 83, 85 "автомоб. перевозки СМР=5,61"							40033					
Итого Поз. 89-94 "сети наружного освещения СМР=6,12"							15575					9,16
Итого							2529354					3806,31
Справочно, в ценах 2001г.:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы						296506					
	Машины и механизмы						32150					
	ФОТ						35537					
	Накладные расходы						43932					
	Сметная прибыль						26397					
	НДС 18%						455284					
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>2984638</b>					<b>3806,31</b>

Составил

Херувимова С.В.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Шалафан Т.С.

Бобышев С.Н.

Тюсина В.В.

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>[Signature]</i>	07.04.14
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Signature]</i>	07.04.14
Начальник отдела технического надзора		