

УТВЕРЖДАЮ:



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Ремонт кабинетов № 601,616,617,618,619 в административном здании по адресу :г.Иваново ,пл.Революции д.6

Объект

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. Помещение 601			
1	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,495
2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,495
3	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,495
4	Грунтовка шпательная при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,495
5	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,495
6	Оклейка стеклообоями стен примен. Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,495
7	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2 поверхности стен	0,495
8	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,04
9	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,184
10	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,174
11	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,184
12	Демонтаж. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,184
13	Демонтаж стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 (до 80 мм)	100 м2 стяжки	0,184
14	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	100 м2 стяжки	0,184
15	Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (до толщ 80 мм)	100 м2 стяжки	0,184
16	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,184
17	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,174
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01428
19	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0,13
20	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,04
21	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,11
22	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01
23	Розетка штепсельная трехполюсная	100 шт.	0,11
24	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,06

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
25	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,18
26	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,3
27	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0189
28	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00025
29	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0189
30	Установка доборов. Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,05
31	Демонтаж на время ремонта.Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	2
32	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	2
РАЗДЕЛ 2. Помещение 617			
33	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,449
34	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,449
35	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,449
36	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,449
37	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,449
38	Оклейка стеклообоями стен примен.Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,449
39	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2 поверхности стен	0,449
40	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,04
41	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,201
42	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,179
43	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,201
44	Демонтаж.Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,201
45	Демонтаж стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 (до 80 мм)	100 м2 стяжки	0,201
46	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	100 м2 стяжки	0,201
47	Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (до толщ 80 мм)	100 м2 стяжки	0,201
48	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,201
49	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,179
50	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01428
51	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0,13
52	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,04
53	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,12

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
54	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01
55	Розетка штепсельная трехполюсная	100 шт.	0,06
56	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,06
57	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,18
58	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,3
59	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0189
60	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00028
61	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0189
62	Установка доборов. Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,05
63	Демонтаж на время ремонта.Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	2
64	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	2
РАЗДЕЛ 3. Помещение 616			
65	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,449
66	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,449
67	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,449
68	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,449
69	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,449
70	Оклейка стеклообоями стен примен.Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,449
71	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2 поверхности стен	0,449
72	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,179
73	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,201
74	Демонтаж.Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,201
75	Демонтаж стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 (до 80 мм)	100 м2 стяжки	0,201
76	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	100 м2 стяжки	0,201
77	Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (до толщ 80 мм)	100 м2 стяжки	0,201
78	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,201
79	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,179
80	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01428
81	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0,13
82	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,12
83	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
84	Розетка штепсельная трехполюсная	100 шт.	0,1
85	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,06
86	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,18
87	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,3
88	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м ²	0,0189
89	Устройство бетонной подготовки	100 м ³ бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00028
90	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м ²	100 м ² проемов	0,0189
91	Установка доборов. Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,05
92	Установка дверного доводчика	1 шт.	1
93	Демонтаж на время ремонта.Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	2
94	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	2
РАЗДЕЛ 4. Помещение 618			
95	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м ² очищаемой поверхности	0,602
96	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	0,602
97	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м ² покрытия	0,602
98	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,602
99	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м ² покрытия	0,602
100	Оклейка стеклообоями стен примен.Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	100 м ² оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,602
101	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м ² поверхности стен	0,602
102	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,06
103	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м ² поверхности облицовки	0,393
104	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,231
105	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м ² покрытия	0,393
106	Демонтаж.Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м ² стяжки	0,393
107	Демонтаж стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 (до 80 мм)	100 м ² стяжки	0,393
108	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	100 м ² стяжки	0,393
109	Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (до толщ 80 мм)	100 м ² стяжки	0,393
110	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м ² покрытия	0,393
111	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,231
112	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,05712
113	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0,2

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
114	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,06
115	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,1
116	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02
117	Розетка штепсельная трехполюсная	100 шт.	0,1
118	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,36
119	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,58
120	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,78
121	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0378
122	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00056
123	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0378
124	Установка доборов. Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,1
125	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	2
126	Демонтаж на время ремонта.Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	2
127	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	2
РАЗДЕЛ 5. Помещение 619			
128	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,634
129	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,634
130	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,634
131	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,634
132	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,634
133	Оклейка стеклообоями стен примен.Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,634
134	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2 поверхности стен	0,634
135	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,06
136	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,363
137	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,231
138	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,363
139	Демонтаж.Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,363
140	Демонтаж стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 (до 80 мм)	100 м2 стяжки	0,363
141	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	100 м2 стяжки	0,363
142	Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (до толщ 80 мм)	100 м2 стяжки	0,363
143	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,363
144	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,231

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
145	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02856
146	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0,2
147	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,06
148	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,12
149	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02
150	Розетка штепсельная трехполюсная	100 шт.	0,12
151	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,36
152	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,58
153	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,78
154	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0189
155	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00028
156	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0189
157	Установка доборов. Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,05
158	Демонтаж на время ремонта.Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	2
159	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	2

РАЗДЕЛ 6. Разные работы

160	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	26,59
161	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	т	26,59

