




Спецификация элементов обустройства откосов

NN поз.	Наименование элемента	Марка, тип
1	Цилиндрические габионы (Ø2x0,6) м	ГЦ 1
2	Коробчатый габион (2x1x1) м	ГК 4
3	Матрасный габион (3x2x0,17) м	ГМ 1
4	Геотекстиль плотностью 200 г/см²	ТС-200
5	Обратная засыпка	песок
6	Обратный фильтр, t=15см	ПГС
7	Разработка котлована	
8	Отсыпка растительного грунта слоем, t=15см	
9	Посев трав по растительному грунту	

Спецификация элементов и основных объемов пересечения с дюкером канализации

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	Разработка грунта 2 группы вручную	м³	36
2	Обратная засыпка вручную	м³	36
3	Ж/бетонная плита ПК 60-15-8Ат Vта	шт/м³	1/1,14
4	Ж/бетонные сваи С40.30 длиной 4 м ГОСТ 19804-91	шт/м³	4/1,48

						МЗ-7/14008			ОБО			
						Корректировка проектно-сметной документации "Очистка русла р.Уводь и обустройство береговых откосов от плотины ОАО "БИМ" до створа Соковского моста в г.Иваново Ивановской области" (с ПК0-32 по ПК10+01)						
Изм	Код.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Обустройство берегов р.Уводь			Стадия	Лист	Листов	
ГИП		Беличко							РП	1.5		
Проверил		Беличко										
Исполнил		Прохорова Т.Е.										
						Пересечение левобережного крепления откоса с дюкером канализации на ПК 4+32			ООО "ИВГИПРОВОДХОЗ"			
Норм.конт		Беличко		