


УТВЕРЖДАЮ:

*Иванов В.А.* МБУЗ "Стоматологическая поликлиника №2"  
Баранов В.А.



СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ведомость объемов работ на замену оконных блоков в здании МБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 2"

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 1/0,05	100 коробок 0,05
2	Снятие оконных переплетов остекленных 2/0,4306	100 м2 оконных переплетов 0,4306
3	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных 3/0,0105	100 м2 0,0105
4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 4/0,1781	100 м2 проемов 0,1781
5	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых 5/0,0372	100 м2 проемов 0,0372
6	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м 6/0,0434	100 п. м 0,0434
7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею 7/0,09534	100 м2 облицовки 0,09534
8	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м 8/0,079	100 м 0,079
9	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 9/2,16	1 т груза 2,16
10	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 10 км. 10/2,16	1 т груза 2,16

