


Согласовано-

Утверждаю- Директор МБОУ СОШ №3



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт туалетов 2 этажа,

Составлена 1 кв 2012г

руб

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на едн.	всего
			Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46-04-006-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка перегородок из ДСП	0,12	435,33	213,82	--	52	27	26	--	29,30	4
		100 м2		221,51	79,34				10		6,84	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110х0,9)		297,84			36					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85)		179,01			21					
		Сметная стоимость					109					
2	15-02-019-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	0,84	3127,84	43,94	2426,54	2627	552	37	2038	71,61	60
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		657,36	28,59				24		2,81	2
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		648,23			545					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		320,68			269					
		Сметная стоимость					3441					
3	15-04-006-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	0,84	88,90	1,77	0,18	75	73	1	1	9,04	8
		100 м2		86,95	0,18				--		0,02	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		82,34			69					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		40,74			34					
		Сметная стоимость					178					
4	111-9732	Грунтовка	10,92	6,34	--	6,34	69	--	--	69	--	--
		кг		--	--				--		--	--
5	15-01-019-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клеи из сухих смесей по кирпичу и бетону	0,84	11261,07	47,63	9190,68	9459	1699	40	7720	220,34	185
		100 м2 поверхности облицовки		2022,76	25,52				21		2,48	2
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		1935,62			1626					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		957,57			804					
		Сметная стоимость					11889					
6	15-02-019-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	0,22	3730,64	51,44	2829,31	821	187	11	623	87,08	19
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		849,89	33,32				7		3,27	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		834,63			184					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		412,90			91					
		Сметная стоимость					1096					
7	15-04-006-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	0,22	109,48	1,77	0,18	24	24	--	--	11,18	2
		100 м2 покрытия		107,53	0,18				--		0,02	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		101,79			22					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		50,35			11					
		Сметная стоимость					57					
8	111-9732	Грунтовка	2,86	6,34	--	6,34	18	--	--	18	--	--
		кг		--	--				--		--	--


		Сметная стоимость					109						
9	62-17-3 ФЕРр-2001 пр. МРР № 358	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	0,22	1808,50	8,36	1486,94	398	69	2	327	36,25	8	
		100 м2 окрашиваемой поверхности		313,20	1,16				--		0,10	--	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		251,49			55						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		157,18			35						
		Сметная стоимость					488						
10	10-05-001-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом	0,14	8756,15	58,02	7408,92	1226	180	8	1038	142,14	20	
		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		1289,21	--				--		--	--	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)		1369,14			192						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85)		690,37			97						
		Сметная стоимость					1515						
11	15-04-027-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	0,28	564,29	4,40	402,54	158	44	1	113	16,55	5	
		100 м2 окрашиваемой поверхности		157,35	0,18				--		0,02	--	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		148,86			42						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		73,64			21						
		Сметная стоимость					221						
12	15-04-005-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	0,28	1386,18	13,55	1058,09	388	88	4	296	35,07	10	
		100 м2 окрашиваемой поверхности		314,54	0,18				--		0,02	--	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		297,41			83						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		147,13			41						
		Сметная стоимость					512						
13	10-01-039-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	0,1	5241,22	509,94	3307,74	524	142	51	331	158,70	16	
		100 м2 проемов		1423,54	--				--		--	--	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)		1511,80			151						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85)		762,31			76						
		Сметная стоимость					751						
14	100-111	Блоки дверные	6	433,74	--	433,74	2602	--	--	2602	--	--	
		шт.		--	--				--		--	--	
15	100-001	Ручка-защелка	6	56,72	--	56,72	340	--	--	340	--	--	
		шт.		--	--				--		--	--	
16	46-04-012-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	0,11	1767,24	241,95	--	194	168	27	--	188,54	21	
		100 м2		1525,29	89,78				10		7,74	1	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110x0,9)		1598,92			176						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70x0,85)		960,97			106						
		Сметная стоимость					476						
17	10-01-034-08 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	0,1	10968,76	620,69	8549,02	1097	180	62	855	205,84	21	
		100 м2 проемов		1799,05	11,49				1		0,99	--	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)		1922,79			192						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85)		969,54			97						
		Сметная стоимость					1386						
18	203-9095-3	Блоки оконные ПВХ 2-х камерные	10	734,02	--	734,02	7340	--	--	7340	--	--	
		м2		--	--				--		--	--	
19	10-01-035-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 81 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	0,03	4263,14	21,50	3992,20	128	7	1	120	29,24	1	
		100 п. м		249,44	0,69				--		0,06	--	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)		265,63			8						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85)		133,94			4						
		Сметная стоимость					140						
20	100-002	Доски подоконные ПВХ	3,01	60,06	--	60,06	181	--	--	181	--	--	
		м		--	--				--		--	--	
21	58-20-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,03	2516,07	5,99	2156,85	75	11	--	64	41,41	1	
		100 м		353,23	0,93				--		0,08	--	





Согласовано-

Утверждаю- Директор МБУ СОЦ №35




## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на ремонт туалетов 2 этажа,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


нование:

п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	1	Разборка перегородок из ЛСП	100 м2	0,12
2	2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,84
3	3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,84
4	5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,84
5	6	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,22
6	7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,22
7	9	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расходом старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22
8	10	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,14
9	11	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,28
10	12	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,28
11	13	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,1
12	16	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,11
13	17	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,1
14	19	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,03
15	21	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,03
16	22	Смена унитазов типа "Компакт"	100 приборов	0,05
17	24	Установка писсуаров напольных	10 компл.	0,5
18	25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,04
19	26	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,04
20	31	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,03
21	32	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,03
22	34	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,45
23	35	Заделка трещин цементным раствором	10 м трещины	0,8
24	36	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07
25	37	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,12
26	38	Установка биде	10 компл.	0,1
27	39	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,03



Согласовано-

Утверждаю- Директор МБОУ СОШ №35



РЕСУРСНАЯ СМЕТА

на ремонт туалетов 2 этажа в МБОУ СОШ №35

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	цена	на	Стоимость (Всего)
				единицу с НДС		
1	4	5	6	7	10	
1	Ручка-защелка	шт.	6	340	2040	
2	Доски подоконные ПВХ	м	3,01	360	1084	
3	Гройник	шт	2	7	14	
4	муфта	шт	2	4	8	
5	Угольник	шт	2	9	18	
6	Блоки дверные	шт	2	4300	8600	
7	Блоки дверные	шт.	6	2600	15600	
8	Унитаз "Компакт"	комп	5	3200	16000	
9	Грунтовка	кг	13,78	38	524	
10	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	м	3,6	31	111	
11	Блоки оконные ПВХ 2-х камерные	м2	10	4400	44000	
	Всего	руб.			87999	