

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ 200\_ г.

МБУ ДОД ДЮСШ № 5

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**

на **РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ)**

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 134,928 тыс.руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 6,987 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 1 кв \_\_\_\_\_ 2012\_ г.



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>ФЕР46-04-012-01</b> <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) <i>НР. (2009 руб.): 11096*0.9 от ФОТ (2029 руб.) СП. (1207 руб.): 7096*0.85 от ФОТ (2029 руб.)</i>	0,24	1767,24 1525,29	241,95 89,78		424	366	58 22		188,54	45,25
2	<b>ФЕРр58-20-1</b> <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) <i>НР. (183 руб.): 83% от ФОТ (220 руб.) СП. (143 руб.): 65% от ФОТ (220 руб.)</i>	0,12	2516,07 353,23	5,99 0,93	2156,85	302	42	1	259	41,41	4,97
3	<b>ФЕР10-01-034-08</b> <i>Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) <i>10 266,47 - 218 773,47 - 100 x 2 085,07 НР. (2421 руб.): 11896*0.9 от ФОТ (2280 руб.) СП. (1221 руб.): 6396*0.85 от ФОТ (2280 руб.)</i>	0,24	10266,47 1303,66	413,79 7,66	8549,02	2464	313	99 2	2052	149,16	35,8
4	<b>203-8040</b>	Блок оконный ПВХ (м2)	24	527		527	12648			12648		
5	<b>ФЕР10-01-035-03</b> <i>Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п.м) <i>НР. (172 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (162 руб.) СП. (87 руб.): 6396*0.85 от ФОТ (162 руб.)</i>	0,126	6487,61 182,37	28,34 0,81	6276,9	817	23	4	790	21,38	2,69
6	<b>101-9468</b>	Доски подоконные ПВХ (м)	12,6	64,82		64,82	817			817		