


СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства

Администрации города Иванова

А.В. Смирнов



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на реконструкцию светофорного объекта на перекрестке пр.Ленина-ул.Красной Армии-пл.Революции.

Сметная стоимость - 360,397 тыс.руб.

В ценах 2 квартала 2012г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин			
				Всего	Экспл. машин	Мат-лы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Мат-лы	обслуживающ. машин	Всего			
													ед. изм.	В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты
№1 Монтажные работы															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	ФЕРм08-02-317-11  (0)  МДС35.пр.1.т.2.4	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми (Демонтаж) ЗП=415,48*1,15*0,8*0,6; ЭММ=1063,61*1,15*0,8*0,6; ЗПМ=99,5*1,15*0,8*0,6; Мат=2032,56*0,8*0,8; ТЗГ=44,2*1,15*0,8*0,6; ТЗТМ=7,37*1,15*0,8*0,6	6	816,46	587,11	0	4 898,75	1 376,07	3 522,68	0	24,40	146,39			
			1 шт.	229,34	54,92			329,54	4,07	24,41					
2	ФЕРм08-02-317-09  (0)  МДС35.пр.1.т.2.4	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами одноочковыми(Демонтаж) ЗП=288,58*1,15*0,6*0,8; ЭММ=555,35*1,15*0,6*0,8; ЗПМ=51,98*1,15*0,6*0,8; Мат=813,58*0*0,8; ТЗГ=30,7*1,15*0,6*0,8; ТЗТМ=3,85*1,15*0,6*0,8	6  1 шт.	465,85  159,30	306,55  28,69	0	2 795,1	955,78	1 839,32  172,16	0	16,95  2,13	101,68  12,75			

3	ФЕРм08-02-317-11 (0) МДС35.пр.1.г.2.4	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми ЗП=415,48*1,15*0,8; ЭММ=1063,61*1,15*0,8; ЗПм=99,5*1,15*0,8; Маг=2032,56*0,8; ТЗТ=44,2*1,15*0,8; ТЗТм=7,37*1,15*0,8	6	2 986,81	978,52	1 626,048	17 920,86	2 293,45	5 871,13	9 756,29	40,66	243,98
			1 шт.	382,24	91,54				549,24		6,78	40,68
4	ФЕРм08-02-144-01 (0)	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 ЗП=115,44*0,8*1,15; ЭММ=0*0,8*1,15; ЗПм=0*0,8*1,15; Маг=2,31*0,8; ТЗТ=12*0,8*1,15; ТЗТм=0*0,8*1,15	0,26	108,05	0,00	1,848	28,09	27,61	0	0,48	11,04	2,87
			100 шт.	106,20	0,00				0		0,00	0
5	ЕР27-09-038-01 (0)	Демонтаж экранов к светофорам ЗП=18,87*0,61*1,15*0,7; ЭММ=173,23*1,29*1,15*0,7; ЗПм=26,86*0,61*1,15*0,7; Маг=5,43*0,77*0; ТЗТ=1,7*0,61*1,15*0,7; ТЗТм=1,7*0,61*1,15*0,7	6	189,16	179,89	0	1 134,94	55,6	1 079,34	0	0,83	5,01
			1 экран	9,27	13,19				79,14		0,83	5,01
6	ЕР27-09-038-01 (0)	Установка экранов к светофорам ЗП=18,87*0,61*1,15; ЭММ=173,23*1,29*1,15; ЗПм=26,86*0,61*1,15; Маг=5,43*0,77; ТЗТ=1,7*0,61*1,15; ТЗТм=1,7*0,61*1,15	2	274,41	256,99	4,1811	548,81	26,47	513,97	8,36	1,19	2,39
			1 экран	13,24	18,84				37,68		1,19	2,39
7	ЕР27-09-032-01 (0)	Демонтаж световозвращающих дорожных знаков на растяжке на 2-х креплениях ЗП=11,06*0,61*0,7*1,05*1,15; ЭММ=108,01*1,29*0,7*1,15; ЗПм=16,75*0,61*0,7*1,15; Маг=90,44*0,77*0; ТЗТ=1,06*0,61*0,7*1,05*1,15; ТЗТм=1,06*0,61*0,7*1,15	9	117,87	112,16	0	1 060,79	51,32	1 009,47	0	0,55	4,92
			1 знак	5,70	8,23				74,03		0,52	4,68
8	ЕР27-09-032-01 (0)	Установка световозвращающих дорожных знаков на растяжке на 2-х креплениях ЗП=11,06*0,61*1,05*1,15; ЭММ=108,01*1,29*1,15; ЗПм=16,75*0,61*1,15; Маг=90,44*0,77; ТЗТ=1,06*0,61*1,05*1,15; ТЗТм=1,06*0,61*1,15	7	238,02	160,23	69,6388	1 666,13	57,03	1 121,63	487,47	0,78	5,47
			1 знак	8,15	11,75				82,25		0,74	5,21

9	ФЕР27-09-008-01	Демонтаж дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках	0,01	4 710,84	2 205,89	0	47,11	25,05	22,06	0	293,66	2,94
	(0)	ЗП=3111,74*0,7*1,15; ЭММ=2740,23*0,7*1,15; ЗПм=230,48*0,7*1,15; Маг=1716,89*0; ТЗТ=364,8*0,7*1,15; ТЗТм=14,28*0,7*1,15	100 знаков	2 504,95	185,54				1,86		11,50	0,11
10	ФЕР27-09-012-01	При демонтаже дополнительных шитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011	0,02	473,80	0,00	0	9,48	9,48	0	0	55,55	1,11
	(0)	ЗП=588,57*0,7*1,15; ЭММ=0*0,7*1,15; ЗПм=0*0,7*1,15; Маг=287,47*0; ТЗТ=60*0,7*1,15; ТЗТм=0*0,7*1,15	100 знаков	473,80	0,00				0		0,00	0
11	ФЕР27-09-008-01	Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках	0,06	8 446,66	3 151,26	1 716,89	506,8	214,71	189,08	103,01	419,52	25,17
	(0)	ЗП=3111,74*1,15; ЭММ=2740,23*1,15; ЗПм=230,48*1,15; ТЗТ=364,8*1,15; ТЗТм=14,28*1,15	100 знаков	3 578,50	265,05				15,9		16,42	0,99
12	ФЕР27-09-012-01	При установке дополнительных шитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011	0,07	964,33	0,00	287,47	67,5	47,38	0	20,12	79,35	5,55
	(0)	ЗП=588,57*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=69*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 знаков	676,86	0,00				0		0,00	0

Неучтенные материалы.

13	Прайс-лист	Экран для транспортного светофора	2 шт.			921,54				1 843,08		
14	Прайс-лист	Стойка для дорожного знака (4 м)	5 шт.			675				3375		
15	Прайс-лист	Знаки дорожные квадратные	5 шт.			786,44				3 932,2		
16	Прайс-лист	Знаки дорожные круглые	3 шт.			733,05				2 199,15		
17	Прайс-лист	Знаки дорожные треугольные	1 шт.			618,64				618,64		
18	Прайс-лист	Знаки дорожные 5.15.1.	1 шт.			1 553,06				1 553,06		
19	Прайс-лист	Знаки дорожные 1050*350	2 шт.			709,15				1 418,3		



3	ФЕРп02-02-006 02 (0)	Предварительные испытания АС II категории сложности	1	500,56	0	0	500,56	500,56	0	0	31,85	31,85
		1 система		500,56	0						0	0
ИТОГО:				1 226,01	0	0	1 226,01		0	0	77,98	
					0				0		0	0

Наименование и значение множителей												Значение	Прямые
Зарплата												9,78	11 990,38
Итого													11 990,38
Пусконаладочные работы, ремонт (1, 2, 3)													
Накладные расходы													
Сметная прибыль												0,65	7 793,75
Итого Накладные расходы												0,4	4 796,15
Итого Сметная прибыль												1	7 793,75
Итого												1	4 796,15
Всего по 2-м разделам													24 580,28
НДС													305 420,94
Итого												18%	54 975,77
													360 396,71

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ