

СОГЛАСОВАНО

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2012 г.


«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2012 г.



Ведомость объемов работ  
по текущему ремонту кабинета № 19 МБУЗ «Городская поликлиника № 10», г. Иваново

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1/0,161	100 м плинтуса 0,161
2	Разборка покрытий полов из линолеума и резины 2/0,176	100 м2 покрытия 0,176
3	Снятие дверных полотен 3/0,02	100 м2 дверных полотен 0,02
4	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 4/0,01	100 коробок 0,01
5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп 5/0,06	100 шт. 0,06
6	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 6/0,0216	100 м2 проемов 0,0216
7	Насечка поверхности стен 7/0,524	100 м2 0,524
8	Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитинусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону 8/0,524	100 м2 поверхности облицовки 0,524
9	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35% 9/0,056	100 м2 0,056
10	Устройство потолков из пластиковых панелей 10/0,176	100 м2 поверхности облицовки 0,176

11	Устройство покрытий из ГВЛ 11/0,176		100 м2 покрытия 0,176
12	Покрывание поверхностей грунтовой глубокой пропиткой за 1 раз ГВЛ 12/0,176		100 м2 покрытия 0,176
13	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построенных условиях из плиток гладких глазурованных керамических для полов одноцветных 13/0,176		100 м2 покрытия
14	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах саморезах 14/0,161		100 м плинтуса 0,161
15	Демонтаж шкафов под мойки 15/0,01		100 шт. изделий 0,01
16	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. 16/0,01		100 шт. изделий 0,01
17	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150x580 мм 17/4		1 решетка 4
18	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм 18/0,1		100 м 0,1
19	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм 19/0,13		100 м 0,13
20	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 20/0,1		100 м 0,1
21	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 21/0,13		100 м 0,13
22	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 22/0,06		100 шт. 0,06
23	Смена выключателей 23/0,01		100 шт. 0,01
24	Смена розеток 24/0,03		100 шт. 0,03



Составил: *Иванов*

Проверил:

27.07.12