

• СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Иван А.И.

« » 2012 г.

« » 2012 г.

Наименование стройки - МБУЗ «Городская поликлиника № 10», г. Иваново

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
на текущий ремонт кабинета № 19

Основание
Чертежи №

Сметная стоимость - 121,947 тыс.руб
Нормативная трудоемкость 217,49 чел-ч
Сметная заработная плата - 1,939 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и задат	Количес тво	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материал ы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	На един.	Всего
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕРп57-3-01 (0)	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,161		29,41	0	0	5	5	0	0	3,77	0,60697
			100 м плинтус а		29,41	0				0		0	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,01771	т			0				0		
2	ФЕРп57-2-01 (0)	Разборка покрытий полов из линолеума и резина	0,176		92,9	4,06	0	16	16	1	0	11,39	2,00464
			100 м2 покрыт я		88,84	1,51				0		0,13	0,02288

2.1	509-9900	Строительный мусор	0,08272 т			0			0			
3	ФЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен	0,02	288,06	0	0	6	0	0	36,28	0,7256	
	(0)		100 м2 дверных полотен	288,06	0			0		0	0	
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,0236 т			0			0			
4	ФЕРр56-9-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,01	1807,42	369,43	0	18	14	4	179,3	1,793	
	(0)		100 коробок	1437,99	39,94				0	3,97	0,0397	
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,105 т			0			0			
5	ФЕРр67-4-05	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	0,06	145,98	2,5	0	9	9	0	17,89	1,0734	
	(0)		100 шт.	143,48	0,93				0	0,08	0,0048	
6	ФЕР10-01- 047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	0,0216	169472,77 65	592,1875	166832,6	3661	44	13	231,15	4,99284	
	(0)	ЗП=1780,86*1,15; ЭММ=473,75*1,25; ЗПм=12,18*1,25; ТЗТ=201*1,15; ТЗТм=1,05*1,25	100 м2 проемов	2047,989	15,225				0	1,3125	0,02835	
7	ФЕР15-02- 031-08	Насечка поверхности стен	0,524	362,9515	0	0	190	190	0	42,55	22,2962	
	(0)	ЗП=315,61*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=37*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2	362,9515	0				0	0	0	

8	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	0,524	10916,003	39,6875	9190,68	5720	883	21	4816	183,6205	96,21714
	(0)	ЗП=1465,77*1,15; ЭММ=31,75*1,25; ЗПм=17,01*1,25; ТЗТ=159,67*1,15; ТЗТм=1,65*1,25	100 м2 поверхн ости облицов ки	1685,6355	21,2625				11		2,0625	1,08075
9	ФЕРр62-16-05	Окрашивание водозащитными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	0,056	1896,54	8,36	1595,37	106	16	0	89	33,89	1,89784
	(0)		100 м2	292,81	1,16				0		0,1	0,0056
10	ФЕР15-01-047-16	Устройство потолков из пластиковых панелей	0,176	29618,667	198,6	28248,7	5213	206	35	4972	124,614	21,93206
	(0)	ЗП=1018,58*1,15; ЭММ=158,88*1,25; ЗПм=3,38*1,25; ТЗТ=108,36*1,15; ТЗТм=0,25*1,25	100 м2 поверхн ости облицов ки	1171,367	4,225				1		0,3125	0,055
10.1	206-1336	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм	-184,8 м			24,71				-4566		
10.2	Прайс	Панели пластиковые Цена= 168,89/1,18/5,75	18,48 м2			24,89				460		
10.3	Прайс	Уголок ПВХ Цена=6,85/1,18/5,75	17,6 м			1,01				18		
11	ФЕР11-01-035-04, прим.	Устройство покрытий из ГВЛ	0,176	4589,9535	113,6125	4001	808	84	20	704	55,016	9,68282

(0)	ЗП=413,34*1,15; ЭММ=90,89*1,25; ЗПм=6,73*1,25; ТЗТ=47,84*1,15; ТЗТм=0,58*1,25	100 м2 покрытия	475,341	8,4125					1	0,725	0,1276
11.1	101-0699	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм	0,18075 2 100 м2		3834					-693	
11.2	101-2513	Листы гипсоволокнистые влажностойкие ГВЛВ 10 мм	18,0752 м2		23,52					425	
12	ФЕР15-04-006-03	Покрывные поверхности грунтовой глубокого проникновения за 1 раз ГВЛ	0,176	1,475	0,18	13	13	0	0	0	1,32572
(0)		ЗП=63,01*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=6,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 покрытия	72,4615	0,15			0		0,0125	0,0022
12.1	Прайс	Грунтовка глубокого проникновения Старатели Ц=40700/1,18/5,75	0,00228 8 т		5998,53					14	
13	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	0,176	9247,8495	185,0375	1628	212	33	1383	137,747	24,24347
(0)		ЗП=1046,88*1,15; ЭММ=148,03*1,25; ЗПм=46*1,25; ТЗТ=119,78*1,15; ТЗТм=4,22*1,25	100 м2 покрытия	1203,912	57,5			10		5,275	0,9284

14	ФЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах саморезах	0,161	1441,631	14,05	1357,27	232	11	2	219	7,659	1,2331
	(0)	ЗП=61,14*1,15; ЭММ=1,24*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,66*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м плитус а	70,311	0				0		0	0
15	ФЕР10-01-059-01	Демонтаж шкафов под мойки	0,01	697,672	215,512	0	7	5	2	0	60,12	0,6012
	(0)	ЗП=602,7*0,8; ЭММ=269,39*0,8; ЗПм=20,07*0,8; Маг=1633,35*0; ТЗТ=75,15*0,8; ТЗТм=1,73*0,8	100 шт. изделий	482,16	16,056				0		1,384	0,01384
16	ФЕР10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	0,01	2663,1925	336,7375	1633,35	27	7	3	16	86,4225	0,86423
	(0)	ЗП=602,7*1,15; ЭММ=269,39*1,25; ЗПм=20,07*1,25; ТЗТ=75,15*1,15; ТЗТм=1,73*1,25	100 шт. изделий	693,105	25,0875				0		2,1625	0,02163
16.1	203-0499	Штатик (раскладка), размер 19х19 мм	-4 м			3,2				-13		
16.2	Прайс	Подетолье под мойку Цена=1100/1,18/5,75	1 шт.			162,12				162		
17	ФЕР20-02-003-02	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм	4	28,496	2,9625	13,47	114	48	12	54	1,3455	5,382
	(0)	ЗП=10,49*1,15; ЭММ=2,37*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,17*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 решетка	12,0635	0				0		0	0

17.	301-0596	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 302, размер 150x580 мм	-0,36 м2			98,75				-36		
18	Прайс	РЭМ 5 (радиаторный экран мет. 5 с) Цена=265/1,18/5,75	4 шт.	0	39,06					156		
19	ФЕРм08-02-409-01 (0)	Труба виниловая по установленным колоннам, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм ЗП=223,72*0,8; ЭММ=58,55*0,8; ЗПм=1,49*0,8; Мат=1456,83*0,8	0,1 100 м	1391,28 178,976	46,84 1,192	1165,464	139	18 0	5 0	117	23,8 0,11	2,38 0,011
20	ФЕРм08-02-409-04 (0)	Труба виниловая по установленным потолкам, диаметр до 50 мм ЗП=256,62*0,8; ЭММ=112,65*0,8; ЗПм=4,46*0,8; Мат=1462,65*0,8	0,13 100 м	1465,536 205,296	90,12 3,568	1170,12	191	27 0	12 0	152	27,3 0,33	3,549 0,0429
21	Прайс	Труба ПВХ гофр. с зондом d16мм Цена=3,8/1,18/5,75 V=23*1,03	23,69 м	0	0,56					13		
22	ФЕРм08-02-412-03 (0)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 ЗП=73,88*0,8; ЭММ=9,68*0,8; ЗПм=0,54*0,8; Мат=223,97*0,8	0,1 100 м	246,024 59,104	7,744 0,432	179,176	25	6 0	1 0	18	7,86 0,04	0,786 0,004

23	Прайс	Провод ПВС 3*2,5 мм2 Цена=40/1,18/5,75 V=10*1,03	10,3			0	5,9						61				
24	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ЗП=63,36*0,8; ЭММ=4,84*0,8; ЗПм=0,27*0,8; Мат=205,98*0,8	0,13	219,344	3,872	164,784	29	7	1	21	6,74	0,8762					
	(0)		100 м	50,688	0,216				0			0,0026					
25	Прайс	Провод ПВС 3*1,5 мм2 Цена=25,3/1,18/5,75 V=13*1,03	13,39		103	3,73				50							
26	ФЕРм08-03-594-02	Светильник отдельно устанавливаемый на штупях с количеством ламп в светильнике 2 ЗП=1150,72*0,8; ЭММ=1968,76*0,8; ЗПм=527,89*0,8; Мат=2603,87*0,8	0,06	4578,68	1575,008	2083,096	275	55	95	125	116	6,96					
	(0)		100 шт.	920,576	422,312				25		45,08	2,7048					
27	509-1399	Светильник ЛСП 3902 2x36Вт IP65 Цена=101,96*0,8	6		0	81,57				489							
28	Прайс	Лампа люминисцент OSRAM L 36W/640 G13 Цена=37,5/1,18/5,75	шт.		0	5,53				66							
29	ФЕРрп67-9-01	Смена выключателей	шт.	840,59	0	622	8	2	0	6	24,1	0,241					
	(0)		100 шт.	218,59	0				0		0	0					
30	ФЕРрп67-9-02	Смена розеток	шт.	778,59	0	560	23	7	0	17	24,1	0,723					
	(0)		100 шт.	218,59	0				0		0	0					
													18463	1891	260	16313	212,38743

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата	1891		1	1891
Машины и механизмы	260		1	260
Материалы	16313		1	16313
Итого по неучтенным материалам				-3394
Итого				15070
Деревянные конструкции. Ремонт (6, 15, 16)				
Накладные расходы	(56+0)*1,062		1,062	59
Сметная прибыль	(56+0)*0,5355		0,5355	30
Малярные работы при ремонте. Ремонт (9)				
Накладные расходы	(16+0)*0,8		0,8	13
Сметная прибыль	(16+0)*0,5		0,5	8
Отделочные работы. Ремонт (7, 8, 10, 12)				
Накладные расходы	(1292+12)*0,945		0,945	1232
Сметная прибыль	(1292+12)*0,4675		0,4675	610
Полы. Ремонт (11, 13, 14)				
Накладные расходы	(307+11)*1,107		1,107	352
Сметная прибыль	(307+11)*0,6375		0,6375	203
Полы при ремонте. Ремонт (1, 2)				
Накладные расходы	(21+0)*0,8		0,8	17
Сметная прибыль	(21+0)*0,68		0,68	14
Проемы при ремонте. Ремонт (3, 4)				
Накладные расходы	(20+0)*0,82		0,82	16
Сметная прибыль	(20+0)*0,62		0,62	12
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (17, 18)				
Накладные расходы	(48+0)*1,152		1,152	55
Сметная прибыль	(48+0)*0,7055		0,7055	34
Электромонтажные работы при ремонте. Ремонт (5, 29, 30)				
Накладные расходы	(18+0)*0,85		0,85	15
Сметная прибыль	(18+0)*0,65		0,65	12
Электромонтажные работы: на других объектах. Ремонт (19, 20, 22, 24, 26, 27)				
Накладные расходы	(113+25)*0,95		0,95	131
Сметная прибыль	(113+25)*0,65		0,65	90
Итого Накладные расходы	1890		1	1890

Итого Сметная прибыль

Итого

Индекс СМР на 2 кв. 2012 г.

Итого

НДС

Итого

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

1013

1

1013

17973

85372

103345

18602

121947

17973*(5,75-1)

5,75

103345*0,18

18%