




**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**

Ремонт крыльца центрального входа МБОУ СОШ №35 по адресу:  
Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.60

г.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1.</b>				
1	Разборка металлического уголка на ступенях	100 м плинтуса	0,43	
2	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м борозд	0,074	
3	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,4774	
4	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2 покрытия	0,2614	
5	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм	м2	-26,66	
6	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм	м2	26,66	
7	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2 поверхности облицовки	0,26	
8	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм	м2	-26,52	
9	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм -ступень	м2	26,52	
10	Устройство противоскользящего резинового профиля	100 м плинтуса	0,39	
11	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	м	-39,39	
12	Противоскользящий резиновый профиль длиной 1,2м	шт.	23	
19	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м ограждения	0,075	
20	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-0,1567	
14	Поручень из нержавеющей стали в комплекте со стойками и с элементами заполнения	м	7,5	
15	Устройство подстилающих слоев: бетонных Т=25см	1 м3 подстилающе го слоя	0,5	
16	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,02	
<b>Раздел 2. ОТВОЗКА МУСОРА</b>				
17	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную	1 т груза	0,1786	
18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	0,1786	



Составил: Порохова Н.К.  
(должность, подпись, расшифровка)