


— Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" ____ " ____ 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:



____ 2012 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ____
(локальная смета)

на Замена забора МБОУ СОШ №35 по адресу г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.60
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Вед. об.

Сметная стоимость строительных работ _____ 74,669 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 6,481 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 118 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатаци и машин	Всего	оплаты труда	эксплуатаци я машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ФЕРп68-26-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка деревянных заборов: глухих из строганных досок (100 м2 забора)	0,864 48*1,8/100	350,25 350,25		303	303		42,87	37,04
2	ФЕР07-01-054-12 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка металлических оград высотой до 2,2 м - профлист (100 м ограды)	0,48 48/100	13268,21 1544,52	2762,93 311,72	6369	741	1326 150	162,41	77,96
3	ФССЦ-201-0777 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (т)	-0,00096	10045		-10				

СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФССЦ-201-0849 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Панели металлические сетчатые (м2)	-90,72	42		-3810				
5	Профлист цветной (м2)	96 48*2	42,47		4077				
6	Столбы металлические из труб <u>50*50</u> (м)	56 2,8*20	15,65		876				
7	Трубы профильные 50*25*2 (м)	144 48*3	12,14		1748				
8	Саморезы 4,8*29 (шт.)	580	0,33		191				
9	ФЕР13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,328 (0,05*4*56+0,05*3*144)/100	268,7 56,55	9,43 0,1	88	19	3	5,31	1,74
10	ФЕР13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,328 (0,05*4*56+0,05*3*144)/100	322,24 34,74	6,22 0,1	106	11	2	3,83	1,26
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					9938	1074	1331 150		118
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах					51579	5575	6908 779		118
Накладные расходы					7173				
Сметная прибыль					4368				
Итого по разделу 1 :									
Благоустройство (ремонтно-строительные):									
Итого Поз. 1					303	303			37,04
Всего с учетом "2кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"					1573	1573			37,04
Накладные расходы 104% ФОТ (от 1 573)					1636				
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 573)					944				
Итого с накладными и см. прибылью					4153				37,04
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:									
Итого Поз. 2-3, 6-8					9174	741	1326 150		77,96
Всего с учетом "2кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"					47613	3846	6882 779		77,96
Накладные расходы 117% = 130%*0.9 ФОТ (от 4 625)					5411				
Сметная прибыль 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 4 625)					3330				
Итого с накладными и см. прибылью					56354				77,96
Материалы для строительных работ:									
Итого Поз. 4					-3810				
Всего с учетом "2кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"					-19774				
Материалы:									
Итого Поз. 5					4077				
Всего с учетом "2кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"					21160				

СМЕТА

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
затраты на строительство конструкций и оборудования от коррозии:										
Итого Поз. 9-10						194	30	5		3
Всего с учетом "2 кв. 2012 г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"						1007	156	26		3
Накладные расходы 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 156)						126				
Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 156)						94				
Итого с накладными и см. прибылью						1227				3
Итого						63120				118
В том числе:										
Материалы						39096				
Машины и механизмы						6908				
ФОТ						6354				
Накладные расходы						7173				
Сметная прибыль						4368				
Итого по разделу 1						63120				118
Раздел 2. ОТВОЗКА МУСОРА										
11	ФССЦпг01-01-01-041 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза)	0,56	42,98 42,98		24	24			
12	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза)	0,56	11,42	11,42	6		6		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						30	24	6		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						159	127	32		
Итого по разделу 2 ОТВОЗКА МУСОРА :										
Погрузо-разгрузочные работы:										
Итого Поз. 11						24	24			
Всего с учетом "2 кв. 2012 г. автомоб.перевозки ОЗП=5,31; ЭМ=5,31; ЗПМ=5,31; МАТ=5,31"						127	127			
Перевозка грузов автотранспортом:										
Итого Поз. 12						6		6		
Всего с учетом "2 кв. 2012 г. автомоб.перевозки ОЗП=5,31; ЭМ=5,31; ЗПМ=5,31; МАТ=5,31"						32		32		
Итого						159				
В том числе:										
Машины и механизмы						32				
ФОТ						127				
Итого по разделу 2 ОТВОЗКА МУСОРА						159				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						9968	1098	1337 150		118
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						51/38	5702	6940 779		118

СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы					7173				
Сметная прибыль					4368				
Итого по смете:									
Благоустройство (ремонтно-строительные):									
Итого Поз. 1					303	303			37,04
Всего с учетом "2кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"					1573	1573			37,04
Накладные расходы 104% ФОТ (от 1 573)					1636				
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 573)					944				
Итого с накладными и см. прибылью					4153				37,04
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:									
Итого Поз. 2-3, 6-8					9174	741	1326 150		77,96
Всего с учетом "2кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"					47613	3846	6882 779		77,96
Накладные расходы 117% = 130%*0.9 ФОТ (от 4 625)					5411				
Сметная прибыль 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 4 625)					3330				
Итого с накладными и см. прибылью					56354				77,96
Материалы для строительных работ:									
Итого Поз. 4					-3810				
Всего с учетом "2кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"					-19774				
Материалы:									
Итого Поз. 5					4077				
Всего с учетом "2кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"					21160				
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:									
Итого Поз. 9-10					194	30	5		3
Всего с учетом "2кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"					1007	156	26		3
Накладные расходы 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 156)					126				
Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 156)					94				
Итого с накладными и см. прибылью					1227				3
Погрузо-разгрузочные работы:									
Итого Поз. 11					24	24			
Всего с учетом "2 кв. 2012 г. автомоб.перевозки ОЗП=5,31; ЭМ=5,31; ЗПМ=5,31; МАТ=5,31"					127	127			
Перевозка грузов автотранспортом:									
Итого Поз. 12					6		6		
Всего с учетом "2 кв. 2012 г. автомоб.перевозки ОЗП=5,31; ЭМ=5,31; ЗПМ=5,31; МАТ=5,31"					32		32		
Итого					63279				118
В том числе:									
Материалы					39096				
Машины и механизмы					6940				
ФОТ					6481				
Накладные расходы					7173				
Сметная прибыль					4368				
НДС 18%					11390				

СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете						74669			118

Составил _____ Порохова Н К
(должность, подпись, расшифровка)