

Климина Н.В.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Ремонтно-строительные работы помещения клуба по адресу: г.Иваново ул.Куонковых д.86А Внутренняя отделка


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
Окраска м/к креплений				
1	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,038	
помещение №4				
2	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,12375	
3	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,132	
4	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12375	
5	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,170544	
помещения				
6	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,46	
7	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,14	
8	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	3,22	

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5
9	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,42	
10	Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности и облицовки	0,02596	
11	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности и облицовки	0,02596	
12	Светильник в подвесных потолках	100 шт.	0,01	
13	Светильник Levanto 418 A40 цена: 380/5,8=65,52 руб.	шт	1	
14	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,021	
15	Снятие наличников	100 м наличников	0,104	
16	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
17	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	0,021	
18	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	-2,1	
19	Блок дверной 1000*2100мм Форпласт с доводчиком и замком цена: 15200/5,8=2620,69 руб.	блок	1	
20	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов	100 м2 покрытия	0,02596	
21	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,0196	
22	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам	100 м	0,022	
23	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную	1 т груза	0,17248	
24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км класс груза	1 т груза	0,17248	

.Примечание: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ - 20%

Составил: _____ Е.С.Надежина
(должность, подпись, расшифровка)



02.10.12