

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на ЗАМЕНА ОКОН В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 91,500 тыс. руб.

Средства на оплату труда 3,891 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ФЕР46-04-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с полоковыми досками (100 м2)	0,1754	1767,24 1525,29	241,95 89,78	310	268	42 16	188,54	33,07		
2	ФЕРр58-20-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м)	0,0452	2516,07 353,23	5,99 0,93	114	16		41,41	1,87		
3	ФЕР10-01-034-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) $10\,266,47 = 218\,773,47 - 100 \times 2\,085,07$	0,1754	10266,47 1303,66	413,79 7,66	1801	229	73 1	149,16	26,16		
4	203-8040	Блок оконный ПВХ (м2)	17,54	550		9647						
5	ФЕР10-01-035-03 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п.м)	0,0472	6487,61 182,37	28,34 0,81	306	9	1	21,38	1,01		
6	203-8040	Доски подоконные ПВХ 550мм (м2)	4,72	48,15		227						
7	ФЕР15-01-050-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м2 облицовки)	0,1002	11481,71 1528,19	46,33 0,93	1150	153	5	166,47	16,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Миррегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза)	1,05	42,98 42,98		45	45			
9	ФССЦпг03-21-01-015 Пр.Миррегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км 1 класс груза (1 т груза)	1,05	13,38	13,38	14		14		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных										
Итого Поз. 1										
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв 2013г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28; ТЗ=5,28; ТЗМ=5,28"										
Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 1 499)										
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 1 499)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 2										
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв 2013г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28; ТЗ=5,28; ТЗМ=5,28"										
Накладные расходы 83% ФОТ (от 84)										
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 84)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Деревянные конструкции:										
Итого Поз. 3, 5										
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв 2013г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28; ТЗ=5,28; ТЗМ=5,28"										
Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 1 262)										
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 1 262)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 4, 6										
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв 2013г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28; ТЗ=5,28; ТЗМ=5,28"										
Накладные расходы 90% ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Отделочные работы:										
Итого Поз. 7										
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв 2013г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28; ТЗ=5,28; ТЗМ=5,28"										
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 808)										
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 808)										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с накладными и см. прибылью										
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:										
Итого Поз. 8										
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв 2013г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28; ТЗ=5,28; ТЗМ=5,28"										
Перевозка грузов автотранспортом:										
Итого Поз. 9										
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв 2013г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28; ТЗ=5,28; ТЗМ=5,28"										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										

Составил _____

Проверил _____

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>[Signature]</i>	09.03.13	
Заместитель директора			
Заместитель отдела проектно-сметной документации	<i>[Signature]</i>	09.03.13	
Заместитель отдела технического надзора			