

22330

Утверждаю

Форма № 4

директор МБОУ СОШ № 29



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на

ремонт спортзала,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлена 2000-4кв 2012г

руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы				Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов			
											Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	26-01-041-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 κ=1,2 κ=1,15 κ=1,25	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей	6	1182,17	45,03	1014,29	7093	737	270	6086	13,07	78	
		1 м3 изоляции		122,85	--	--	663		--		--	--	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 90% (=100х0,9)		110,56			439						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85)		73,09			8195						
		Сметная стоимость											
2	10-06-038-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 κ=1,2 κ=1,15 κ=1,25	Облицовка стен и откосов по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой	1,2	7055,31	27,72	6126,39	8466	1081	33	7352	99,36	119	
		100 м2 стен		901,20	--	--	1148		--		--	--	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)		957,07			579						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)		482,59			10193						
		Сметная стоимость											

Страниц -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	15-04-027-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	1,2	564,29 157,35 148,86 73,64	4,40 0,18	402,54 --	677 179 88 944	189	5	483	16,55 0,02	20 --
		100 м2 окрашиваемой поверхности НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) Сметная стоимость										
4	15-04-006-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	1,2	88,90 86,95 82,34 40,74	1,77 0,18	0,18 --	107 99 49 255	104	2	1	9,04 0,02	11 --
		100 м2 покрытия НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) Сметная стоимость										
5	101-9732 ФССЦ- Грунтовка 2001 пр. МРР № 308	Грунтовка	0,0156	7375,24	--	7375,24	115	--	--	115	--	--
		Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1,2	1386,18 314,54 297,41 147,13	13,55 0,18	1058,09 --	1663 357 177 2197	377	16	1270	35,07 0,02	42 --
		100 м2 окрашиваемой поверхности НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) Сметная стоимость										
7	61-2-7 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,304	3184,35 2023,18 1604,45 1015,48	20,94 7,77	1140,23 --	968 488 309 1765	615	6	347	228,35 0,67	69 --
		100 м2 отремонтированной поверхности НР от ОЗП+ЗПМ - 79% СП от ОЗП+ЗПМ - 50% Сметная стоимость										
8	15-02-019-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм стен	1,947	3127,84	43,94	2426,54	6090	1280	86	4724	71,61	139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		657,36	28,59	--			56		2,81	5
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		648,23			1262					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		320,68			624					
		Сметная стоимость					7976					
9	15-04-006-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз стен										
		100 м2 покрытия	3,18	88,90	1,77	0,18	283	277	6	--	9,04	29
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		86,95	0,18	--			1		0,02	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		82,34			262					
		Сметная стоимость		40,74			130					
10	101-9732 ФССЦ- Грунтовка 2001 пр. МРР № 308		0,0413	7375,24	--	7375,24	305	--	--	305	--	--
11	15-04-005-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Окраска поливинилхлоридными водозмусьлонными составами улучшенная по штукатурке стен										
		100 м2 окрашиваемой поверхности	0,304	1807,20	20,55	1255,61	549	161	6	382	59,20	18
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		531,04	0,35	--			--		0,03	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		502,16			153					
		Сметная стоимость		248,42			76					
12	62-16-5 ФЕР- 2001 пр. МРР № 358	Окрашивание водозмусьлонными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%										
		100 м2 окрашиваемой поверхности		1896,54	8,36	1595,37	5454	842	24	4588	33,89	97
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		292,81	1,16	--			3		0,10	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		235,18			676					
		Сметная стоимость		146,99			423					
13	08-07-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м										
		100 м2 горизонтальной проекции	0,74	1240,02	23,54	379,47	918	619	17	282	96,88	72
		НР от ОЗП+ЗПМ - 109,8% (=122х0,9)		837,01	--	--			--		--	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 68% (=80х0,85)		919,04			680					
		Сметная стоимость		569,17			421					
		Итого прямые затраты по смете:					32688	6284	472	25932		695
		руб.							63			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Стоимость общестроительных работ -		руб.				32688					
	Материалы -		руб.				25513					
	в т.ч. транспортные расходы -		руб.				395					
	Всего оплата труда -		руб.					6346				
	Стоимость материалов и конструкций -		руб.				420					
	Накладные расходы -		руб.				5967					
	Сметная прибыль -		руб.				3314					
	Всего, стоимость общестроительных работ -		руб.				41969					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									701
	Сметная заработная плата -		руб.					6346				
	Итого по смете:		руб.				41969					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									701
	Сметная заработная плата -		руб.					6346				
	Пересчет итогов в цены на 4-2012 г.		41969	x5,28			221596					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		18 %				39887					
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						261483					

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>В. В. В. В.</i>	18.02.13
Заместитель директора		
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>И. И. И. И.</i>	18.02.13
Начальник отдела технического надзора		