



МБОУ СОШ №50

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на ЗАМЕНУ ОКОННЫХ БЛОКОВ

Основной сметы на строительство работ

247,735 тыс. руб.

Средства на оплату труда

15,101 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 200 г. 201 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатаци. в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатаци. в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ФЕР46-04-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) НР (4663 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (4710 руб.) СП (2802 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (4710 руб.)	0,5522	1767,24 1525,29	241,95 89,78		976	842	134 50		188,54
2	ФЕР09-06-001-02(прим.) Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОП 0,7; МА 0,7; К. раск. МАТ 0 к рубл.; ЛЗ 0,7 НР (539 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (665 руб.) СП (480 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (665 руб.)	0,3	396,31 303,27	93,04 1,62		119	91	28		35,55
3	ФЕРр58-20-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) НР (412 руб.): 83% от ФОТ (496 руб.) СП (322 руб.): 65% от ФОТ (496 руб.)	0,2656	2516,07 353,23	5,99 0,93	2156,85	668	94	2	572	41,41
4	ФЕР10-01-034-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) 10 266,47 - 218 773,47 - 100 x 2 085,07 НР (5607 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (5280 руб.) СП (2827 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (5280 руб.)	0,5522	10266,47 1303,66	413,79 7,66	8549,02	5669	720	228 4	4721	149,16
5		Блок оконный ПВХ (м2)	55,22	400,35		400,35	22107			22107	
6	ФЕР10-01-035-01 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) НР (398 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (375 руб.) СП (201 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (375 руб.)	0,2796	4187,28 180,75	14,33 0,46	3992,2	1171	51	4	1116	21,19
7		Доски подоконные 400мм (мп)	27,96	40,12		40,12	1122			1122	