

СОГЛАСОВАНО

Исполнительный директор ООО "ГУО ЖХ №6 РЭУ2"

Грошева Н.А.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УЖКХ

Смагин С.В.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на ремонт козырьков над подъездами дома по адресу: ул. Батаева, д.11

Основание

Сметная стоимость -

50,000 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

80,62 чел-ч

Сметная заработная плата -

0,714 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2013г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материал ы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	обслуживающ. машины
			Основно й зарплаты		В т.ч. зарплаты	На един.						Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР46-04-008-0 1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	0,07	153,59	41,43	0	10,75	7,85	2,9	0	14,38	1,0066
	100 м2 покрыти		112,16	0	0				0			
2	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,085	2516,07	5,99	2156,85	213,87	30,02	0,51	183,33	41,41	3,51985
	100 м		353,23	0,93	0,08				0,08		0,0068	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,01904 т			0				0		
3	ФЕР46-01-001-0 5 (0)	Усиление перекрытий железобетоном сверху	0,2 1 м3	1462,69 230,71	529,96 54,05	702,02	292,54	46,14	105,99 10,81	140,4	24,26 5,32	4,852 1,064
3.1	204-9001	Арматура	0,0082 т			23824,71				195,36		
4	ФЕР12-01-016-0 1 (0)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением ЗП=38,98*1,15; ЭММ=3,49*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,39 100 м2 кровли	238,6395 44,827	4,3625 0	189,45	93,07	17,48	1,7 0	73,89	5,129 0	2,00031 0
5	ФЕР12-01-017-0 1 (0)	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ЗП=235,18*1,15; ЭММ=225*1,25; ЗПм=21,86*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	0,3 100 м2 стяжки	1383,677 270,457	281,25 27,325	831,97	415,1	81,14	84,38 8,2	249,59	31,303 2,425	9,3909 0,7275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	0,3	66,281	3,325	53,02	19,88	2,98	1	15,91	1,15	0,345
	(0)	ЗП=8,64*1,15; ЭММ=2,66*1,25; ЗПм=0,34*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	100 м2 стяжки	9,936	0,425				0,13		0,0375	0,01125
7	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя	0,3	10000,202	53,125	9791,85	3000,06	46,57	15,94	2937,56	16,514	4,9542
	(0)	ЗП=134,98*1,15; ЭММ=42,5*1,25; ЗПм=2,7*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 кровли	155,227	3,375				1,01		0,25	0,075
7.1	□	Изоспан ЭКП	-34,2			45,2				-1545,84		
7.2	□	Изоспан ЭПП	-34,8			38,42				-1337,02		
7.3		Линохром ТКП	34,2			69,2				2366,64		
7.4		Линохром ТПП	34,8			62,98				2191,7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	0,379	12347,371	119,2375	11853,36	4679,65	142,04	45,19	4492,42	40,825	15,47268
	(0)	ЗП=325,89*1,15; ЭММ=95,39*1,25; ЗПм=9,59*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25	100 м примыканий	374,7735	11,9875				4,54		0,8875	0,33636
8.1	□	Изоспан ЭКП	-95,508			45,2				-4316,96		
8.2		Линохром ТКП	95,508			69,2				6609,15		
9	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (фартуки)	0,1856	10025,829	29,225	8890,58	1860,79	205,28	5,42	1650,09	129,6625	24,06536
	(0)	ЗП=961,76*1,15; ЭММ=23,38*1,25; ЗПм=2,7*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 покрытия	1106,024	3,375				0,63		0,25	0,0464
10	ФЕРр62-25-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов(низ балкона)	0,3	1051,07	1,91	847,85	315,32	60,39	0,57	254,36	23,6	7,08
	(0)		100 м2 обработ поверхн	201,31	0				0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕРр62-25-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	0,3	359,19	26,49	295,63	107,76	11,12	7,95	88,69	4,29	1,287
	(0)		100 м2 обработ поверхн	37,07	0				0		0	0
12	ФЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	0,3	1096,29	98,61	871,62	328,89	37,82	29,58	261,49	14,59	4,377
	(0)		100 м2 окрашив поверхн	126,06	0				0		0	0
13	ССЦ01.2000 п.41	Погрузочные работы: Погрузка/Разгрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	0,08	42,98	0	0	3,44	0	0	0		
			тонн	0	0				0			
14	ССЦ01.2000 Табл.32.	Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 321	0,08	11,42	0	0	0,91	0	0	0		
			тонн									

ИТОГО: 4137,86 688,83 301,13 3147,91 78,3509
25,4 2,26731

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	688,83	1 689

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	301,13	301
Материалы	3147,91	3148
Итого по перевозке		1
Итого по погрузке/разгрузке		3
Итого		4142
Кровли. ремонт (4, 5, 6, 7, 8, 9)		
Накладные расходы	$(495,49+14,51)*1,08$	551
Сметная прибыль	$(495,49+14,51)*0,5525$	282
Крыши, кровли при ремонте. ремонт (2)		
Накладные расходы	$(30,02+0,08)*0,83$	25
Сметная прибыль	$(30,02+0,08)*0,65$	20
Малярные работы при ремонте. ремонт (10, 11, 12)		
Накладные расходы	$(109,33+0)*0,8$	87
Сметная прибыль	$(109,33+0)*0,5$	55
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). ремонт (1, 3)		
Накладные расходы	$(53,99+10,81)*0,99$	64
Сметная прибыль	$(53,99+10,81)*0,595$	39
Итого Накладные расходы	727	727
Итого Сметная прибыль	396	396
Итого		5265
Индекс СМР	$5265*(5,89-1)$	25746
Итого		31010
Итого по неучтенным материалам		11363
Итого		42373
Временные здания и сооружения	$42373*0$	0

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		42373
Зимнее удорожание	42373*0	0
Итого		42373
Непредвиденные затраты	42373*0	0
Итого		42373
НДС	42373*0,18	18%
Итого		50000

СОСТАВИЛ  *Феминено 8 Б*
 ПРОВЕРИЛ

СОГЛАСОВАНО

Исполнительный директор ООО "ГУО ЖХ№6 РЭУ2"

Грошева Н.А.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник УЖКХ

Смагин С.В.




Ведомость объемов работ

на ремонт козырьков над подъездами дома по адресу: ул.Багаева, д.11

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 1/0,07	100 м2 покрыти 0,07
2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м 2/0,085	100 м 0,085
3	Усиление перекрытий железобетоном сверху 3/0,2	1 м3 0,2
4	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением 4/0,39	100 м2 кровли 0,39
5	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 5/0,3	100 м2 стяжки 0,3
6	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 6/0,3	100 м2 стяжки 0,3
7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя 7/0,3	100 м2 кровли 0,3
8	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 8/0,379	100 м примыканий 0,379
9	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (фартуки) 9/0,1856	100 м2 покрытия 0,1856

1	2	3
10	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов(низ балкона) 10/0,3	100 м2 обработ поверхн 0,3
11	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов 11/0,3	100 м2 обработ поверхн 0,3
12	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов 12/0,3	100 м2 окрашив поверхн 0,3



22.03.13