

Муниципальное казенное учреждение по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности

153000 г.Иваново Шереметевский проспект д.1т8 (4932) 594756, 594753

**Утверждаю
Директор МКУ ПДС и ТК
Томе А.Р.**

Г ^ Ч / 2013г.
х/-

Заключение (справка) № 03-01-1641

**по сметной документации на ремонт асфальтобетонного покрытия на территории
МБОУ СОШ №35**

1. **Предмет проверки** - сметная документация
2. **Заказчик** - УЖКХ
3. **Необходимость наличия свидетельства СРО** - не требуется
4. **Уровень цен** - 1 кв 2013
5. **Сметная стоимость** - 167 985,98 руб

Начальник сметного отдела

^

Захарова Г.И.

Директор С. П. По С. У. И. С. О. Б. Е. Д. А. В. А. Н. О. В. О.

A. B. R.

Наименование строим

Объект



УТВЕРЖДАЮ

2013 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №0

на ремонт асфальтобетонного покрытия на территории школы №35

Основание

Сметная стоимость - 167,986 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 79,37 чел-ч

Сметная заработная плата - 0,746тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены 1 квартала 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес во	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят, обел. машин	
			ед. изм.	Всего	Экс пл. машин	Материал ы	Всего	Основно й зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	обслуживающ. машины	
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты						На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	~ 13
1	ФЕР27-03-0 04-02 (0) МДС38 п.3.4	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона ЗП=598,75* 1,15; ЭММ=2321,32* 1,25; ЗПм=298,49* 1,25; ТЗТ=62,24* 1,15; ТЗТм=22,46* 1,25	0,063	52152,9325	2901,65	48562,72	3285,63	43,38	182,8	3059,45	71,576	4,51
			100 т смеси	688,5625	373,1125				23,51		28,075	1,77
1.1	410-0034	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх	-6,363 т			479,6				-3051,69		
1.2	410-0008	Асфальтобетонные смеси дорожные, марка II, тип Г	6,363 т			571,6				3637,09		
2	ФЕР27-06-0 26-01 (0) МДС38 п.3.4	Розлив вяжущих матер и а л о в ЗП=0* 1,15; ЭММ=39,6* 1,25; ЗПм=7,66* 1,25; ТЗТ=0* 1,15; ТЗТм=0,66* 1,25	0,09612	1581,73	49,5	1532,23	152,04	0	4,76	147,28	0	0
			1 т	0	9,575				0,92		0,825	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	И	12	13
3	ФЕР27-07-0 01-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (прим.)	3,204	3601,999	72,1	3368,37	11540,8	517,54	231,01	10792,26	17,388	55,71
	(0) МДС38 п.3.4	ЗП=140,46* 1,15; ЭММ=57,68* 1,25; ЗПм=0,57* 1,25; ТЗТ=15,12* 1,15; ТЗТм=0,05* 1,25	100 м2 покрытия	161,529	0,7125				2,28		0,0625	0,2
3.1	410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	-22,87656 т			455,39				-10417,76		
3.2	410-0008	Асфальтобетонные смеси дорожные, марка И, тип Г	22,87656 т			571,6				13076,24		
4	ФЕР27-07-0 01-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до толщины 4 см)	3,204	1172,605	21	1102,04	3757,03	158,81	67,28	3530,94	5,336	17,1
	(0) МДС38 п.3.4	ЗП=21,55*2* 1,15; ЭММ=8,4*2* 1,25; ЗПм=0*2* 1,25; Маг=551,02*2; ТЗТ=2,32*2* 1,15; ТЗТм=0*2* 1,25	100 м2 покрытия	49,565	0				0		0	0
4.1	410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	-7,75368 т			455,39				-3530,95		
4.2	410-0008	Асфальтобетонные смеси дорожные, марка II, тип Г	7,75368 т			571,6				4432		

ИТОГО:		»					18735,5	719,73	485,85	17529,93	—	77,32
									26,71			2,05

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	719,73	719,73
Машины и механизмы	485,85	485,85
Материалы	17529,93	17529,93
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ		4144,93
Итого		22880,44
Автомобильные дороги (1,2, 3, 4)		
Накладные расхода	(719,73+26,71)4,42	1,42
Сметная прибыль	(719,73+26,71)*0,95*0,85	0,81
Итого Накладные расходы	1059,94	1
Итого Сметная прибыль	604,62	1
Итого		24545
Индекс СМР	24545*5,8	5,8

Итого	Наименование и значение множителей			
НДС				142361
Итого		142361*0,18	18%	25624,98
				167985,98
СОСТАВИЛ				
ПРОВЕРИЛ		О.В. Панченко		


СОГЛАСОВАНО:

Директор СМТП по СУ и ЭОБ г. Иваново

А.В. Панков



УТВЕРЖДАЮ:



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

ремонт асфальтобетонного покрытия на территории школы №35

№ и/и	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	2	3	4	5	6
1	ФЕР27-03 -004-02	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона 1/0,063	100 т смеси	0,063	
2	ФЕР27-06 -026-01	Розлив вяжущих материалов 2/0,09612	1 т	0,09612	
3	ФЕР27-07 -001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (прим.) 3/3,204	100 м2 покрытия	3,204	
4	ФЕР27-07 -001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до толщины 4 см) 4/3,204	100 м2 покрытия	3,204	

3