

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ 201\_ г.

МБОУ СОШ № 61

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 250,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 14,003 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 4 кв 2012 г.



УТВЕРЖДАЮ:

*Ю. В. Смирнов*  
\_\_\_\_\_ 201\_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>ФЕР46-04-012-01</b> <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2)	0,488	1767,24 1525,29	241,95 89,78	862	744	118 44	188,54	92,01
2	<b>ФЕРр58-20-1</b> <i>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207</i>	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м)	0,249	2516,07 353,23	5,99 0,93	627	88	1	41,41	10,31
3	<b>ФЕР10-01-034-08</b> <i>Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) <i>10 266,47 = 218 773,47 - 100 x 2 085,07</i>	0,488	10266,47 1303,66	413,79 7,66	5010	636	202 4	149,16	72,79
4	<b>203-8040</b>	Блок оконный ПВХ (м2)	48,8	458,3		22365				
5	<b>ФЕР10-01-035-03</b> <i>Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п.м)	0,26	6487,61 182,37	28,34 0,81	1687	47	7	21,38	5,56
6	<b>101-9468</b>	Доски подоконные ПВХ (м)	26	48,43		1259				
7	<b>ФЕР15-01-050-04</b> <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м2 облицовки)	0,3401	11481,71 1528,19	46,33 0,93	3905	520	16	166,47	56,62

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	<b>ФССЦпг01-01-041</b> Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза)	2,9	42,98 42,98		125	125			
9	<b>ФССЦпг03-21-01-015</b> Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза)	2,9	13,38	13,38	39		39		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						35879	2160	383 48		237,29
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						191353	13740	2599 263		1387,48
Накладные расходы						13329				
Сметная прибыль						7190				
<b>Итого по смете:</b>										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных										
Итого Поз. 1						862	744	118 44		92,01
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25; ТЗ=5,25; ТЗМ=5,25"						4526	3906	620 231		483,05
Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 4 137)						4096				
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 4 137)						2462				
Итого с накладными и см. прибылью						11084				483,05
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 2						627	88	1		10,31
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25; ТЗ=5,25; ТЗМ=5,25"						3292	462	5		54,13
Накладные расходы 83% ФОТ (от 462)						383				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 462)						300				
Итого с накладными и см. прибылью						3975				54,13
Деревянные конструкции:										
Итого Поз. 3, 5						6697	683	209 4		78,35
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25"						6851	785	261 5		78,35
Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2"						7060	942	313 6		94,02
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25; ТЗ=5,25; ТЗМ=5,25"						37065	4946	1643 32		493,61
Накладные расходы 118%*0.9 ФОТ (от 4 978)						5287				
Сметная прибыль 63%*0.85 ФОТ (от 4 978)						2666				
Итого с накладными и см. прибылью						45018				493,61
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 4						22365				
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25; ТЗ=5,25; ТЗМ=5,25"						117416				
Накладные расходы 90% ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью						117416				
Материалы:										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого Поз. 6						1259				
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25"						1259				
Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2"						1259				
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25; ТЗ=5,25; ТЗМ=5,25"						6610				
Отделочные работы:										
Итого Поз. 7						3905	520	16		56,62
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25"						3987	598	20		56,62
Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2"						4111	718	24		67,94
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25; ТЗ=5,25; ТЗМ=5,25"						21583	3770	126		356,69
Накладные расходы 105%*0.9 ФОТ (от 3 770)						3563				
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 3 770)						1762				
Итого с накладными и см. прибылью						26908				356,69
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:										
Итого Поз. 8						125	125			
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25; ТЗ=5,25; ТЗМ=5,25"						656	656			
Перевозка грузов автотранспортом:										
Итого Поз. 9						39		39		
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25; ТЗ=5,25; ТЗМ=5,25"						205		205		
Итого						211872				1387,48
В том числе:										
Материалы						175014				
Машины и механизмы						2599				
ФОТ						14003				
Накладные расходы						13329				
Сметная прибыль						7190				
<b>Итого</b>						<b>211864,41</b>				
НДС 18%						38135,59				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>250000</b>				<b>1387,48</b>

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_