

23970

Утверждаю

заведующий МБДОУ №62

З.А. Дмитриева



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на

ремонт кровли,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

220,000 тыс.руб.

Составлена 2000-1 кв 2013г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы				Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		руб			
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов							
											В т.ч. оплаты труда				возвр. мате-риалов	В т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
МДС81-38.2004 приложение 3 п.11.2 К=1,25																	
1	46-04-008-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	3,26	193,33	38,30	--	630	505	125	--	--	19,88	65				
		100 м2 покрытия		155,03	--	--	500		--			--	--				
		НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110х0,9)		153,47			301						--				
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85)		92,24			1431						--				
		Сметная стоимость															
2	58-5-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207	Ремонт деревянных элементов конструкций кровыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,18	3691,77	39,50	3227,16	665	77	7	581	49,84	9					
		100 м		425,11	--	--			--		--	--	--				
		НР от ОЗП+ЗПМ - 83%		352,84			64						--				
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		276,32			50						--				
		Сметная стоимость					779										
3	58-5-6 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207	Ремонт деревянных элементов конструкций кровыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	14	88,78	30,50	43,40	1243	208	427	608	1,78	25					
		1 шт.		14,88	--	--			--		--	--	--				
		НР от ОЗП+ЗПМ - 83%		12,35			173						--				

Страниц -