

СОГЛАСОВАНО:

201_г.

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 26»

201_г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

99,999 тыс. руб.

Средства на оплату труда

6,090 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2013_г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--|
| | | | | всего | эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | ФЕР46-04-012-01 Пр. Мширегзон от 17.11.08 № 253 | Разборка деревянных заполнений проемов. оконных с подоконными досками (100 м2) | 0,23854 | 1767,24 1525,29 | 241,95 89,78 | 422 | 364 | 58 21 | 188,54 | 44,97 | |
| 2 | ФЕРр58-20-1 Пр. Мширегзон от 13.10.08 № 207 | Смесь облицовки из листового стекла (полюсков, сандринов, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) | 0,1171 | 2516,07 353,23 | 5,99 0,93 | 295 | 41 | 1 | 41,41 | 4,85 | |
| 3 | ФЕР10-01-034-08 И4-Пр. Мширегзон от 13.07.11 №339 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) 10 266,47 = 218 773,47 - 100 x 2 085,07 | 0,22 | 10266,47 1303,66 | 413,79 7,66 | 2259 | 287 | 91 2 | 149,16 | 32,82 | |
| 4 | 203-8040 | Блок оконный ПВХ (м2) | 22 | 343,7 | | 7561 | | | | | |
| 5 | ФЕР10-01-034-05 И4-Пр. Мширегзон от 13.07.11 №339 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) 13 271,43 = 304 273,43 - 100 x 2 910,02 | 0,01854 | 13271,43 1639,19 | 487,95 20,42 | 246 | 30 | 9 | 187,55 | 3,48 | |
| 6 | 203-8040 | Блок оконный ПВХ (м2) | 1,854 | 343,7 | | 637 | | | | | |