



Муниципальное казенное учреждение по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности

153000 г. Иваново Шереметевский проспект д.1 т 8 (4932) 594756, 594753

Утверждаю
Директор МКУ ПДС и ТК
Томс А.Р.

24.06 2013г.

Заключение (справка) № 03-01-1640

**по сметной документации на ремонт рулонной кровли
МБОУ СОШ №35**

1. Предмет проверки - сметная документация
2. Заказчик - МБОУ СОШ №35
3. Необходимость наличия свидетельства СРО – не требуется
4. Уровень цен – 2 кв 2013
5. Сметная стоимость – 240 143 руб

Начальник сметного отдела

Захарова

Захарова Г.И.

Согласовано:



Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ №35

О.Г. Минеева

Заказчик МБОУ СОШ №35 г.Иваново

Подрядчик _____

Сметный расчет составлен в текущих ценах 2 квартала 2013г.

Сметная стоимость 240143 руб.

Локальный сметный расчет

Ремонт рулонной кровли в МУ СОШ №35 ул. Парижской Коммуны,60

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость на ед.,руб			Общая стоимость, руб.			
				Всего	Экспл. машин	Матер.	Всего	Основн. зарплат.	Экспл. машин	Материалы
			ед.изм.	Основн. зарплат	В т.ч. зарплат					
1	ФЕР 46-04-008-01	Разборка кровель из рулонного покрытия	3,12	153,59	41,43	0	479,20	349,94	129,26	0
		ЗП 112,16	100м2	112,16	0,00				0,00	
		ЭМ 41,43 ЗПм Мат.								
2.	ФЕР 12-01-017-01 к=0,8	Разборка цементной стяжки толщ. 15мм	2,20	368,14	180,00	0,00	809,92	413,92	396,00	0
		ЗП 235,18	100м2	188,14	17,49				38,47	
		ЭМ 225 ЗПм 21,86 Мат.								
3..	ФЕР 12-01-017-02 к=0,8	Разборка выравнивающих стяжек на кажд. 1мм изменения толщ. добавл. к расц. 12-01-017-1	2,20	180,80	42,56	0,00	397,76	304,13	93,63	0
		ЗП 8,64*20	100м2	138,24	5,44				11,97	
		ЭМ 2,66*20 ЗПм 0,34*20 Мат.								
4.	ФЕР 12-01-017-01 к=1,15 к=1,25	Устройство цементной стяжки толщ. 15мм	2,4	1383,68	281,25	831,97	3320,82	649,10	675,00	1997
		ЗП 235,18	100м2	270,46	27,33				65,58	
		ЭМ 225 ЗПм 21,86 Мат. 831,97								
5.	ФЕР 12-01-017-02 к=1,15 к=1,25	Устройство выравнивающих стяжек на кажд. 1мм изменения толщ. добавл. к расц. 12-01-017-1	2,4	1325,62	66,50	1060,40	3181,49	476,93	159,60	2545
		ЗП 8,64*20	100м2	198,72	8,50				20,40	
		ЭМ 2,66*20 ЗПм 0,34*20 Мат. 53,02*20								
6.	ФЕР 12-01-016-01 к=1,15 к=1,25	Огрунтовка стяжки	3,12	238,64	4,36	189,45	744,56	139,86	13,61	591
		ЗП 38,98	100м2	44,83	0,00				0,00	
		ЭМ 3,49 ЗПм Мат. 189,45								
7.	ФЕР 12-01-004-05 к=1,15 к=1,25	Устройство примыканий кровель из наплавл. материалов к парап. высотой более 600мм.	0,62	12512,24	115,81	11845,24	7757,59	341,73	71,80	7344
		ЗП 479,29	100м	551,18	11,31				7,01	
		ЭМ 92,65 ЗПм 9,05 Мат. 11845,24								
101-1961		Материалы рулонные для верхн. слоя Изолпаст ЭКП-4 5	117,18			-45,2				-5296,54

			м2							
8.	ФЕР 12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавл. материалов к парап. высотой до 600мм. ЗП 325,89 ЭМ 95,39 ЗПм 9,59 Мат. 11706,65	0,24	12347,37	119,24	11853,36	2963,37	89,95	28,62	2845
	к=1,15 к=1,25		100м	374,77	11,99				2,88	
										-2733,70
	101-1961	Материалы рулонные для верхн. слоя Изопласт ЭКП-4.5	60,48 м2			-45,2				936
		Линохром ТКП	60,48 м2			15,48				
9.	ФЕР 12-01-010-01	Устройство свесов,парапетов из оцинкованной стали ЗП 961,76 ЭМ 23,38 ЗПм 2,7 Мат. 8890,58	0,42	10025,83	29,23	8890,58	4210,85	464,53	12,27	3734
	к=1,15 к=1,25		100м2	1106,02	3,38				1,42	
10.	ФЕР 12-01-002-09	Устройство кровли из линохрома в 2 слоя ЗП 134,98 ЭМ 42,5 ЗПм 2,7 Мат. 9791,85	2,5	10000,20	53,13	9791,85	25000,51	388,07	132,81	24480
	к=1,15 к=1,25		100м2	155,23	3,38				8,44	
	101-1961	Материалы рулонные для верхн. слоя Изопласт ЭКП-4.5	285 м2			-45,2				-12882,00
	101-1962	Материалы рулонные для нижн. слоя Изопласт ЭПП-4.0	290 м2			-38,42				-11141,80
		Линохром ТКП	285 м2			15,48				4412
		Линохром ТПП	290 м2			14,42				4182
11.	ФЕР 46-03-010-03	Пробивка проемов в бетонных потолках площ. до 500см2 ЗП 1052,19 ЭМ 3150,85 ЗПм 307,53 Мат.	0,03	4203,04	3150,85	0,00	126,09	31,57	94,53	0,00
			100отв.	1052,19	307,53				9,23	
12.	ФЕР 46-03-007-03	Пробивка проемов в кирпичных стенах ЗП 110,33 ЭМ 261,8 ЗПм 25,55 Мат.	0,70	372,13	261,80	0,00	260,49	77,23	183,26	0,00
			м3	110,33	25,55				17,89	
13.	ФЕР 46-03-010-02	Пробивка отверстий в бетонных стенах площ. до 100см2 ЗП 336,94 ЭМ 926,6 ЗПм 90,44 Мат.	0,01	1263,54	926,60	0,00	12,64	3,37	9,27	0,00
			100шт	336,94	90,44				0,90	
14.	ФЕРр 51-2-3	Разработка грунта 2гр. вручную без креплений ЗП 2751,21 ЭМ 0,87ЗПм Мат.	0,06	2752,08	0,87	0,00	165,12	165,07	0,05	0,00
			100м3	2751,21	0,00				0,00	
15.	ФЕРр 65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм. ЗП 721,64 ЭМ 10,03ЗПм 3,71 Мат.	0,14	731,64	10,00	0,00	102,43	101,03	1,40	0,00
			100м	721,64	3,71				0,52	
16.	ФЕР 16-04-001-02	Прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб	0,16	7877,80	8,23	7166,84	1260,45	112,44	1,32	1146,69
					0,85				0,14	

	κ=1,25	ЭМ 6,58 ЗПм 0,68 Мат. 7166,84								
17.	ФЕРр 65-6-23	Смена водосточных воронок д=100мм	0,01	4522,14	65,14	0,00	45,22	44,57	0,65	0,00
		ЗП 4457,00 ЭМ 65,14 ЗПм 6,38 Мат.	100шт	4457,00	6,38				0,06	
		Воронки водосточные	1,00 шт							530,00
18.	ФССЦ пг0 301-01-041 -1	Мусор строительный с погрузкой вручную-погрузка	13,08	42,98	42,98	0,00	562,18	0,00	562,18	0
			т	0,00	0,00				0,00	
19.	ФССЦ пг0 30-321-010 -1	Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами на расстояние до 10км	13,08	11,42	11,42	0,00	149,37	0,00	149,37	0
			т	0,00	0,00				0,00	
							31369,8	4153,42	2714,64	24501,74
Итого:									184,90	

	Значение	Прямые
ФОТ рабочих	4153,42	
Машины и механизмы	2714,64	
ФОТ машинистов	184,90	
Материалы	24501,74	
Неучтенные материалы	11873,78	
Загот. складские расходы 2%	237,48	
Итого:		31607
Накладные расходы	490,12	99,00% 485
(п.1,11,12,13) Работы по реконструкции зданий и сооружений	3424,37	108,00% 3698
(п.2,3,4,5,6,7,8,9,10) Кровли	165,07	75,00% 124
(п.14) Земляные работы	101,55	70,00% 71
(п.15,) Внутренние санитарно-технические работы (демонтаж)	44,63	103,00% 46
(п.17) Внутренние санитарно-технические работы	112,57	86,40% 97
(п.16) Сантехнические работы		4522
Итого накладные расходы		
Сметная прибыль	490,12	59,50% 292
(п.1,11,12,13) Работы по реконструкции зданий и сооружений	3424,37	55,25% 1892
(п.2,3,4,5,6,7,8,9,10) Кровли	165,07	45,00% 74
(п.14) Земляные работы	101,55	50,00% 51
(п.15,) Внутренние санитарно-технические работы (демонтаж)	44,63	60,00% 27
(п.17) Внутренние санитарно-технические работы	112,57	70,55% 79
(п.16) Сантехнические работы		2415
Итого сметная прибыль		38544
Итого:		203511
Итого с учетом 2кв. 2013г. СМР=5,28		36632
НДС 18%		240143
Всего по смете:		

Составил: _____

Согласовано:



Заказчик МБОУ СОШ №35 г.Иваново

Подрядчик _____

Сметный расчет составлен в текущих ценах 2 квартала 2013г.
Сметная стоимость 240143 руб.

Локальный сметный расчет

Ремонт рулонной кровли в МУ СОШ №35 ул. Парижской Коммуны, 60

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во ед. изм.	Стоимость на ед., руб.			Общая стоимость, руб.			
				Всего	Экспл. машин	Матер.	Всего	Основн. зарплат.	Экспл. машин В т.ч. зарплат	Материалы
				Основн зарплат	В т.ч. зарплат					
1	ФЕР 46-04-008-01	Разборка кровель из рулонного покрытия ЗП 112,16 ЭМ 41,43 ЗПм Мат.	3,12	153,59	41,43	0	479,20	349,94	129,26	0
			100м2	112,16	0,00				0,00	
2.	ФЕР 12-01-017-01 к=0,8	Разборка цементной стяжки толщ. 15мм ЗП 235,18 ЭМ 225 ЗПм 21,86 Мат.	2,20	368,14	180,00	0,00	809,92	413,92	396,00	0
			100м2	188,14	17,49				38,47	
3..	ФЕР 12-01-017-02 к=0,8	Разборка выравнивающих стяжек на кажд. 1мм изменения толщ. добавл. к расц. 12-01-017-1 ЗП 8,64*20 ЭМ 2,66*20 ЗПм 0,34*20 Мат.	2,20	180,80	42,56	0,00	397,76	304,13	93,63	0
			100м2	138,24	5,44				11,97	
4.	ФЕР 12-01-017-01 к=1,15 к=1,25	Устройство цементной стяжки толщ. 15мм ЗП 235,18 ЭМ 225 ЗПм 21,86 Мат. 831,97	2,4	1383,68	281,25	831,97	3320,82	649,10	675,00	1997
			100м2	270,46	27,33				65,58	
5.	ФЕР 12-01-017-02 к=1,15 к=1,25	Устройство выравнивающих стяжек на кажд. 1мм изменения толщ. добавл. к расц. 12-01-017-1 ЗП 8,64*20 ЭМ 2,66*20 ЗПм 0,34*20 Мат. 53,02*20	2,4	1325,62	66,50	1060,40	3181,49	476,93	159,60	2545
			100м2	198,72	8,50				20,40	
6.	ФЕР 12-01-016-01 к=1,15 к=1,25	Огрунтовка стяжки ЗП 38,98 ЭМ 3,49 ЗПм Мат. 189,45	3,12	238,64	4,36	189,45	744,56	139,86	13,61	591
			100м2	44,83	0,00				0,00	
7.	ФЕР 12-01-004-05 к=1,15 к=1,25	Устройство примыканий кровель из наплавл. материалов к парап. высотой более 600мм. ЗП 479,29 ЭМ 92,65 ЗПм 9,05 Мат. 11845,24	0,62	12512,24	115,81	11845,24	7757,59	341,73	71,80	7344
			100м	551,18	11,31				7,01	
	101-1961	Материалы рулонные для верхн.	117,18			-45,2				-5296,54

			м2							
8.	ФЕР 12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавл. материалов к парап. высотой до 600мм.	0,24	12347,37	119,24	11853,36	2963,37	89,95	28,62	2845
	к=1,15	ЗП 325,89	100м	374,77	11,99				2,88	
	к=1,25	ЭМ 95,39 ЗПм 9,59 Мат. 11706,65								
	101-1961	Материалы рулонные для верхн. слоя Изопласт ЭКП-4.5	60,48 м2			-45,2				-2733,70
		Линохром ТКП	60,48 м2			15,48				936
9.	ФЕР 12-01-010-01	Устройство свесов,парапетов из оцинкованной стали	0,42	10025,83	29,23	8890,58	4210,85	464,53	12,27	3734
	к=1,15	ЗП 961,76	100м2	1106,02	3,38				1,42	
	к=1,25	ЭМ 23,38 ЗПм 2,7 Мат. 8890,58								
10.	ФЕР 12-01-002-09	Устройство кровли из линохрома в 2 слоя	2,5	10000,20	53,13	9791,85	25000,51	388,07	132,81	24480
	к=1,15	ЗП 134,98	100м2	155,23	3,38				8,44	
	к=1,25	ЭМ 42,5 ЗПм 2,7 Мат. 9791,85								
	101-1961	Материалы рулонные для верхн. слоя Изопласт ЭКП-4.5	285 м2			-45,2				-12882,00
	101-1962	Материалы рулонные для нижн. слоя Изопласт ЭПП-4.0	290 м2			-38,42				-11141,80
		Линохром ТКП	285 м2			15,48				4412
		Линохром ТПП	290 м2			14,42				4182
11.	ФЕР 46-03-010-03	Пробивка проемов в бетонных потолках площ. до 500см2	0,03	4203,04	3150,85	0,00	126,09	31,57	94,53	0,00
		ЗП 1052,19 ЭМ 3150,85 ЗПм 307,53 Мат.	100отв.	1052,19	307,53				9,23	
12.	ФЕР 46-03-007-03	Пробивка проемов в кирпичных стенах	0,70	372,13	261,80	0,00	260,49	77,23	183,26	0,00
		ЗП 110,33 ЭМ 261,8 ЗПм 25,55 Мат.	м3	110,33	25,55				17,89	
13.	ФЕР 46-03-010-02	Пробивка отверстий в бетонных стенах площ. до 100см2	0,01	1263,54	926,60	0,00	12,64	3,37	9,27	0,00
		ЗП 336,94 ЭМ 926,6 ЗПм 90,44 Мат.	100шт	336,94	90,44				0,90	
14.	ФЕРр 51-2-3	Разработка грунта 2гр. вручную без креплений	0,06	2752,08	0,87	0,00	165,12	165,07	0,05	0,00
		ЗП 2751,21 ЭМ 0,87ЗПм Мат.	100м3	2751,21	0,00				0,00	
15.	ФЕРр 65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм.	0,14	731,64	10,00	0,00	102,43	101,03	1,40	0,00
		ЗП 721,64 ЭМ 10,03ЗПм 3,71 Мат.	100м	721,64	3,71				0,52	
16.	ФЕР 16-04-001-02	Прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб	0,16	7877,80	8,23	7166,84	1260,45	112,44	1,32	1146,69

к=1,25	ЭМ 6,58 ЗПм 0,68 Мат. 7166,84								
17. ФЕРр 65-6-23	Смена водосточных воронок д=100мм	0,01	4522,14	65,14	0,00	45,22	44,57	0,65	0,00
	ЗП 4457,00 ЭМ 65,14 ЗПм 6,38 Мат.	100шт	4457,00	6,38				0,06	
	Воронки водосточные	1,00 шт							530,00
18. ФССЦ пг0 301-01-041 -1	Мусор строительный с погрузкой вручную-погрузка	13,08	42,98	42,98	0,00	562,18	0,00	562,18	0
		т	0,00	0,00				0,00	
19. ФССЦ пг0 30-321-010 -1	Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами на расстояние до 10км	13,08	11,42	11,42	0,00	149,37	0,00	149,37	0
		т	0,00	0,00				0,00	
Итого:						31369,8	4153,42	2714,64 184,90	24501,74

	Значение	Прямые
ФОТ рабочих	4153,42	
Машины и механизмы	2714,64	
ФОТ машинистов	184,90	
Материалы	24501,74	
Неучтенные материалы	11873,78	
Загот. складские расходы 2%	237,48	
Итого:		31607
Накладные расходы		
(п.1,11,12,13) Работы по реконструкции зданий и сооружений	490,12	99,00% 485
(п.2,3,4,5,6,7,8,9,10) Кровли	3424,37	108,00% 3698
(п.14) Земляные работы	165,07	75,00% 124
(п.15,) Внутренние санитарно-технические работы (демонтаж)	101,55	70,00% 71
(п.17) Внутренние санитарно-технические работы	44,63	103,00% 46
(п.16) Сантехнические работы	112,57	86,40% 97
Итого накладные расходы		4522
Сметная прибыль		
(п.1,11,12,13) Работы по реконструкции зданий и сооружений	490,12	59,50% 292
(п.2,3,4,5,6,7,8,9,10) Кровли	3424,37	55,25% 1892
(п.14) Земляные работы	165,07	45,00% 74
(п.15,) Внутренние санитарно-технические работы (демонтаж)	101,55	50,00% 51
(п.17) Внутренние санитарно-технические работы	44,63	60,00% 27
(п.16) Сантехнические работы	112,57	70,55% 79
Итого сметная прибыль		2415
Итого:		38544
Итого с учетом 2кв. 2013г. СМР=5,28		203511
НДС 18%		36632
Всего по смете:		240143

Составил: _____


Заказчик МБОУ СОШ №35
Подрядчик



Ведомость
объемов работ по ремонту мягкой кровли здания МБОУ СОШ №35 ул. Парикской Коммуны, 60

№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество
			м.	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	ФЕР 46-04-008-01	Разборка кровель из рулонного покрытия	100м2	3,12
2.	ФЕР 12-01-017-01	Разборка цементной стяжки толщ. 15мм	100м2	2,20
3.	ФЕР 12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек на кажд. 1мм изменения толщ. добавл. к расц. 12-01-017-1	100м2	2,20
4.	ФЕР 12-01-017-01	Устройство цементной стяжки толщ. 15мм	100м2	2,4
5.	ФЕР 12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на кажд. 1мм изменения толщ. добавл. к расц. 12-01-017-1	100м2	2,4
6.	ФЕР 12-01-016-01	Огрунтовка стяжки	100м2	3,12
7.	ФЕР 12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавл. материалов к парап. высотой более 600мм.	100м	0,62
8.	ФЕР 12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавл. материалов к парап. высотой до 600мм.	100м	0,24
9.	ФЕР 12-01-010-01	Устройство свесов, парапетов из оцинкованной стали	100м2	0,42
10.	ФЕР 12-01-002-09	Устройство кровли из линокрома в 2 слоя	100м2	2,5
11.	ФЕР 46-03-010-03	Пробивка проемов в бетонных стенах и полах площ. до 500см2	100 отв.	0,03
12.	ФЕР 46-03-007-03	Пробивка проемов в кирпичных стенах	м3	0,7
13.	ФЕР 46-03-010-02	Пробивка отверстий в бетонных стенах площ. до 100см2	100 шт	0,01
14.	ФЕРр 51-2-3	Разработка грунта 2гр. вручную без креплений	100 м3	0,06
15.	ФЕРр 65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализ. труб диаметром 100мм	100м	0,14
16.	ФЕР 16-04-001-02	Прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100мм	100м	0,16
17.	ФЕРр 65-6-23	Смена водосточных воронок д=100мм	100 шт	0,01
18.	ФЕР 311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную-погрузка	т	13,08
19.	ФЕР 310-2010-01	Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами на расстояние до 10км	т	13,08

Составил: _____



Заказчик МБОУ СОШ №35
Подрядчик

Директор МБОУ СОШ №35
И.И. Минеева

Ведомость
объемов работ по ремонту мягкой кровли здания МБОУ СОШ №35 ул. Парикова, 60

№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование работ и затрат	Ед. изм. м.	Количество
1.	2.	3.	4.	5.
1.	ФЕР 46-04-008-01	Разборка кровель из рулонного покрытия	100м2	3,12
2.	ФЕР 12-01-017-01	Разборка цементной стяжки толщ. 15мм	100м2	2,20
3.	ФЕР 12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек на кажд. 1мм изменения толщ. добавл. к расц. 12-01-017-1	100м2	2,20
4.	ФЕР 12-01-017-01	Устройство цементной стяжки толщ. 15мм	100м2	2,4
5.	ФЕР 12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на кажд. 1мм изменения толщ. добавл. к расц. 12-01-017-1	100м2	2,4
6.	ФЕР 12-01-016-01	Огрунтовка стяжки	100м2	3,12
7.	ФЕР 12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавл. материалов к парап. высотой более 600мм.	100м	0,62
8.	ФЕР 12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавл. материалов к парап. высотой до 600мм.	100м	0,24
9.	ФЕР 12-01-010-01	Устройство свесов, парапетов из оцинкованной стали	100м2	0,42
10.	ФЕР 12-01-002-09	Устройство кровли из линокрома в 2 слоя	100м2	2,5
11.	ФЕР 46-03-010-03	Пробивка проемов в бетонных стенах и полах площ. до 500см2	100 отв.	0,03
12.	ФЕР 46-03-007-03	Пробивка проемов в кирпичных стенах	м3	0,7
13.	ФЕР 46-03-010-02	Пробивка отверстий в бетонных стенах площ. до 100см2	100 шт	0,01
14.	ФЕРр 51-2-3	Разработка грунта 2гр. вручную без креплений	100 м3	0,06
15.	ФЕРр 65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализ. труб диаметром 100мм	100м	0,14
16.	ФЕР 16-04-001-02	Прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100мм	100м	0,16
17.	ФЕРр 65-6-23	Смена водосточных воронок д=100мм	100 шт	0,01
18.	ФЕР 311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную-погрузка	т	13,08
19.	ФЕР 310-2010-01	Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами на расстояние до 10км	т	13,08

Составил: _____

МКУ «ПДС и ТК»
ПРОВЕРЕНО

« 19 » 06 / 2013 г.

Заказчик МБОУ СОШ №35
Подрядчик

Директор МБОУ СОШ №35



Ведомость
неучтенных материалов по текущему ремонту мягкой кровли здания МБОУ СОШ №35
ул. Парижской Коммуны, 60

№ поз.	Обоснование стоимости	Наименование	кол-во	Стоимость
			ед.изм.	за ед. без НДС руб.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	счет	Линохром ТКП	462;66м2	81,73
2.	счет	Линохром ТПП	290м2	76,14
3.	счет	Воронка водосточная д=100мм	1шт	2798,4

Ведомость составил: _____

Ведомость согласовал: _____

Заказчик МБОУ СОШ №35
Подрядчик

Директор МБОУ СОШ №35



Ведомость
неучтенных материалов по текущему ремонту мягкой кровли здания МБОУ СОШ №35
ул. Парижской Коммуны, 60

№ поз.	Обоснование стоимости	Наименование	кол-во ед.изм.	за ед.
				без НДС руб.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	счет	Линокрот ТКП	462,66м2	81,73
2.	счет	Линокрот ТПП	290м2	76,14
3.	счет	Воронка водосточная д=100мм	1шт	2798,4

Ведомость составил: _____

Ведомость согласовал: _____